

25МГ-ДПР-2750 — Реконструкция газопровода низкого давления. Благоустройство и озеленение: восстановление газона

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-07-01-01

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № Том 6.2 ООС2, Том 6.3 ООС3 (18.09)

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	105,64	3 256,90	тыс.руб.
Строительные работы	105,64	3 256,90	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	19,14	1 105,68	тыс.руб.
Затраты труда	1 817,43		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Текущий уровень цен, III квартал 2026, выпуск 221

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на Январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета: Благоустройство и озеленение: восстановление газона

Раздел: Восстановление газона										
1	3.47-26-6	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную Объем: 43,589=4358,9/100	100 м2	43,589						
		ЗП			58,70	1,1*1,15	1	3 236,72	57,76	186 953,12
		МР			70,70		1	3 081,74	7,75	23 883,50
		НР от ФОТ	%	93				3 010,15	93	173 866,40
		СП от ФОТ	%	61				1 974,40	61	114 041,40
		ЗТР	чел-ч	5,25		1,1*1,15	1	289,49		
		ВСЕГО работ по позиции:						11 303,01		498 744,42
		ВСЕГО по позиции:						11 303,01		498 744,42
2	1.4-6-6	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	174,356						
		МР			57,91		1	10 096,96	3,45	34 834,50
		ВСЕГО работ по позиции:						10 096,96		34 834,50
		ВСЕГО по позиции:						10 096,96		34 834,50
3	3.47-26-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 34,98=3498/100	100 м2	34,98						
		ЗП			416,40	1,1*1,15	1	18 425,58	57,76	1 064 261,22
		НР от ФОТ	%	93				17 135,79	93	989 762,93
		СП от ФОТ	%	61				11 239,60	61	649 199,34
		ЗТР	чел-ч	40		1,1*1,15	1	1 769,99		
		ВСЕГО работ по позиции:						46 800,97		2 703 223,49
		ВСЕГО по позиции:						46 800,97		2 703 223,49
4	3.47-26-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -34,98=-3498/100	100 м2	-34,98						
		ЗП			56,94	1,1*1,15	1	- 2 519,58	57,76	- 145 530,82
		НР от ФОТ	%	93				- 2 343,21	93	- 135 343,66
		СП от ФОТ	%	61				- 1 536,94	61	- 88 773,80
		ЗТР	чел-ч	5,47		1,1*1,15	1	- 242,05		
		ВСЕГО работ по позиции:						- 6 399,73		- 369 648,28
		ВСЕГО по позиции:						- 6 399,73		- 369 648,28
5	1.4-6-1	Земля растительная	м3	349,8						
		МР			125,33		1	43 840,43	8,89	389 741,46
		ВСЕГО работ по позиции:						43 840,43		389 741,46
		ВСЕГО по позиции:						43 840,43		389 741,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу: Восстановление газона										3 256 895,59
Итого по локальной смете: Благоустройство и озеленение: восстановление газона										3 256 895,59
Стоимость оборудования заказчика								0,00		0,00
Итого по смете: Благоустройство и озеленение: восстановление газона										3 256 895,59

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)