

25МГ-ДПР-2750 — Реконструкция газопровода низкого давления. Средства технического регулирования дорожного движения на период реконструкции

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СР-08-01

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № 25МГ-ДПР-2750-ПОС2 (редакция 21.09), лист 5, таблица 1

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	144,92	7 152,92	тыс.руб.
Строительные работы	144,92	7 152,92	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб.
Средства на оплату труда	39,73	2 294,63	тыс.руб.
Затраты труда	3 379,06		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Текущий уровень цен, III квартал 2026, выпуск 221

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэффи- циенты	Коэффи- циенты зимних удорожа- ний	Всего в ценах на Январь 2000 года, руб.	Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета: Средства технического регулирования дорожного движения на период реконструкции

Раздел: Временные дорожные знаки: установка

1	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,92=92/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 знаков	0,92						
					841,11	1,1	1,047	891,21	57,76	51 476,28
			%	134				1 194,22	134	68 978,22
			%	55				490,17	55	28 311,95
			чел-ч	69		1,1	1,047	73,11		
		ВСЕГО работ по позиции:						2 575,60		148 766,45
		ВСЕГО по позиции:						2 575,60		148 766,45
2	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,02=2/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 знаков	0,02						
					841,11	1,1	1,047	19,37	57,76	1 119,05
			%	134				25,96	134	1 499,53
			%	55				10,65	55	615,48
			чел-ч	69		1,1	1,047	1,59		
		ВСЕГО работ по позиции:						55,98		3 234,06
		ВСЕГО по позиции:						55,98		3 234,06
3	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,11=11/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 знаков	0,11						
					841,11	1,1	1,047	106,56	57,76	6 154,77
			%	134				142,79	134	8 247,39
			%	55				58,61	55	3 385,12
			чел-ч	69		1,1	1,047	8,74		
		ВСЕГО работ по позиции:						307,96		17 787,28
		ВСЕГО по позиции:						307,96		17 787,28
4	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,04=4/100 ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 знаков	0,04						
					841,11	1,1	1,047	38,75	57,76	2 238,10
			%	134				51,93	134	2 999,05
			%	55				21,31	55	1 230,96
			чел-ч	69		1,1	1,047	3,18		
		ВСЕГО работ по позиции:						111,99		6 468,11
		ВСЕГО по позиции:						111,99		6 468,11
5	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,19=19/100 ЗП	100 знаков	0,19						
					841,11	1,1	1,047	184,05	57,76	10 630,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	134				246,63	134	14 245,50
		СП от ФОТ	%	55				101,23	55	5 847,03
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	15,10		
		ВСЕГО работ по позиции:						531,91		30 723,50
		ВСЕГО по позиции:						531,91		30 723,50
6	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,48=48/100	100 знаков	0,48						
		ЗП			841,11	1,1	1,047	464,98	57,76	26 857,19
		НР от ФОТ	%	134				623,07	134	35 988,63
		СП от ФОТ	%	55				255,74	55	14 771,45
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	38,14		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 343,79		77 617,27
		ВСЕГО по позиции:						1 343,79		77 617,27
7	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,07=7/100	100 знаков	0,07						
		ЗП			841,11	1,1	1,047	67,81	57,76	3 916,67
		НР от ФОТ	%	134				90,87	134	5 248,34
		СП от ФОТ	%	55				37,30	55	2 154,17
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	5,56		
		ВСЕГО работ по позиции:						195,98		11 319,18
		ВСЕГО по позиции:						195,98		11 319,18
8	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,02=2/100	100 знаков	0,02						
		ЗП			841,11	1,1	1,047	19,37	57,76	1 119,05
		НР от ФОТ	%	134				25,96	134	1 499,53
		СП от ФОТ	%	55				10,65	55	615,48
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	1,59		
		ВСЕГО работ по позиции:						55,98		3 234,06
		ВСЕГО по позиции:						55,98		3 234,06
9	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,01=1/100	100 знаков	0,01						
		ЗП			841,11	1,1	1,047	9,69	57,76	559,52
		НР от ФОТ	%	134				12,98	134	749,76
		СП от ФОТ	%	55				5,33	55	307,74
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	0,79		
		ВСЕГО работ по позиции:						28,00		1 617,02
		ВСЕГО по позиции:						28,00		1 617,02
10	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,09=9/100	100 знаков	0,09						
		ЗП			841,11	1,1	1,047	87,18	57,76	5 035,72
		НР от ФОТ	%	134				116,82	134	6 747,86
		СП от ФОТ	%	55				47,95	55	2 769,65
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	7,15		
		ВСЕГО работ по позиции:						251,95		14 553,23
		ВСЕГО по позиции:						251,95		14 553,23
11	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,09=9/100	100 знаков	0,09						
		ЗП			841,11	1,1	1,047	87,18	57,76	5 035,72
		НР от ФОТ	%	134				116,82	134	6 747,86
		СП от ФОТ	%	55				47,95	55	2 769,65
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	7,15		
		ВСЕГО работ по позиции:						251,95		14 553,23
		ВСЕГО по позиции:						251,95		14 553,23
12	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,04=4/100	100 знаков	0,04						
		ЗП			841,11	1,1	1,047	38,75	57,76	2 238,10
		НР от ФОТ	%	134				51,93	134	2 999,05
		СП от ФОТ	%	55				21,31	55	1 230,96
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	3,18		
		ВСЕГО работ по позиции:						111,99		6 468,11
		ВСЕГО по позиции:						111,99		6 468,11
13	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,04=4/100	100 знаков	0,04						
		ЗП			841,11	1,1	1,047	38,75	57,76	2 238,10
		НР от ФОТ	%	134				51,93	134	2 999,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	55				21,31	55	1 230,96
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	3,18		
		ВСЕГО работ по позиции:						111,99		6 468,11
		ВСЕГО по позиции:						111,99		6 468,11
14	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,39=39/100	100 знаков	0,39						
		ЗП			841,11	1,1	1,047	377,80	57,76	21 821,47
		НР от ФОТ	%	134				506,25	134	29 240,77
		СП от ФОТ	%	55				207,79	55	12 001,81
		ЗТР	чел-ч	69		1,1	1,047	30,99		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 091,84		63 064,05
		ВСЕГО по позиции:						1 091,84		63 064,05
Итого по разделу: Временные дорожные знаки: установка										405 873,66
Раздел: Временные дорожные знаки: снятие										
15	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,92=92/100	100 знаков	0,92						
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	534,73	57,76	30 885,77
		НР от ФОТ	%	121				647,02	121	37 371,78
		СП от ФОТ	%	47				251,32	47	14 516,31
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	43,87		
		ВСЕГО работ по позиции:						1 433,07		82 773,86
		ВСЕГО по позиции:						1 433,07		82 773,86
16	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,02=2/100	100 знаков	0,02						
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	11,62	57,76	671,43
		НР от ФОТ	%	121				14,06	121	812,43
		СП от ФОТ	%	47				5,46	47	315,57
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	0,95		
		ВСЕГО работ по позиции:						31,14		1 799,43
		ВСЕГО по позиции:						31,14		1 799,43
17	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,11=11/100	100 знаков	0,11						
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	63,93	57,76	3 692,86
		НР от ФОТ	%	121				77,36	121	4 468,36
		СП от ФОТ	%	47				30,05	47	1 735,64
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	5,24		
		ВСЕГО работ по позиции:						171,34		9 896,86
		ВСЕГО по позиции:						171,34		9 896,86
18	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,04=4/100	100 знаков	0,04						
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	23,25	57,76	1 342,86
		НР от ФОТ	%	121				28,13	121	1 624,86
		СП от ФОТ	%	47				10,93	47	631,14
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	1,91		
		ВСЕГО работ по позиции:						62,31		3 598,86
		ВСЕГО по позиции:						62,31		3 598,86
19	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,19=19/100	100 знаков	0,19						
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	110,43	57,76	6 378,58
		НР от ФОТ	%	121				133,62	121	7 718,08
		СП от ФОТ	%	47				51,90	47	2 997,93
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	9,06		
		ВСЕГО работ по позиции:						295,95		17 094,59
		ВСЕГО по позиции:						295,95		17 094,59
20	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно) Объем: 0,48=48/100	100 знаков	0,48						
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	278,99	57,76	16 114,31
		НР от ФОТ	%	121				337,58	121	19 498,32
		СП от ФОТ	%	47				131,13	47	7 573,73
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	22,89		
		ВСЕГО работ по позиции:						747,70		43 186,36
		ВСЕГО по позиции:						747,70		43 186,36
21	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно)	100 знаков	0,07						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,07=7/100								
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	40,69	57,76	2 350,00
		НР от ФОТ	%	121				49,23	121	2 843,50
		СП от ФОТ	%	47				19,12	47	1 104,50
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	3,34		
		ВСЕГО работ по позиции:						109,04		6 298,00
		ВСЕГО по позиции:						109,04		6 298,00
22	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно)	100 знаков	0,02						
		Объем: 0,02=2/100								
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	11,62	57,76	671,43
		НР от ФОТ	%	121				14,06	121	812,43
		СП от ФОТ	%	47				5,46	47	315,57
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	0,95		
		ВСЕГО работ по позиции:						31,14		1 799,43
		ВСЕГО по позиции:						31,14		1 799,43
23	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно)	100 знаков	0,01						
		Объем: 0,01=1/100								
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	5,81	57,76	335,71
		НР от ФОТ	%	121				7,03	121	406,21
		СП от ФОТ	%	47				2,73	47	157,78
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	0,48		
		ВСЕГО работ по позиции:						15,57		899,70
		ВСЕГО по позиции:						15,57		899,70
24	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно)	100 знаков	0,09						
		Объем: 0,09=9/100								
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	52,31	57,76	3 021,43
		НР от ФОТ	%	121				63,30	121	3 655,93
		СП от ФОТ	%	47				24,59	47	1 420,07
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	4,29		
		ВСЕГО работ по позиции:						140,20		8 097,43
		ВСЕГО по позиции:						140,20		8 097,43
25	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно)	100 знаков	0,09						
		Объем: 0,09=9/100								
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	52,31	57,76	3 021,43
		НР от ФОТ	%	121				63,30	121	3 655,93
		СП от ФОТ	%	47				24,59	47	1 420,07
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	4,29		
		ВСЕГО работ по позиции:						140,20		8 097,43
		ВСЕГО по позиции:						140,20		8 097,43
26	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно)	100 знаков	0,04						
		Объем: 0,04=4/100								
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	23,25	57,76	1 342,86
		НР от ФОТ	%	121				28,13	121	1 624,86
		СП от ФОТ	%	47				10,93	47	631,14
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	1,91		
		ВСЕГО работ по позиции:						62,31		3 598,86
		ВСЕГО по позиции:						62,31		3 598,86
27	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно)	100 знаков	0,04						
		Объем: 0,04=4/100								
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	23,25	57,76	1 342,86
		НР от ФОТ	%	121				28,13	121	1 624,86
		СП от ФОТ	%	47				10,93	47	631,14
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	1,91		
		ВСЕГО работ по позиции:						62,31		3 598,86
		ВСЕГО по позиции:						62,31		3 598,86
28	3.27-72-1	Установка дополнительных щитков (применительно)	100 знаков	0,39						
		Объем: 0,39=39/100								
		ЗП			841,11	1,1*0,6	1,047	226,68	57,76	13 092,88
		НР от ФОТ	%	121				274,28	121	15 842,38
		СП от ФОТ	%	47				106,54	47	6 153,65
		ЗТР	чел-ч	69		1,1*0,6	1,047	18,60		
		ВСЕГО работ по позиции:						607,50		35 088,91
		ВСЕГО по позиции:						607,50		35 088,91

Итого по разделу: Временные дорожные знаки: снятие

225 828,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Ограждение мест производства работ										
29	10.1-2-21	Автомобильные дороги, устройство средств технического регулирования с устройством временного освещения и установкой импульсных стрелок (применительно) Объем: 39,72=3972/100	100 м	39,72						
		ЗП			762,74	1,1	1,047	34 891,94	57,76	2 015 358,51
		ЭМ			158,98	1,1	1,047	7 272,62	17,09	124 289,13
		в т.ч. ЗПМ			20,65	1,1	1,047	944,65	57,76	54 562,70
		МР			501,23		1	19 908,86	21,35	425 054,07
		НР от ФОТ	%	134				48 021,03	134	2 773 694,42
		СП от ФОТ	%	55				19 710,12	55	1 138 456,67
		ЗТР	чел-ч	66,89		1,1	1,047	3 059,92		
		ВСЕГО работ по позиции:						129 804,57		6 476 852,80
		ВСЕГО по позиции:						129 804,57		6 476 852,80
30	1.5-1-199	Блок бетонный фундаментный сплошной, марка ФБС, для стен подвалов и технических подпольев зданий	м3	5,08416						
		МР			654,55		1	3 327,84	12,59	41 897,47
		ВСЕГО работ по позиции:						3 327,84		41 897,47
		ВСЕГО по позиции:						3 327,84		41 897,47
31	1.1-1-2035	Столбик пластиковый, дорожный, длина 1300 мм	шт	7,944						
		МР			106,53		1	846,27	2,92	2 471,12
		ВСЕГО работ по позиции:						846,27		2 471,12
		ВСЕГО по позиции:						846,27		2 471,12
Итого по разделу: Ограждение мест производства работ										6 521 221,39
Итого по локальной смете: Средства технического регулирования дорожного движения на период реконструкции										7 152 923,63
		Стоимость оборудования заказчика						0,00		0,00
Итого по смете: Средства технического регулирования дорожного движения на период реконструкции										7 152 923,63

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)