

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
1	Демонтаж деревянных дверных блоков (размером 2,05х0,952 мм)	шт.	20	58	38	АР1-ТЧ, л.3
2	Демонтаж металлических дверных блоков на техническом этаже (размером 2х0,9 мм)	шт.	0	9	9	АР1-ТЧ, л.3 вес одного дверного блока -70 кг. АР1-ТЧ, л.3
3	Демонтаж кирпичных перегородок (толщ. 120, 250 мм, 160 мм со штукатуркой)	м3	13,62	42,76	29,14	28,7+1,28+12,78
4	Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 120 мм	м3	0	28,7	28,7	АР1-ТЧ, л.3 3,29х72,735 =239,3 м2
5	Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 250 мм	м3	0	1,28	1,28	АР1-ТЧ, л.3 3,29х1,562 =5,14 м2 АР1-ТЧ, л.3
6	Демонтаж кирпичных перегородок (со штукатуркой) толщиной 160 мм на техническом этаже	м3	0	12,78	12,78	2,17х36,82 =79,9 м2
7	Демонтаж перегородок из ГКЛ общей толщ. 100 мм на метал. каркасе	м2	0	651,06	651,06	АР1-ТЧ, л.3 3,29х197,89
8	Демонтаж штукатурки и сетки вокруг колонн толщиной 40 мм (на 1-4 этажах)	м2	0	13,38	13,38	АР1-ТЧ, л.3 3,29х4,066
9	Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с поверхности стен (толщ. до 20 мм) в т.ч. технического этажа	м2	14,3	2498,21	2483,91	АР1-ТЧ, л.3 3,29х759,334
10	Демонтаж керамической плитки со стен (на 1-4 этажах)	м2	43,1	135,07	91,97	АР1-ТЧ, л.3 3,29х41,054
11	Очистка кирпичной поверхности стен от побелки на техническом этаже	м2	1164	703,08	-460,92	АР1-ТЧ, л.3 Технический этаж S=Lxh=251,1х 2,8
12	Демонтаж облицовки ГКЛ вентшахт по метал. каркасу, толщ. листа 12,5 мм	м2	0	122	122	АР1-ТЧ, л.3 3,29х38,125
13	Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с поверхности колонн (толщ. до 20 мм) в подвале и техническом этаже	м2	0	33,46	33,46	АР1-ТЧ, л.3 3,29х10,17
14	Разборка подвесных потолков из плит "Акмигран"	м2	457,8	0	-457,8	АР1-ТЧ, л.3
15	Демонтаж подвесных потолков типа «армстронг»	м2	0	946,93	946,93	АР1-ТЧ, л.3 313, 313, 401-405,411-415. ,34+88,46
16	Демонтаж штукатурки толщиной 20 мм с потолка лифтовой шахты	м2	0	3,85	3,85	АР1-ТЧ, л.3 Помещение лифтовой шахты (без номера)
17	Демонтаж цементно-песчаной штукатурки потолка (толщ. до 30 мм)	м2	0	35,86	35,86	АР1-ТЧ, л.3 Пом. № 112, 113, 114, 115, 116 , 213-215, 307, 308, 406 5,05+2,60+5,05+2,67+2,92+1,84+1,84+1,85+6,51+1,78+3,74
18	Демонтаж деревянных плинтусов	м	539,6	765,95	226,35	АР1-ТЧ, л.3 313, 313, 401-405,411-415. 23,5+ 17,85+5,5+ 10,60+ 34,8+ 12+36,5+ 47,5+ 10+5,1+5,6+16,2+12,2+7,8+30,4+ 19,4+8,5+66,5+70,8+45,2+27,9+100,6+ 50,2+20,3+81
19	Демонтаж покрытия из керамической плитки	м2	29,9	193,58	163,68	АР1-ТЧ, л.3 106, 118, 212,211, 310, 311 5,05+2,60+5,05+2,67+2,92+1,84+1,84+1,85+6,51+1,78+3,74+
20	Демонтаж цементно-песчаной стяжки покрытия пола (толщ. 30 мм)	м2	479,3	0	-479,3	20,51+2,58+45,37+24,98+15,35+14,13+2,78+20,5+11,53 АР1-ТЧ, л.3
21	Демонтаж цементно-песчаной стяжки покрытия пола (толщ. 50 мм)	м2	0	10,57	10,57	АР1-ТЧ, л.3 Пом. № 112, 113,108
22	Демонтаж бетонной основы пола (толщ. 50 мм)	м2	0	10,57	10,57	5,05+2,6+2,92 АР1-ТЧ, л.3 Пом. № 112, 113,108

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
23	Демонтаж покрытия из линолеума	м2	463,4	623,15	159,75	5,05+2,6+2,92 АР1-ТЧ, л.3 313, 313, 401-405,411-415. 23,5+ 17,85+5,5+ 10,60+ 34,8+ 12+36,5+ 47,5+ 10+5,1+5,6+16,2+12,2+7,8+30,4+ 19,4+8,5+66,5+70,8+45,2+27,9+100,6+ 50,2+20,3+81
24	Демонтаж плиты ДВП (основы под линолеум), толщ. 12* мм	м2	0	623,15	623,15	АР1-ТЧ, л.3 313, 313, 401-405,411-415. 23,5+ 17,85+5,5+ 10,60+ 34,8+ 12+36,5+ 47,5+ 10+5,1+5,6+16,2+12,2+7,8+30,4+ 19,4+8,5+66,5+70,8+45,2+27,9+100,6+ 50,2+20,3+81
25	Очистка от окраски торцов лестничных маршей и площадок	м2	0	121,44	121,44	АР1-ТЧ, л.3 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410, 04, 510, 511 (2,8X0,3)X 12+ (4,4X0,3)X5+(2,4X0,3)X4+(4X0,3)X5+(3X0,4)X12+10X8,4
26	Очистка от окраски нижней поверхности лестничных маршей и площадок	м2	0	220	220	АР1-ТЧ, л.3 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410,04, 510, 511
27	Очистка от краски бетонной поверхности ступеней лестничных клеток	м2	0	264,68	264,68	26,93 АР1-ТЧ, л.3 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410,04, 510, 511 15,35+20,51+15,35+20,50+15,20 +20,50+15,20+20,50+80,0+41,57
28	Очистка от краски метал. колонны в подвале и лестниц на технич. этаже к слуховым окнам	м2	0	17,71	17,71	АР1-ТЧ, л.3 Колонны: Rхh х шт.=0,8х2,72х2=4,35 Лестницы: А х В х шт. =2,1х1,59х2=6,678 м2 (+ с двух сторон)
29	Демонтаж обрамления венткамер на техническом этаже. Уголок 75х75* с двух сторон	шт.	0	30	30	АР1-ТЧ, л.3 1,7 (Н)х0,7* м, общая длина уголка -86,4 м
30	Демонтаж металлических жалюзийных решеток венткамер на техническом этаже	шт.	0	12	12	АР1-ТЧ, л.3 0,8 (Н)х1,0* м
31	Демонтаж цементно-песчаной штукатурки дверных откосов	м2	0	33,38	33,38	АР1-ТЧ, л.3 0,8 (Н)х1,0* м
40	Кладка стен из легких камней (пеноблок, толщ. 120 мм)	м3	16,74	0	-16,74	АР1-ТЧ, л.3
41	Устройство перегородок по системе КНАУФ С111. Однослойная обшивка перегородки из КНАУФ-Файерборд 12,5 мм на метал. каркасе ПН 75х40 и ПС 75х50 с заполнением минераловатным и плитами КНАУФ AS (Акустическая перегородка), толщ. перегородки 100 мм	м2	0	634	634	АР1-ТЧ, л.3 1-4 эт. Lxh= 182,183х3,48
42	Кладка перегородок толщиной 120 мм из керамического пустотелого кирпича, КР-р- пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530- 2012 на цементно-песчаном растворе марки М75 Армирование кладки сеткой ø 4 ВрI с ячейкой 50х50 через 4 ряда кладки. Общий вес сетки – 0,30 т	м2/м3	0	197,93/23,751	197,93/23,751	АР1-ТЧ, л.3 1-4 эт. Lxh= 56,876х3,48
43	Кладка кирпичной перегородки толщиной 250 мм. Керамический полнотелый кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35/ ГОСТ 530- 2012, на цем.-песч. растворе М75 Армирование кирпичной кладки сеткой ø 4 ВрI с ячейкой 50х50 через 4 ряда кладки Общий вес сетки – 10,66 кг	м2/м3	0	16,41/4,10	16,41/4,10	АР1-ТЧ, л.3 Подвал: Lxhхв= 6,033х2,72х0,250
44	Закладка фрагмента дверного проема на 1 эт., толщ. стены 770 мм КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М75	м2/м3	0	0,8/0,62	0,8/0,62	АР1-ТЧ, л.4 1 эт. Lxhхв= 0,38х2,1х0,770
45	Кладка кирпичной перегородки толщиной 250 мм (отдельные фрагменты)	м3	3,75	0	-3,75	АР1-ТЧ, л.3
46	Установка противопожарных штор с пределом огнестойкости EI30, опускающаяся автоматически при пожаре	шт.	0	2	2	АР1-ТЧ, л.3 2 шт., в пом. №101
48	Установка внутреннего оконного блока из поливинилхлоридных профилей, однокамерное, глухое с термоупрочненным стеклом, RAL-9010, размером1366х700 h	шт.	0	6	6	АР1-ГЧ, л.10,11,12 , ТЧ, л.3 Установка оконного блока в ГКЛ перегородке.

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
49	Установка внутреннего оконного блока из поливинилхлоридных профилей, однокамерное, глухих с термоупрочненным стеклом, RAL-9010, размером 1000x700 h	шт.	0	6	6	АР1-ГЧ, л.10,11,12, ТЧ, л.3 Установка оконного блока в ГКЛ перегородке.
50	Установка внутреннего оконного блока из поливинилхлоридных профилей, однокамерное, глухое с термоупрочненным стеклом, RAL-9010, размером 1100x700 h	шт.	0	6	6	АР1-ГЧ, л.10,11,12, ТЧ, л.3 Установка оконного блока в ГКЛ перегородке.
51	Установка внутреннего оконного блока из поливинилхлоридных профилей, однокамерное, глухое с термоупрочненным стеклом, RAL-9010, размером 1425x700 h	шт.	0	4	4	АР1-ГЧ, л.10,11,12, ТЧ, л.3 Установка оконного блока в ГКЛ перегородке.
52	Установка подоконной доски ПВХ, шириной 450 мм, толщ. 20 мм	м	80,3	0,9	-79,4	АР1-ГЧ, л.12, ТЧ, л.3 Подоконная доска, длиной 900 мм
54	Облицовка оконного откоса пвх материалом (шириной 235 мм)	м2	192,6	1,05	-191,55	АР1-ГЧ, л.12, ТЧ, л.3 4,46x0,235
55	Установка дверного блока противопожарного, размером 1,0x2,0 м	шт.	2	0	-2	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12
56	Установка дверного блока ПВХ одностворчатого, размером 0,9x2,0 м	шт.	10	0	-10	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12
57	Установка дверного блока ПВХ двустворчатого, размером 1,4x2,0 м	шт.	5	0	-5	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12
58	Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций, Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм , размером 710x2100 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 1 шт. ДВ Рл 1Г ПрБ 710-2100
59	Установка дверного блока дверного блока противопожарного металлического, размером 710x2100 мм	шт.	0	2	2	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 2 шт. ДПС 01 2100x710 EI30, с доводчиком
60	Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций, Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм 710x2100 мм	шт.	0	7	7	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 7 шт ДВ Рп 1Г ПрБ 710-2100
61	Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размером 910x2100 мм	шт.	0	3	3	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12,ТЧ, л.4 3 шт ДВ Рл 1Г ПрБ 910-2100
62	Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размером 910x2100 мм	шт.	0	10	10	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 10 шт С доводчиком ДВ Рп 1Г ПрБ 910-2100
63	Установка дверного блока дверного блока противопожарного металлического, размером 910x2100 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 1 шт. ДПС 01 2100x910 EI15, с доводчиком
64	Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм , размером 1010x2100 мм	шт.	0	3	3	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. ДВ Рл 1Г ПрБ 1010-2100
65	Установка дверного блока дверного блока противопожарного металлического, размером 1010x2100 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 1 шт. ДПС 01 2100x1010 EI30, с доводчиком
66	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1200x2100 мм	шт.	0	7	7	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 7 шт. ДПС 02 1200-2100 EI15, с доводчиком
67	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1200x2100 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДПС 02 1200-2100 EI30, с доводчиком
68	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1200x2100 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДПС 02 1200-2100 EIS60, с доводчиком
69	Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, остекленного, размером 1500x2100 мм	шт.	0	2	2	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 , ТЧ, л.4 Кол-во 2 шт. С доводчиком,стекло армированное ДПС ПрБ 02 2100x1500
70	Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм., размером 1400x2100 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 , ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДВ 02 1400-2100.

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
71	Установка остекленного дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размером 910х2100 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12,ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДВ Рл 1Г ПрБ 910-2100
72	Установка остекленного дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размером 1010х2100 мм	шт.	0	10	10	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 10 шт. С доводчиком ДВ Рл 1Г ПрБ 1010-2100
73	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 900х1900 мм	шт.	0	3	3	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 ,ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. С доводчиком, ДПС 01 900-1900 EI30.
74	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 900х1900 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 ,ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. С доводчиком, ДПС 01 900-1900 EI15.
75	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 600х1600 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДПМ 01 600-1600 EI30 С доводчиком,
76	Установка металлического внутреннего дверного блока, размером 600х1300 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12,ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДВ 01 600-1300
77	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 700х1600 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. С доводчиком, ДПМ 01 700-1600 EI15.
78	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1010х2100 мм	шт.	0	3	3	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. С доводчиком ДПМ 01 1010-2100 EIS60.
79	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1010х2100 мм	шт.	0	3	3	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. С доводчиком ДПМ 01 1010-2100 EI30.
80	Установка металлического внутреннего дверного блока, размером 2100х1010 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12,ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДВ 01 2100-1010
81	Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 2100х1010 мм	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 , ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт.С доводчиком ДПМ 01 1010-2100 EIS30.
82	Установка дверного блока противопожарного металлического 1900х900 мм	шт.	0	3	3	АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. С доводчиком ДПМ 01 1900х900 EI30.
83	Установка перегородки (раздвижная), толщ. 106 мм. Размером Lxh=6718х3406 мм. Открытие одностороннее. Потолочное крепление. Степень огнестойкости материала - НГ	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л.9 ТЧ, л.3
84	Установка перегородки (раздвижная), толщ. 106 мм. Размером Lxh=4850х3495 мм. Открытие одностороннее. Потолочное крепление. Степень огнестойкости материала -НГ	шт.	0	1	1	АР1-ГЧ, л. 11 ТЧ, л.3
85	Устройство подвесного потолка ARMSTRONG ULTIMA Board на металлическом каркасе 600х600х19 мм или аналог.	м2	464,1	622,99	158,89	АР1-ТЧ, л.6 металлическом каркасе 600х600х19 мм или аналог. 309, 403, 415, 405, 412, 413, 414, 406, 407, 408 123,69+6,51 +3,56 + 19,18+145,13+3,74+4,76
86	Устройство улучшенной окраски водоземulsionными составами	м2	26,7	72,93	46,23	АР1-ТЧ, л.6 Пом. №01, 02, 03
87	Устройство простой цементно-песчаной штукатурки	м2	0	72,93	72,93	45,37+24,98+2,58 АР1-ТЧ, л.6 Пом. №01, 02, 03
88	Улучшенная окраска водоземул. краской "Актерм К0", гипсовая шпаклевка, грунтовка за 2 р.	м2	0	178,94	178,94	45,37+24,98+2,58 АР1-ТЧ, л.6 Пом. №106, 107, 211, 212, 310, 311, 409, 410, 501, 510
89	Затирка, простая клеевая побелка	м2	0	96,63	96,63	35,86+35,85+35,70+35,70+35,83 АР1-ТЧ, л.6 Пом. №502 96,63 м2
90	Затирка, известковая побелка	м2	0	157,38	157,38	АР1-ТЧ, л.6 Пом. №504, 505, 506, 507, 508, 503, 509, 511
91	Улучшенная цементно-песчаная штукатурка толщ. до 30 мм по стеклосетке Axton 5х5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка и грунтовка за 2 р, улучшенная окраска водостойкой латексной краской за 2 р	м2	0	3,85	3,85	54,53+10,01+92,84 АР1-ТЧ, л.6 Лифтовая шахта, 3,85 м2

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
92	Устройство подвесного потолка «Унипрок НГ» с акриловым покрытием на металлическом каркасе 1200х600х6 мм или аналог Вес с подсистемой 8 кг/м2	м2	0	460,8	460,8	АР1-ТЧ, л.6 312, 401, 402, 404, 411 154,59+ 4,65+4,15+40,23+ 9,05+7,27+10,04+40,16+9,05+4,52+15,15+40,24+9,05+112,65
93	Простая штукатурка цементно-песчаная, окраска водоэмульсион. Краской "Актерм К0" (или аналог) по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	20,51	20,51	АР1-ТЧ, л.6 Сл.к.подвал = 20,51
94	Выполнение улучшенной окраски водоэмульсионной краской	м2	1166,6	1891,83	725,23	ВОР.АР, стр. 5
95	Выполнение улучшенной штукатурки по сетке	м2	279,1	3318,95	3039,85	121, 132, 133
96	Облицовка стен керамической плиткой на клею	м2	179,2	226	46,8	122, 123, 124 , 134, 135, 136
97	Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен по стеклосетке Axton 5x5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка грунтовка за 2р.	м2	0	224,34	224,34	АР1-ТЧ, л.6 Подвал S=95,75+11,35+117,24
98	Обработка всех поверхностей грунтовкой- концентратом FLAGMAN BIO антиплесневая или аналог	м2	0	419,05	419,05	АР1-ТЧ, л.6 Подвал S=Lxh =154,06 x2,72
99	Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской	м2	0	107,1	107,1	АР1-ТЧ, л.6 Подвал S= 95,75+11,35
100	Улучшенная окраска водоэмул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	117,24	117,24	АР1-ТЧ, л.6 Подвал S= 95,75+11,35
101	Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	7,68	7,68	АР1-ТЧ, л.6 Подвал S= 4,17+0,56+2,95
102	Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Axton 5x5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка за 2 р., грунтовка	м2	0	680,08	680,08	АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 269,07+16,13+16,75+
103	Штукатурка простая цементно-песчаная, (под облицовку плиткой)	м2	0	52,32	52,32	АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 11,24+16,42+24,66
104	Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской	м2	0	226,86	226,86	АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 91,45+38,66+50,97+ 30,73+15,05
105	Шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ	м2	0	277,09	277,09	АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 157,43+35,38+15,74+ 24,19+20,47+23,88
106	Улучшенная окраска водоэмул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	637,48	637,48	АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 426,50+51,51+32,49+ 126,98
107	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	0	41,86	41,86	АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 9,67+11,32+20,87
108	Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	17,86	17,86	АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 1,25+0,51+16,10
109	Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	52,32	52,32	АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 11,24+16,42+24,66
110	Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Axton 5x5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка за 2 р., грунтовка	м2	0	535,96	535,96	АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 25,66+164,44+54,71+ 32,10+17,13+48,22+126,48+ 25,59+18,26+23,37
111	Штукатурка простая цементно-песчаная (под облицовку плиткой)	м2	0	29,52	29,52	АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 29,52
112	Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской	м2	0	789,78	789,78	АР1-ТЧ, л.6
113	Шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ	м2	0	405,96	405,96	АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 114,33+54,71+77,59+ 24,64+29,70+32,27+72,72

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
114	Улучшенная окраска водоземул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	152,14	152,14	АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 25,66+126,48
115	Окраска стен водоземulsionной краской	м2	0	25,59	25,59	АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 29,52
116	Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	11,73	11,73	АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 0,97+10,76
117	Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	29,52	29,52	АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 29,52
118	Отделка керамической плиткой зон раковин на клей (на высоту 1,6 м и ширину 1 м) по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	1,6	1,6	АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 1,6x1
119	Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Ахтоп 5x5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка за 2 р., грунтовка	м2	0	1099,68	1099,68	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 24,79+114,81+13,03+ 245,53+143,37+16,52+ 16,87+126,60
120	Штукатурка простая цементно-песчаная (под облицовку плиткой)	м2	0	53,64	53,64	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 17,33+36,31
121	Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской	м2	0	535,72	535,72	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 262,57+273,15
122	Шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ	м2	0	296,89	296,89	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 9,36+114,74+25,97+ 17,04 +129,78
123	Нанесение простого рисунка (геометр. фигуры) акриловой краской (художественная роспись по стенам) по предварительной грунтовке поверхности RAL 3020/3015/9022/9024	м2	0	24,96	24,96	АР1-ТЧ, л.6
124	Улучшенная окраска водоземул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	429,3	429,3	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 34,15+229,55+39,0 +126,60
125	Окраска стен водоземulsionной краской	м2	0	33,39	33,39	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 16,52+16,87
126	Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	11,59	11,59	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 1,36+10,23
127	Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	36,77	36,77	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 17,33+19,44
128	Отделка керамической плиткой зон раковин на клей (на высоту 1,6 м и ширину 1 м) по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	3,2	3,2	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 1,6x2
129	Покрыть стену магнитной штукатуркой с окраской черной краской	м2	0	80	80	АР1-ТЧ, л.6 3 этаж Пом. №306, 313,314 S=18,0+30,0+32,0
130	Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Ахтоп 5x5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка за 2 р., грунтовка	м2	0	579,76	579,76	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 22,82+154,07+33,57+ 186,22+11,84+19,92+ 128,50
131	Штукатурка простая цементно-песчаная (под облицовку плиткой)	м2	0	37,05	37,05	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 13,60+23,45
132	Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской	м2	0	437,53	437,53	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 26,86+267,71+128,50
133	Шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ	м2	0	221,69	221,69	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 4,04+51,44+166,21
134	Нанесение простого рисунка (геометр. фигуры) акриловой краской (художественная роспись по стенам) по предварительной грунтовке поверхности RAL 3020/3015/9022/9023	м2	0	27,04	27,04	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж Площадь, на которую наносится рисунок 27,04 м2

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
135	Нанесение простого рисунка (геометр. фигуры) акриловой краской (художественная роспись по стенам) по предварительной грунтовке поверхности RAL 3020/3015/9022/9025	м2	0	11,04	11,04	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж Площадь, на которую наносится рисунок 11,04 м2
136	Улучшенная окраска водоземул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	423,07	423,07	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 26,86+267,71+128,50
137	Окраска стен водоземульсионной краской	м2	0	31,76	31,76	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 11,84+19,92
138	Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	12,48	12,48	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 1,02+11,46
139	Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	37,05	37,05	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 13,60+23,45
140	Отделка керамической плиткой зон раковин на клей (на высоту 1,6 м и ширину 1 м) по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	3,2	3,2	АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 1,6х2
141	Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Ахтоп 5х5 мм (плотность 70 г/м2), шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка	м2	0	199,13	199,13	АР1-ТЧ, л.6 Тех. этаж 199,13
142	Окраска стен простой клеевой побелкой	м2	0	188,07	188,07	АР1-ТЧ, л.6 Тех. этаж Пом. 502, 188,7 м2
143	Окраска стен известковой побелкой по предварительной грунтовке поверхности	м2	0	515,01	515,01	АР1-ТЧ, л.6 Тех. этаж S=113,10+37,73+364,18
144	Устройство облицовки вентшахт из КНАУФ- Файерборд в два слоя по метал. каркасу	м2	0	122	122	АР1-ТЧ, л.6 1-4 этажи Lxh= 35,05х3,48
145	Отделка (грунтовка, гипсовая шпаклевка, окраска акриловыми красками за 2 р.) внутренних оконных и дверных откосов шириной 300 мм	м2	0	373,43	373,43	АР1-ТЧ, л.6 Откосы 1-4 эт. 0,3х1244,76
146	Устройство облицовки металлических колонн: ГКЛ в два слоя по метал. каркасу	М2	0	67	67	АР1-ТЧ, л.4 Рхh х шт.=0,964х3,48х20
147	Металлические колонны в подвале и лестницы на техническом этаже загрунтовать (ГФ 021 в 2 слоя) и окрасить (ПФ 115 в 2 слоя)	М2	0	17,71	17,71	АР1-ТЧ, л.4 Колонны: Рхh х шт.=0,8х2,72х2=4,35 Лестницы: А х В х шт. =2,1х1,59х2=6,678 м2 (+ с двух сторон)
148	Устройство цементной стяжки, толщ. 20 мм	м2	479,3	0	-479,3	АР1-ТЧ, л.6
149	Устройство покрытия из керамических плиток крупноформатных	м2	26,7	0	-26,7	АР1-ТЧ, л.6
150	Устройство покрытия из керамических плиток	м2	24	0	-24	АР1-ТЧ, л.6
151	Устройство покрытия из линолеума на теплоизолирующей основе	м2	454,1	0	-454,1	АР1-ТЧ, л.6
152	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	39,3	0	-39,3	АР1-ТЧ, л.6
153	Цементно-песчаная стяжка М150 – 50* мм, армир. сеткой 4Вр1, с шагом 100х100 мм	м2	0	5,5	5,5	АР1-ТЧ, л.3, 6 На участке перепада высот пом. 101 Общий вес сетки 3,0 кг S= ахв=2,2х2,5; Номер 153 восстановлен: в исходной ведомости повторён 152
154	Подсыпка керамзитом, фр.10-20, М250, толщ. 50* мм	м2/м3	0	5,50/0,275	5,50/0,275	АР1-ТЧ, л.3,6 На участке перепада высот пом. 101 Общий вес сетки 3,0 кг S= ахв=2,2х2,5
155	Выполнить ремонт ступеней в местах сколов смесью Ceresit CN 83, толщ. слоя до 10 мм (расход 2 кг/м2, на толщ. слоя 1 мм) Или аналог На предварительно обеспыленные и прогрунтованные (Ceresit СТ17) ступени	м2	0	57	57	АР1-ТЧ, л.6 Лестничные клетки S=Lxbхшт.=1,407х0,3х135

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
156	Гидроизоляция Кальматрон Эластик в 2 слоя (толщ. 2* мм) или аналог Заведение на вертикальные поверхности на высоту 150 мм в 2 слоя	м2	0	11,625	11,625	Исходная ВОР: АР1-ТЧ, л.6 S=77,5х0,2; Письмо заказчика от 21.09.2026, п. 6: 77,5 м × 0,15 м
157	Керамогранит UFO10MR светло-молочный 600х600 мм матовый 10 мм (для низа стен h=150 мм) на клею 6 мм Церезит CM 11 PRO	м2	0	8,19	8,19	АР1-ТЧ, л.6 S=54,6х0,15
158	Керамогранит Ultra Bianco Latte супер- белый 600х600 MR матовый 10 мм (для низа стен h=150 мм) на клею 6 мм Церезит CM 11 PRO	м2	0	15,43	15,43	АР1-ТЧ, л.6 S=102,866х0,15
159	Плинтус ПВХ	м	0	216,39	216,39	АР1-ТЧ, л.6 Общая длина 216,39 м
160	Плинтус Deconika 70 арт. 002	м	0	429,92	429,92	АР1-ТЧ, л.6 Общая длина 429,92 м
161	Тип 1 1. Керамогранит 8 мм на сухих клеевых смесях 7 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Существующее основание Керамогранит Ultra Bianco Latte супер- белый 600х600 MR матовый на клею Церезит CM 11 PRO (или аналог)	м2	0	168	168	АР1-ТЧ, л.6 , л.9- ГЧ Пом. №101, 102, 119, 120, 201, 301, 401 S=110,74+10,55+13,82+16,64+4,15+7,58+4,52
162	Тип 2 1. Керамогранит 8 мм на сухих клеевых смесях 7 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя 4. Сущесвующее основание Керамогранит Керама Марацци SG17400N Гармония 300х300 мм на клею Церезит CM 11 PRO (или аналог)	м2	0	34,74	34,74	АР1-ТЧ, л.6, л.9-12- ГЧ; экспликация ИОС4. Пом. №114, 115, 116, 213, 214, 215, 307, 308, 309, 406, 407, 408 S=5,05+2,67+2,92+1,84+1,84+1,85+6,51+1,78+1,78+3,74+2,38+2,38
163	Тип 3 1. Линолеум на клею– 2 мм 2. Выравнивающая стяжка – 20 мм 3. Существующее основание Линолеум Forbo SMARAGD Lux FR арт. 6365 (или аналог)	м2	0	511,35	511,35	АР1-ТЧ, л.6, л.9-12- ГЧ; экспликация ИОС4. Пом. №103, 105, 203, 204, 206, 208, 209, 216, 217, 218, 303, 305, 306, 313, 314, 403, 405, 412, 413, 414, 415 S=15,25+5,04+16,26+15,81+45,74+9,41+24,44+11,44+37,84+3,10+8,15+32,44+43,21+3
164	Тип 4 1. Керамогранит 8 мм на сухих клеевых смесях 7 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Бетонное основание ступеней и площадок горизонтальные пов./ вертикальные пов. Клей Церезит CM 11 PRO Керамогранит Керама Марацци SG17400N Гармония 300х300 мм на клею Церезит CM 11 PRO (или аналог)	м2	0	252,33	252,33	АР1-ТЧ, л.6 , л.9-12- ГЧ Пом. № 106, 107, 211, 212, 310, 311, 409, 410, 501, 510 вертикальная поверхность ступеней
165	Тип 5 1. Керамогранит 9 мм на сухих клеевых смесях 6 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя 4. Сущесвующее основание Керамогранит UFO10MR светло-молочный 600х600 мм матовый на клею Церезит CM 11 PRO (или аналог)	м2	0	96,22	96,22	АР1-ТЧ, л.6, л.8, 9- ГЧ Пом. № 01, 02, 03, 04, 118 S=45,37+24,98+2,58+20,51+2,78
166	Тип 6 1. Железнение цементно-песчаным раствором по предварительной грунтовке -10 мм 2. Существующе основание	м2	0	254,01	254,01	АР1-ТЧ, л.6, л.13- ГЧ Пом. № 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511 S=96,63+37,08+10,01+7,82+37,76+14,01+33,25+10,38+7,07
167	Тип 7 1. Керамогранит 8 мм на сухих клеевых смесях 7 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя 4. Цементно-песчаная стяжка, армир. стекой 4Вр1 150х150 – 50 мм* Керамогранит Керама Марацци SG917400N Гармония белый 300х300 мм (или аналог) Общий вес сетки 13,23 кг	м2	0	10,18	10,18	АР1-ТЧ, л.6, л.9- ГЧ Пом. № 108, 112, 113 S=2,53+5,05+2,6
168	Тип 8 1. Керамогранит 10 мм на сухих клеевых смесях 6 мм – 16 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Бетонное основание ступеней и площадок горизонтальные пов./ вертикальные пов. Керамогранит UFO10MR светло-молочный 600х600 мм матовый на клею Церезит CM 11 PRO (или аналог)	м2	0	12,35	12,35	АР1-ТЧ, л.6, л.8- ГЧ Пом. № 04 Из них 9 м2- горизонт. поверхность ступеней, а 3,35 м2 - вертикальная поверхность ступеней

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
169	Тип 9 1. Керамогранит 10 мм на сухих клеевых смесях 6 мм – 16 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Существующее основание Керамогранит Grasaro Granito Grey 60x60 600x600 мм на клею Церезит CM 11 PRO (или аналог)	м2	0	190,22	190,22	АР1-ТЧ, л.6 , л.10-12- ГЧ Пом. № 202, 207, 210, 302, 304, 312, 402, 404, 411 S=17,25+40,23+9,05+10,04+40,16+9,05+16,65+40,24+9,05
170	Тип 10 1. Линолеум – 2 мм 2. Фанера – 20 мм 3. Существующее основание Линолеум коммерческий Forbo SMARAGD Lux FR арт. 6365 34/43 -2 мм на клей (или аналог)	м2	0	62,22	62,22	АР1-ТЧ, л.6, л.9- ГЧ Пом. № 109, 110, 111 S=37,61+10,56+14,05
171	Установка решеток на окна	шт.	12	0	-12	АР1-ТЧ, л.6
172	Устройство ограждений лестничных маршей (стальное)	п.м.	0	86	86	АР1-ТЧ, л.6 Ограждение 1-4 эт. - 86 м
173	Установка защитного экрана на радиатор, металлический, 490x610x150 мм	шт.	0	170	170	АР1-ТЧ, л.7 Всего 170 шт.
178	Окрасить ПФ115 за 2 раза по предварительной грунтовке ГФ 021 существующие металлические лестницы (подъем к слуховому окну)	м2	0	3,6	3,6	АР1-ТЧ, л.5 S=(Lxb)x2=(0,9x2)x2
179	Торцы лестничных маршей и площадок шпаклевать за 2 р., грунтовать 2 р., улучшенная окраска акриловой краской за 2 р.	м2	0	121,44	121,44	АР1-ТЧ, л.6 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410, 04, 510, 511 (2,8X0,3)X 12+(4,4X0,3)X5+(2,4X0,3)X4+(4X0,3)X5+(3X0,4)X12+10X8,4
180	Нижнюю поверхность лестничных маршей и площадок шпаклевать за 2 р., грунтовать 2 р., улучшенная окраска акриловой краской за 2 р.	м2	0	220	220	АР1-ТЧ, л.6 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410,04, 510, 511 26,93
181	Нанести на горизонтальные края ступеней фотолюминесцентные полосы шириной 25 мм	м	0	306,5	306,5	АР1-ТЧ, л.6 L=n x1,35 =227x1,35

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — наружные работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
32	Разборка закладки существующего и частично заложеного оконного проема кирпичом (толщ. стены 640 мм)	м2	0	1,7	1,7	АР1-ТЧ, л.4 Пом. 414 600х1780х640
33	Демонтаж вентиляционной жалюзийной металлической решетки	шт.	0	2	2	АР1-ТЧ, л.3 1,2(Н)х1,16 м,1,2(Н)х1,25 м
34	Демонтаж облицовки цоколя керамогранитной плитки	м2/м3	0	32,43/0,10	32,43/0,10	АР1-ТЧ, л.3 0,6х54,05
35	Демонтаж штукатурного слоя фасада 30 мм	м2/м3	0	1455,84/43,68	1455,84/43,68	АР1-ТЧ, л.3 Площадь посчитана с помощью программного комплекса, с вычетом оконных, дверных блоков
36	Демонтаж штукатурного слоя с пилястр	м2/м3	0	91,30/1,83	91,30/1,83	АР1-ТЧ, л.3 (0,9х12,68)х8
37	Демонтаж штукатурного слоя с карниза и капителей	м2/м3	0	32,52/0,65	32,52/0,65	АР1-ТЧ, л.3 Площадь посчитана с помощью программного комплекса
38	Демонтаж штукатурного слоя наружных откосов толщ. 20* мм	м2/м3	0	91,80/1,84	91,80/1,84	АР1-ТЧ, л.3 0,3х 306
39	Демонтаж покрытия кровли из оцинкованного железа, толщ. 0,5 мм, фальцевое соединение	м2/т	0	29,0/0,232	29,0/0,232	АР1-ТЧ, л.3 Фрагменты, в местах прохода венткоробов
47	Установка наружного оконного блока из поливинилхлоридных профилей, двухкамерный стеклопакет, одностворчатое, RAL-9010, с подоконной доской и отливом. С замком безопасности и москитной сеткой размер оконного блока 600х1780 мм	шт.	2	1	-1	АР1-ГЧ, л.12, ТЧ, л.3
53	Установка оцинкованного отлива толщ. 0,5 мм, шириной 350 мм	м	80,3	0,9	-79,4	АР1-ГЧ, л.12, ТЧ, л.3 Металлический отлив, длиной 900 мм
174	Утепление воздуховодов, Мат Техно 40, толщ. 100 мм	м2/м3	0	18,0/1,8	18,0/1,8	АР1-ТЧ, л.5 S=Lxb=36х0,5
175	Устройство покрытия кровли из оцинкованного железа, толщ. 0,5 мм, фальцевое соединение	м2	0	29	29	АР1-ТЧ, л.5 Восстановление кровельного покрытия после прохода вент. оборудования, 5% от общей площади кровли
176	Устройство ветро-влагозащитной пленки под фальц, плотность 95 г/м2	м2	0	29	29	АР1-ТЧ, л.5 Восстановление кровельного покрытия после прохода вент. оборудования, 5% от общей площади кровли
177	Устройство крышек-зонтов над вент. трубами, оцинков. сталь, толщ. 0,7 мм	м2	0	30	30	АР1-ТЧ, л.5 S=Lxb=37,5х0,8
182	Монтаж вентиляционной жалюзийной металлической решетки (Решетка вентиляционная МЦ сетка, оцинкованная сталь ERA или аналог)	шт.	0	2	2	АР1-ТЧ, л.5 Общий вес 97 кг 1,2(Н)х1,16 м,1,2(Н)х1,25 м
183	Монтаж облицовки цоколя гранитной плиткой RAL 8014	м2	0	32,43	32,43	АР1-ТЧ, л.3,6 S=Lxb=81,07х0,4
184	Выполнить оштукатуривание стен фасада цементно-песчаным раствором М150 толщ. до 30 мм по сетке оцинкован. 50х50х1,5 мм по предварительной грунтовке кирпичных стен	м2	0	1455,84	1455,84	АР1-ТЧ, л.3,5 Фасады с вычетом оконных, дверных проемов с помощью програмного комплекса
185	Окраска стен за 2 р. фасадной краской по предварительной грунтовке и шпаклевке за 2 раза Церезит СТ 225 белая (или аналог). Толщ. 1 слоя шпаклевки - 2 мм.	м2	0	1455,84	1455,84	АР1-ТЧ, л.3,5 Фасады с вычетом оконных, дверных проемов с помощью програмного комплекса; шпатлёвка в составе отделки наружных стен по АР1-ТЧ не предусмотрена (штукатурка по сетке и окраска по грунтовке) — не
186	Выполнить оштукатуривание пилястр, карниза и капителей цементно-песчаным раствором М150 толщ. до 30 мм по сетке оцинкован. 50х50х1,5 мм	м2	0	123,82	123,82	АР1-ТЧ, л.3, 5 Фасады с помощью програмного комплекса
187	Окраска пилястр, карниза и капителей за 2 р. фасадной краской по предварительной грунтовке	м2	0	123,82	123,82	АР1-ТЧ, л.3, 5 Фасады с помощью програмного комплекса
188	Выполнить оштукатуривание наружных откосов шириной 300 мм цементно-песчаным раствором М150 толщ. до 20 мм по сетке оцинкован. 50х50х1,5 мм	м2	0	91,8	91,8	АР1-ТЧ, л.3,5 S=306х0,3

ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — наружные работы

Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.

№	Наименование работ	Ед.	Было	Стало	Изменение	Основание
189	Окраска наружных откосов толщ. 300 мм за 2 р. фасадной краской по предварительной грунтовке	м2	0	91,8	91,8	АР1-ТЧ, л.3,5 S=306х0,3
190	Окраска низа и торцов балконных плит за 2 р. фасадной краской по предварительной грунтовке и шпаклевке за 2 раза (предварительно очищенная поверхность)	м2	0	79	79	АР1-ТЧ, л.6 (7х0,9)х4+ (4х0,9)х3+ 107,5х0,4