

Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01_искл
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Строительные работы. Исключенные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Проект 23/085-И-АР, 23/085-И-КР

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	-715,91	-3582,63 тыс. руб.
Строительные работы	-715,91	-3582,63 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	-40,10	-739,74 тыс. руб.
Затраты труда	-3 381,94	-3 381,94 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
Демонтаж оконных и дверных блоков										
Демонтаж перегородок										
Демонтаж отделки стен										
8	6.62-31-1	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)	1 М2 ПОВЕРХНОСТ И	-460,92	6,13					
		ЗП			6,13			-2 825,44	18,55	-52 411,90
		ЭМ							18,55	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ЗП	%	100				-2 825,44	85	-44 550,12
		СП от ЗП	%	64				-1 808,28	44	-23 061,24
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	0,6	0,60					-276,55
		Всего по позиции						-7 459,16		-120 023,26
Демонтаж отделки потолков										
9	6.54-1-6	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"	100 М2	-4,578	665,85					
		ЗП			663,35			-3 036,82	18,33	-55 664,84
		ЭМ			2,50			-11,45	12,25	-140,20
		в т.ч. ЗПМ			(1,31)			(-6,00)	18,33	(-109,93)
		МР								
		НР от ЗП	%	80				-2 429,46	72	-40 078,68
		СП от ЗП	%	55				-1 670,25	44	-24 492,53
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-10,50	168	-184,68
		ЗТР	чел-ч	58,6	58,60					-268,27
		Всего по позиции						-7 158,48		-120 560,93
Демонтаж покрытий полов										
12	6.57-2-8	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	-4,793	740,74					
		ЗП		-479,3 / 100	275,03			-1 318,22	18,55	-24 452,96
		ЭМ			465,71			-2 232,15	8,37	-18 683,08
		в т.ч. ЗПМ			(139,05)			(-666,47)	18,55	(-12 362,96)
		МР								
		НР от ЗП	%	80				-1 054,58	72	-17 606,13
		СП от ЗП	%	55				-725,02	44	-10 759,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-1 166,32	168	-20 769,77
		ЗТР	чел-ч	24,6	24,60					-117,91
		Всего по позиции						-6 496,29		-92 271,24
13	6.57-2-16	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К ПОЗ. 57-2-8	100 М2 ПОКРЫТИЯ	-4,793	33,54					
		ЗП		-479,3 / 100	33,54	4		-643,03	18,55	-11 928,19
		ЭМ				4				
		в т.ч. ЗПМ				4			18,55	
		МР				4				
		НР от ЗП	%	80				-514,42	72	-8 588,30
		СП от ЗП	%	55				-353,67	44	-5 248,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	3	3,00	4				-57,52
		Всего по позиции						-1 511,12		-25 764,89
Демонтаж ограждений										
Пробивка проемов и отверстий										
Очистка от мусора										
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								-163 281,17
		Накладные расходы						-7 482,92		-123 171,39
		Сметная прибыль						-5 075,02		-72 167,76
		Итого по разделу 1 Демонтаж :								
		Итого Поз. 8-9, 12-13						-22 625,05		-358 620,32
		Справочно, в текущих ценах:								
		Машины и механизмы						-2 243,60		-18 823,28
		ФОТ						-8 495,98		-156 930,78
		Накладные расходы						-7 482,92		-123 171,39
		Сметная прибыль						-5 075,02		-72 167,76
		Итого по разделу 1 Демонтаж						-22 625,05		-358 620,32
Раздел 2. Строительные работы										
Кладка перегородок из газоблоков										
29	3.8-18-1	КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (Монтаж перегородок 120 мм из пеноблоков лист 10 АР.ВОР)	1 М3 КЛАДКИ	-16,74	45,18					
		ЗП		-139,5*0,12	42,11	1,15		-810,66	18,33	-14 859,39
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			18,33	
		МР			3,07			-51,39	3,42	-175,76
29.1	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	-1,8414	477,64			-879,53	7	-6 156,68
29.2	1.5-1-239	КАМНИ СТЕНОВЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ, РАЗМЕРЫ 250X188X120 ММ	М3	-15,4008	1 331,79			-20 510,63	3,35	-68 710,62
		НР от ЗП	%	91				-737,70	77	-11 441,73
		СП от ЗП	%	70				-567,46	44	-6 538,13
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	3,72	3,72	1,15				-71,61
		Всего по позиции						-23 557,37		-107 882,31
30	6.53-22-4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН (Монтаж кирпичных стен 250 мм. из кирпича Лист10 АР.ВОР, Лист 1 КР.ВОР)	100 М3 КЛАДКИ	-0,0375	7 363,30					
		ЗП		(-0,5+13*0,25)/ 100	7 363,30			-276,12	18,55	-5 122,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	3.10-84-5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 (ОК-3)	100 М2	-0,00765 (-1,53/2) / 100	12 277,08					
		ЗП			2 208,63	1,15		-19,43	18,33	-356,16
		ЭМ			312,45	1,25		-2,99	8,2	-24,50
		в т.ч. ЗПМ			(50,60)	1,25		(-0,48)	18,33	(-8,87)
		МР			9 756,00			-74,63	1,8	-134,34
49.1	1.1-1-2980	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФфуЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ	М	-0,654075	14,75			-9,65	2,22	-21,42
49.2	1.1-1-2981	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ЛИПЛЕНТ", МАРКА СТ, ШИРИНА 100 ММ	М	-2,704275	15,13			-40,92	1,12	-45,83
49.3	1.9-1-228	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ПЛОЩАДЬ 1,69 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ	М2	-0,765	3 411,54			-2 609,83	2,49	-6 498,47
49.4	1.1-1-3080	ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 2016	М	-1,58355	16,01			-25,35	1,3	-32,96
		НР от ЗП	%	105				-20,40	89	-316,98
		СП от ЗП	%	70				-13,60	44	-156,71
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,84	168	-14,90
		ЗТР	чел-ч	188,92	188,92	1,15				-1,66
		Всего по позиции						-2 817,64		-7 602,27
52	3.10-85-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М	100 М	-0,794 -79,4 / 100	3 967,68					
		ЗП			224,93	1,15		-205,38	18,33	-3 764,68
		ЭМ			21,51	1,25		-21,35	9,19	-196,19
		в т.ч. ЗПМ			(4,02)	1,25		(-3,99)	18,33	(-73,13)
		МР			3 721,24			-2 954,66	2,98	-8 804,90
52.1	1.9-12-117	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20Х600Х6000 ММ	М	-79,4	235,40			-18 690,76	1,21	-22 615,82
		ЗП	%	105				-215,65	89	-3 350,57
		СП от ЗП	%	70				-143,77	44	-1 656,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-6,98	168	-122,86
		ЗТР	чел-ч	19,61	19,61	1,15				-17,91
		Всего по позиции						-22 238,55		-40 511,48
53	3.15-145-3	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	-1,9155 -191,55 / 100	2 966,38					
		ЗП			1 982,54	1,15		-4 367,19	18,33	-80 050,57
		ЭМ			37,40	1,25		-89,55	8,57	-767,44
		в т.ч. ЗПМ			(8,81)	1,25		(-21,09)	18,33	(-386,66)
		МР			946,44			-1 812,91	1,41	-2 556,20
53.1	1.1-1-784	ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ, МАРКА А, ОДНОТОННЫЙ, ТОЛЩИНА 3 ММ	М2	-201,1275	120,38			-24 211,73	8,27	-200 230,99
		ЗП	%	100				-4 367,19	85	-68 042,98
		СП от ЗП	%	64				-2 795,00	44	-35 222,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-36,91	168	-649,59
		ЗТР	чел-ч	164,8	164,80	1,15				-363,03
		Всего по позиции						-37 680,48		-387 520,02
55	6.58-18-4	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М	-0,794 -79,4 / 100	313,62					
		ЗП			292,02			-231,86	18,33	-4 250,06
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,33	
		МР			21,60			-17,15	7,72	-132,40
55.1	1.1-1-1079	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ	Т	-0,167534	15 328,48			-2 568,04	2,95	-7 575,72
		ЗП	%	104				-241,13	89	-3 782,55
		СП от ЗП	%	79				-183,17	44	-1 870,03
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	26,12	26,12					-20,74
		Всего по позиции						-3 241,35		-17 610,76
56	3.10-83-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 (Д6,Д7)	100 М2	-0,1092 (-2,1*1,3*4) / 100	7 579,75					
		ЗП			1 427,08	1,15		-179,21	18,33	-3 284,97
		ЭМ			282,74	1,25		-38,59	8,63	-333,07
		в т.ч. ЗПМ			(48,88)	1,25		(-6,67)	18,33	(-122,30)
		МР			5 869,93			-641,00	1,98	-1 269,17
56.1	1.1-1-2980	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФфуЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ	М	-4,368	14,75			-64,43	2,22	-143,03
56.2	1.1-1-2469	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ (О), ШИРИНА 100 ММ	М	-23,8056	14,98			-356,61	1,34	-477,85
56.3	1.9-2-29	БЛОКИ БАЛКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ОДНОЙ ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 3,95 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ	М2	-10,92	2 773,12			-30 282,47	1,85	-56 022,57
56.4	1.1-1-2984	ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/4	М	-16,4892	6,48			-106,85	1,16	-123,95
		НР от ЗП	%	105				-188,17	89	-2 923,62
		СП от ЗП	%	70				-125,45	44	-1 445,39
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-11,68	168	-205,47
		ЗТР	чел-ч	122,57	122,57	1,15				-15,39
		Всего по позиции						-31 994,46		-66 229,09
57	3.10-83-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2(Д1*, Д2*, Д3,Д3*, Д5*)	100 М2	-0,18795 (2,1*0,87+2,1*0,87 *4+2,1*0,8*2+2,1*3) / 100	13 997,87					
		ЗП			2 355,28	1,15		-509,08	18,55	-9 443,36
		ЭМ			316,53	1,25		-74,36	6,85	-509,40
		в т.ч. ЗПМ			(50,84)	1,25		(-11,94)	18,55	(-221,57)
		МР			11 326,06			-2 128,73	1,83	-3 895,58
57.1	1.1-1-2980	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФфуЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ	М	-8,08185	14,75			-119,21	2,22	-264,64
57.2	1.1-1-2469	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ (О), ШИРИНА 100 ММ	М	-75,5559	14,98			-1 131,83	1,34	-1 516,65
57.3	1.9-2-26	БЛОКИ БАЛКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ОДНОСТВОРЧАТЫЕ, ПЛОЩАДЬ 1,66 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ	М2	-18,795	3 463,16			-65 090,09	1,45	-94 380,63
57.4	1.1-1-2984	ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/4	М	-55,06935	6,48			-356,85	1,16	-413,95
		НР от ЗП	%	105				-534,53	89	-8 404,59
		СП от ЗП	%	70				-356,36	44	-4 155,08
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-20,89	168	-372,23
		ЗТР	чел-ч	199,01	199,01	1,15				-43,01
		Всего по позиции						-70 321,93		-123 356,11
58	3.9-74-1	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 ШТ.	-0,2 -2 / 10	3 450,10					
		ЗП			660,45	1,15		-151,90	18,55	-2 817,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			23,33	1,25		-5,83	5,91	-34,47
		в т.ч. ЗПМ			(2,88)	1,25		(-0,72)	18,55	(-13,36)
		МР			2 766,32			-553,26	4,14	-2 290,51
		НР от ЗП	%	85				-129,12	72	-2 028,82
		СП от ЗП	%	70				-106,33	44	-1 239,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-1,26	168	-22,45
		ЗТР	чел-ч	56,18	56,18	1,15				-12,92
		Всего по позиции						-947,70		-8 433,90
59	1.7-2-107	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИН. ВАТОЙ, ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 21 ММ (0,12 М2), ОКРАШЕННЫЕ ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ, МАРКА ДЛМО-ПУЛПС-0269, ДВУСТОПНЫЕ, 1300Х2100 ММ, МАССА 174,1 КГ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ, БЕЗ ДОВОДЧИКА	Т	-0,3482 -0,1741*2	50 317,83			-17 520,67	2,4	-42 049,60
Перегородки из стекла										
Отделочные работы. Потолок										
Отделочные работы. Стены										
72	3.15-64-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2 ОШТУКАТУРИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ И	-2,791 -279,1 / 100	5 607,40					
		ЗП			1 544,13	1,15		-4 956,12	18,55	-91 935,97
		ЭМ			267,05	1,25		-931,67	8,38	-7 807,40
		в т.ч. ЗПМ			(60,40)	1,25		(-210,72)	18,55	(-3 908,87)
		МР			3 796,22			-10 595,25	14,24	-150 876,36
72.1	1.3-2-26	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, УЛУЧШЕННЫЕ С ИМПОРТНЫМИ ДОБАВКАМИ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	Т	-2,9071056	1 823,55			-5 301,25	2,41	-12 776,02
72.2	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	-7,267764	477,64			-3 471,37	7	-24 299,62
		НР от ЗП	%	100				-4 956,12	85	-78 145,57
		СП от ЗП	%	64				-3 171,92	44	-40 451,83
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-368,76	168	-6 566,90
		ЗТР	чел-ч	133	133,00	1,15				-426,88
		Всего по позиции						-33 752,46		-412 859,67
73	3.15-96-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОСТ И	-11,666 -1166,6 / 100	493,76					
		ЗП			458,64	1,15		-6 153,07	18,55	-114 139,42
		ЭМ			29,03	1,25		-423,33	8,51	-3 602,54
		в т.ч. ЗПМ			(6,86)	1,25		(-100,04)	18,55	(-1 855,67)
		МР			6,09			-71,05	5,23	-371,57
73.1	1.1-1-1478	ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	-0,594966	13 953,60			-8 301,92	2,11	-17 517,05
73.2	1.1-1-3933	КРАСКА АКРИЛОВАЯ НА ДИСПЕРСИОННОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАТОВАЯ, ТИПА "ФЕНИКС МАТ ЛЕФ"	КГ	-734,958	142,85			-104 988,75	2,91	-305 517,26
		НР от ЗП	%	100				-6 153,07	85	-97 018,51
		СП от ЗП	%	64				-3 937,96	44	-50 221,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-175,07	168	-3 117,52
		ЗТР	чел-ч	39	39,00	1,15				-523,22
		Всего по позиции						-130 204,22		-591 505,21
74	3.15-144-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	-1,792 -179,2 / 100	3 076,10					
		ЗП			2 356,29	1,15		-4 855,84	18,33	-89 007,59
		ЭМ			29,03	1,25		-65,03	8,58	-557,93
		в т.ч. ЗПМ			(6,86)	1,25		(-15,37)	18,33	(-281,67)
		МР			690,78			-1 237,88	6,51	-8 058,58
74.1	1.3-2-50	СМЕСИ СУХИЕ ФУГОВОЧНЫЕ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ (РАЗЛИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА): В7,5 (М100), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 0,3 ММ	Т	-0,21504	5 986,03			-1 287,24	4,42	-5 689,58
74.2	1.1-1-2862	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ, ГЛАДКИЕ (ФИРМА "FLOOR GRES")	М2	-179,2	307,95			-55 184,64	4,67	-257 712,27
		НР от ЗП	%	100				-4 855,84	85	-75 656,45
		СП от ЗП	%	64				-3 107,74	44	-39 163,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-26,89	168	-473,20
		ЗТР	чел-ч	200,42	200,42	1,15				-413,03
		Всего по позиции						-70 621,10		-476 318,94
Полы										
78	3.11-4-1	УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМО Й ПОВЕРХНОСТ И	-0,393 -39,3 / 100	11 288,19					
		ЗП			376,32	1,15		-170,08	18,33	-3 117,53
		ЭМ			403,01	1,25		-197,98	7,59	-1 502,66
		в т.ч. ЗПМ			(64,18)	1,25		(-31,53)	18,33	(-577,92)
		МР			10 508,86			-4 129,98	2,46	-10 159,76
78.1	1.1-1-143	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНЫЙ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОТКАНИ "ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ", МАРКА ТПП-3,5	М2	-44,016	15,56			-684,89	3,62	-2 479,30
		НР от ЗП	%	104				-176,88	89	-2 774,60
		СП от ЗП	%	70				-119,06	44	-1 371,71
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-55,18	168	-970,90
		ЗТР	чел-ч	32	32,00	1,15				-14,46
		Всего по позиции						-5 534,05		-22 376,46
79	3.11-4-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К ПОЗ. 11-4-1	100 М2 ИЗОЛИРУЕМО Й ПОВЕРХНОСТ И	-0,393 -39,3 / 100	4 987,95					
		ЗП			235,20	1,15		-106,30	18,33	-1 948,45
		ЭМ			214,16	1,25		-105,21	7,44	-782,73
		в т.ч. ЗПМ			(31,56)	1,25		(-15,50)	18,33	(-284,19)
		МР			4 538,59			-1 783,67	2,37	-4 227,29
79.1	1.1-1-143	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНЫЙ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОТКАНИ "ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ", МАРКА ТПП-3,5	М2	-44,016	15,56			-684,89	3,62	-2 479,30
		НР от ЗП	%	104				-110,55	89	-1 734,12
		СП от ЗП	%	70				-74,41	44	-857,32
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-27,13	168	-477,44
		ЗТР	чел-ч	20	20,00	1,15				-9,04
		Всего по позиции						-2 892,16		-12 506,65
80	3.11-10-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	-4,793 -479,3 / 100	280,21					
		ЗП			242,87	1,15		-1 338,69	18,33	-24 538,14
		ЭМ			12,59	1,25		-75,43	1,33	-100,32
		в т.ч. ЗПМ			(0,31)	1,25		(-1,86)	18,33	(-34,04)
		МР			24,75			-118,63	4,24	-502,98
80.1	1.3-2-6	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150	М3	-9,77772	478,96			-4 683,14	5,99	-28 051,99
		НР от ЗП	%	104				-1 392,24	89	-21 838,94
		СП от ЗП	%	70				-937,08	44	-10 796,78
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-3,25	168	-57,19
		ЗТР	чел-ч	23,33	23,33	1,15				-128,59
		Всего по позиции						-8 548,46		-85 886,34
81	3.11-10-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-1	100 М2 СТЯЖКИ	-4,793 -479,3 / 100	7,72					
		ЗП			4,50	6*1,15		-148,82	18,33	-2 727,82
		ЭМ			3,22	6*1,25		-115,75	1,33	-153,95
		в т.ч. ЗПМ			(0,08)	6*1,25		(-2,88)	18,33	(-52,71)
		МР				6				

Ограждение балконов										
88	3.9-79-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК НА ОКНА МАССОЙ ДО 25 КГ/М2	1 Т	-0,31752 -294*1,08/1000	840,14					
		ЗП			643,43	1,15		-234,95	18,33	-4 306,58
		ЭМ			78,68	1,25		-31,23	7,24	-226,09
		в т.ч. ЗПМ			(12,92)	1,25		(-5,13)	18,33	(-94,00)
		МР			118,03			-37,48	6,55	-245,47
88.1	1.6-1-222	РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА	Т	-0,31752	20 469,63			-6 499,52	4,43	-28 792,86
		НР от ЗП	%	85				-199,71	72	-3 100,74
		СП от ЗП	%	70				-164,47	44	-1 894,90
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-8,98	168	-157,92
		ЗТР	чел-ч	55,37	55,37	1,15				-20,22
		Всего по позиции						-7 176,34		-38 724,56

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]