

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8, Автоматизация вентиляции.
Добавленные работы.

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Автоматизация вентиляции. Добавленные работы.

(наименование работ и затрат)

Основание: Проект 23/085-И-ИОС-5

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	45,68	718,99 тыс. руб.
Строительные работы	35,69	342,37 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	9,99	376,62 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	2,53	139,17 тыс. руб.
Затраты труда	192,01	192,01 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СГП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Автоматизация вентиляции. Добавленные работы										
273	4.8-288-2	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	8,52 ((8.52)*100) / 100	539,42					
		ЗП			192,26			1 638,06	54,99	90 076,92
		ЭМ			32,87			280,05	17,85	4 998,89
		в т.ч. ЗПМ			(5,71)			(48,65)	54,99	(2 675,26)
		МР			314,29			2 677,75	9,89	26 482,95
		НР от ФОТ (97)	%	97				1 636,11	97	89 969,61
		СП от ФОТ (51)	%	51				860,22	51	47 303,61
		ЗТР	чел-ч	15	15,00					127,8
		Всего по позиции						7 092,19		258 831,98
274	22.21.29.110, п.9	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой	м	852	1,83			1 559,16	10,18	15 872,25
274	1.21-5-1136	Держатель пластиковый с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 20 мм	100 шт.	17,54 (((1754/100)*100) / 100)	146,89			2 576,45	2,03	5 230,19
275	4.8-175-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	7,74 ((7.74)*100) / 100	116,00					
		ЗП			55,23			427,48	54,99	23 507,13
		ЭМ			2,62			20,28	14,57	295,48
		в т.ч. ЗПМ			(0,30)			(2,32)	54,99	(127,58)
		МР			58,15			450,08	3,7	1 665,30
		НР от ФОТ (97)	%	97				416,91	97	22 925,67
		СП от ФОТ (51)	%	51				219,20	51	12 053,70
		ЗТР	чел-ч	4,49	4,49					34 752,6
		Всего по позиции						1 533,95		60 447,28
276	27.32.13.143, п.3	Кабель для организации двухпроводных линий КСРВнг(A)-FRLSLTx 2x0,50 мм	м	282	2,70			761,40	10,18	7 751,05
277	27.32.13.148, п.4	Кабель электропитания КПРВнг(A)-FRLSLTx 3x1,5 Паритет 102125	м	306	32,66			9 993,96	10,18	101 738,51
278	4.8-175-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1,28 ((1.28)*100) / 100	133,53					
		ЗП			66,30			84,86	54,99	4 666,45
		ЭМ			5,25			6,72	14,54	97,71
		в т.ч. ЗПМ			(0,59)			(0,76)	54,99	(41,79)
		МР			61,98			79,33	4,53	359,36
		НР от ФОТ (97)	%	97				83,05	97	4 566,99
		СП от ФОТ (51)	%	51				43,67	51	2 401,20
		ЗТР	чел-ч	5,39	5,39					6,8992
		Всего по позиции						297,63		12 091,71
281	27.32.13.148, п.6	Кабель КПРВнг(A)-FRLS 2x1,5 мм Паритет	м	128	14,46			1 850,88	10,18	18 841,96
282	27.32.13.191, п.5	Кабель информационный КИС-РВнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,50 Паритет 102205	м	306	47,99			14 684,94	10,18	149 492,69
294	4.10-19-6	Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	1 ШТ.	2	236,95					
		ЗП			135,22			270,44	54,99	14 871,50
		ЭМ			45,93			91,86	15,46	1 420,16
		в т.ч. ЗПМ			(5,05)			(10,10)	54,99	(555,40)
		МР			55,80			111,60	10,4	1 160,64
		НР от ФОТ (90)	%	90				252,49	90	13 884,21
		СП от ФОТ (46)	%	46				129,05	46	7 096,37
		ЗТР	чел-ч	9,3	9,30					18,6
		Всего по позиции						855,44		38 432,88
295	26.20.40.110, п.1	Блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-24	ШТ	1	561,10			561,10	10,18	5 712,00
296	26.20.40.111, п.2	Источник бесперебойного питания Штиль SW500L	ШТ	1	1 994,24			1 994,24	10,18	20 301,36
297	4.11-12-1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЭ) массой до 5 кг	1 ШТ.	1	12,15					
		ЗП			11,65			11,65	54,99	640,63
		ЭМ			0,50			0,50	16,26	8,13
		в т.ч. ЗПМ			(0,08)			(0,08)	54,99	(4,40)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				10,56	90	580,53
		СП от ФОТ (46)	%	46				5,40	46	296,71
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					1,03
		Всего по позиции						28,11		1 526,00
299	26.20.12.130, п.8	Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud PE210	ШТ	1	816,60			816,60	10,18	8 312,99
303	27.32.13.159, п.10	Информационный (сетевой) кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A) - FRLSLTx 4x2x0,52	м	40	22,40			896,00	10,18	9 121,28
303	4.8-175-9	Добавлять на затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (к нормам и расценкам 4.8-175-1 и 4.8-175-2)	100 м	1,6 (((120+40)/ 100)*100) / 100	80,60					
		ЗП			22,51			36,02	54,99	1 980,74
		ЭМ			2,62			4,19	14,57	61,05
		в т.ч. ЗПМ			(0,30)			(0,48)	54,99	(26,40)
		МР			55,47			88,75	3,09	274,24
		НР от ФОТ (97)	%	97				35,41	97	1 946,93
		СП от ФОТ (51)	%	51				18,62	51	1 023,64
		ЗТР	чел-ч	1,83	1,83					2 928
		Всего по позиции						182,99		5 286,60
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								514 941,56
		Накладные расходы						2 434,53		133 873,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль						1 276,16		70 175,23
		Итого по разделу 1 Автоматизация вентиляции. Добавленные работы :								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 274, 274, 276-277, 281-282, 295-296, 299, 303						35 694,73		342 374,28
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 273, 275, 278, 294, 297, 303 с учетом НР и СП						9 990,31		376 616,45
		Итого						45 685,04		718 990,73
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						39 102,24		372 316,77
		Машины и механизмы						403,60		6 881,42
		ФОТ						2 530,90		139 174,20
		Накладные расходы						2 434,53		133 873,94
		Сметная прибыль						1 276,16		70 175,23
		Итого по разделу 1 Автоматизация вентиляции. Добавленные работы						45 685,04		718 990,73
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								514 941,56
		Накладные расходы						2 434,53		133 873,94
		Сметная прибыль						1 276,16		70 175,23
		Итого по смете:								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 274, 274, 276-277, 281-282, 295-296, 299, 303						35 694,73		342 374,28
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 273, 275, 278, 294, 297, 303 с учетом НР и СП						9 990,31		376 616,45
		Итого						45 685,04		718 990,73
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						39 102,24		372 316,77
		Машины и механизмы						403,60		6 881,42
		ФОТ						2 530,90		139 174,20
		Накладные расходы						2 434,53		133 873,94
		Сметная прибыль						1 276,16		70 175,23
		ВСЕГО по смете						45 685,04		718 990,73

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]