

Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-07_искл
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Система контроля и управления доступом, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля". Исклученные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ИОС5 23-85-И

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	-7,38	-41,72 тыс. руб.
Строительные работы	-0,77	-7,82 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	-1,85	-14,99 тыс. руб.
Оборудование	-4,67	-17,42 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	-0,09	-1,49 тыс. руб.
Средства на оплату труда	-0,45	-8,39 тыс. руб.
Затраты труда	-33,66	-33,66 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Система контроля доступа										
1	4.10-168-1	БЛОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА (БСК) И СЧИТЫВАТЕЛЬ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	1 ШТ.	-2 (-1+1)	74,47					
		ЗП			59,08			-118,16	18,55	-2 191,87
		ЭМ			3,52			-7,04	5,63	-39,64
		в т.ч. ЗПМ			(0,06)			(-0,12)	18,55	(-2,23)
		МР			11,87			-23,74	5,23	-124,16
		НР от ЗП	%	114				-134,70	81	-1 775,41
		СП от ЗП	%	67				-79,17	44	-964,42
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,21	168	-3,75
		ЗТР	чел-ч	4,68	4,68					-9,36
		Всего по позиции						-363,02		-5 099,25
2 О	13-1-3-185	Комплекты монтажные: Контроллер доступа С2000-2 Разнообразные режимы работы, режим запрета повторного прохода (Antirpassback); встроенный звуковой сигнализатор; управление и передача сообщений по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион»	компл.	-1	1 024,44			-1 024,44	2,67	-2 735,25
3 О	Прайс-лист лист 4	Считыватель бесконтактный Proxu-3A Ц: 4360/1,18/4,11*1,042	шт.	-1	936,76			-936,76	4,11	-3 850,08
5 О	Прайс-лист лист 2	Источник питания резервированный РИП-12 исп. 06 Ц: 6390/1,18/4,11*1,042	шт.	-1	1 372,92			-1 372,92	4,11	-5 642,70
6	4.11-12-1	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т	1 ШТ.	-1	12,25					
		ЗП			11,66			-11,66	18,55	-216,29
		ЭМ			0,45			-0,45	8,6	-3,87
		в т.ч. ЗПМ			(0,11)			(-0,11)	18,55	(-2,04)
		МР			0,14			-0,14	5,21	-0,73
		НР от ЗП	%	114				-13,29	81	-175,19
		СП от ЗП	%	67				-7,81	44	-95,17
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,19	168	-3,43
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					-1,03
		Всего по позиции						-33,54		-494,68
7 О	13-1-1-451	Батарея аккумуляторная, емкость, 40 А-ч Напряжение 12 В	шт.	-1	698,81			-698,81	4,12	-2 879,10
8	4.10-171-2	БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ (БКД) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	1 ШТ.	-1	53,36					
		ЗП			51,86			-51,86	18,55	-962,00
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР			1,50			-1,50	5,23	-7,85
		НР от ЗП	%	114				-59,12	81	-779,22
		СП от ЗП	%	67				-34,75	44	-423,28
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	4,11	4,11					-4,11
		Всего по позиции						-147,23		-2 172,35
9 О	13-1-2-205	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ с 6 исполнительными реле Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, максимальный коммутируемый ток одного канала 2 А, максимальный ток контроля исправности цепей 1,5 мА, количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) - 2 шт., сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более 100 Ом, рабочий диапазон температур от -30 до +55 °С, степень защиты корпуса IP20, габаритные размеры 156x107x35 мм	шт.	-1	560,05			-560,05	3,71	-2 077,79
10	4.10-89-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: КОРОБКА ОТВЕТВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ	1 ШТ.	-1	6,54					
		ЗП			6,40			-6,40	18,55	-118,72
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР			0,14			-0,14	5,21	-0,73
		НР от ЗП	%	114				-7,30	81	-96,16
		СП от ЗП	%	67				-4,29	44	-52,24
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	0,5	0,50					-0,5
		Всего по позиции						-18,13		-267,85
11 О	1.14-2-61	УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ, ТИП УК-1	ШТ.	-1	74,63			-74,63	3,18	-237,32
12	4.10-59-3	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА	1 ШТ.	-1	10,77					
		ЗП			10,70			-10,70	18,55	-198,49
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР			0,07			-0,07	5,29	-0,37
		НР от ЗП	%	114				-12,20	81	-160,78
		СП от ЗП	%	67				-7,17	44	-87,34
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	1	1,00					-1
		Всего по позиции						-30,14		-446,98
13	1.21-5-484	КНОПКИ ОТКРЫВАНИЯ НА ВЫХОД "КОД" (ЕХ011SM)	ШТ.	-1	45,39			-45,39	1,6	-72,62
15	1.14-2-66	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ, ТИП ИО-102-20Б2П, ИО-102-20А2П (ИО102-29)	ШТ.	-1	31,45			-31,45	4,4	-138,38
16	4.8-58-1	АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ, АППАРАТ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ: ДО 2	1 ШТ.	-1	16,17					
		ЗП			13,00			-13,00	18,55	-241,15
		ЭМ			2,54			-2,54	8,46	-21,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			(0,59)			(-0,59)	18,55	(-10,94)
		МР			0,63			-0,63	5,22	-3,29
		НР от ЗП	%	114				-14,82	81	-195,33
		СП от ЗП	%	67				-8,71	44	-106,11
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-1,03	168	-18,38
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					-1,03
		Всего по позиции						-40,73		-585,75
17	1.21-5-1015	ИЗДЕЛИЯ ДОМОРОНА "ВИЗИТ", "ЭЛТИС", ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, МАРКА ML-400 (ML-295M)	ШТ.	-1	747,08			-747,08	2,47	-1 845,29
18	6.69-5-1	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 CM2	100 М БОРОЗД	-0,24	401,76					
		ЗП			168,42			-40,42	18,55	-749,81
		ЭМ			233,34			-56,00	9,22	-516,33
		в т.ч. ЗПМ			(67,60)			(-16,22)	18,55	(-300,96)
		МР								
		НР от ЗП	%	91				-36,78	77	-577,35
		СП от ЗП	%	70				-28,29	44	-329,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-28,39	168	-505,61
		ЗТР	чел-ч	14	14,00					-3,36
		Всего по позиции						-189,88		-2 679,02
19	6.69-10-4	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ	100 М БОРОЗД	-0,24	318,68					
		ЗП			318,68			-76,48	18,55	-1 418,76
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР								
19.1	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	-0,0264	477,64			-12,61	7	-88,27
		НР от ЗП	%	91				-69,60	77	-1 092,45
		СП от ЗП	%	70				-53,54	44	-624,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	23,8	23,80					-5,71
		Всего по позиции						-212,23		-3 223,73
20	4.8-288-1	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 мм ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	-0,24	560,86					
		ЗП			185,09			-44,42	18,55	-824,02
		ЭМ			32,74			-7,86	7,6	-59,72
		в т.ч. ЗПМ			(5,46)			(-1,31)	18,55	(-24,31)
		МР			343,03			-82,33	5,23	-430,57
20.1	1.12-5-371	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 ММ	М	-24,48	2,67			-65,36	6,27	-409,82
20.2	1.21-5-1135	ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	100 ШТ.	-0,2664	135,68			-36,15	1,27	-45,90
		НР от ЗП	%	114				-50,64	81	-667,46
		СП от ЗП	%	67				-29,76	44	-362,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-2,29	168	-40,84
		ЗТР	чел-ч	14,37	14,37					-3,45
		Всего по позиции						-318,81		-2 840,90
21	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 MM2	100 М	-0,24	87,83					
		ЗП			76,20			-18,29	18,55	-339,24
		ЭМ			1,69			-0,41	8,44	-3,42
		в т.ч. ЗПМ			(0,39)			(-0,09)	18,55	(-1,74)
		МР			9,94			-2,39	5,23	-12,48
		НР от ЗП	%	114				-20,85	81	-274,78
		СП от ЗП	%	67				-12,25	44	-149,27
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,16	168	-2,92
		ЗТР	чел-ч	6,18	6,18					-1,48
		Всего по позиции						-54,35		-782,11
22	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 MM2	100 М	((-(6+6+9))) / 100	36,33					
		ЗП			25,89			-5,44	18,55	-100,85
		ЭМ			0,85			-0,18	8,49	-1,52
		в т.ч. ЗПМ			(0,20)			(-0,04)	18,55	(-0,78)
		МР			9,59			-2,01	5,23	-10,53
		НР от ЗП	%	114				-6,20	81	-81,69
		СП от ЗП	%	67				-3,64	44	-44,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,07	168	-1,31
		ЗТР	чел-ч	2,1	2,10					-0,44
		Всего по позиции						-17,54		-240,27
23	Прайс-лист лист 7	Кабель монтажный КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02	м	-9,18	2,34			-21,48	5,23	-112,35
24	Прайс-лист лист 10	Кабель монтажный КПСВВнг(A)-LSLTx 4x2x0,5 Ц: 49,81/1,85/2,31*1,02	м	-6,12	8,23			-50,37	5,23	-263,42
25	Прайс-лист лист 13	Кабель монтажный КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,5 Ц:31,5/1,18/5,23*1,02	м	-6,12	5,21			-31,89	5,23	-166,76
26	Прайс-лист лист 16	Кабель монтажный КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x2,5 Ц:103,05/1,18/5,23*1,02	м	-12,24	17,03			-208,45	5,23	-1 090,18
27	Прайс-лист лист 148	Кабель монтажный КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0,5 Ц:26,74/1,18/5,23*1,02	м	-12,24	4,42			-54,10	5,23	-282,95
28	5.2-34-6	БЛОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА (БСК) И СЧИТЫВАТЕЛЯ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ Поправочный коэффициент: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	ШТ.	-2	23,19					
		ЗП			23,19	0,8		-37,10	18,55	-688,28
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8			18,55	
		МР				0,8				
		НР от ЗП	%	75				-27,83	72	-495,56
		СП от ЗП	%	70				-25,97	44	-302,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	1,37	1,37	0,8				-2,19
		Всего по позиции						-90,90		-1 486,68
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										-31 224,36
Накладные расходы								-471,45		-6 710,95
Сметная прибыль								-309,57		-3 778,45
Итого по разделу 1 Система контроля доступа :										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 18-19, 23-27								-768,40		-7 818,41
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 1, 6, 8, 10, 12-13, 15-17, 20-22								-1 847,41		-14 986,43
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9, 11								-4 667,61		-17 422,24
Итого по Прочим затратам										
Итого Поз. 28								-90,90		-1 486,68
Итого								-7 374,32		-41 713,76
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								-1 417,28		-5 106,65
Машины и механизмы								-74,48		-645,99
ФОТ								-452,41		-8 392,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование						-4 667,61		-17 422,24
		Накладные расходы						-471,45		-6 710,95
		Сметная прибыль						-309,57		-3 778,45
		Итого по разделу 1 Система контроля доступа						-7 374,32		-41 713,76
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								-31 224,36
		Накладные расходы						-471,45		-6 710,95
		Сметная прибыль						-309,57		-3 778,45
		Итого по смете:								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 18-19, 23-27						-768,40		-7 818,41
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 1, 6, 8, 10, 12-13, 15-17, 20-22						-1 847,41		-14 986,43
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9, 11						-4 667,61		-17 422,24
		Итого по Прочим затратам								
		Итого Поз. 28						-90,90		-1 486,68
		Итого						-7 374,32		-41 713,76
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						-1 417,28		-5 106,65
		Машины и механизмы						-74,48		-645,99
		ФОТ						-452,41		-8 392,48
		Оборудование						-4 667,61		-17 422,24
		Накладные расходы						-471,45		-6 710,95
		Сметная прибыль						-309,57		-3 778,45
		ВСЕГО по смете						-7 374,32		-41 713,76

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]