

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8, Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Добавленные работы

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-08_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Добавленные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ИОС5

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	379,06	4716,12 тыс. руб.
Строительные работы	106,77	1086,87 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	50,93	1960,20 тыс. руб.
Оборудование	221,36	1669,05 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	13,88	763,29 тыс. руб.
Затраты труда	1 093,61	1 093,61 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82
№ и период сборки коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения										
3 О	26.30.50.113. п.1	С2000М исп.02 Болид Пульт контроля и управления охранно-пожарный	ШТ	1	1 441,51			1 441,51	7,54	10 868,99
4 О	26.30.50.113. п.2	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	ШТ	2	578,51			1 157,02	7,54	8 723,93
5	4.10-171-2	Монтаж блока контроля датчиков (БКД) в диспетчерской	1 ШТ.	1	54,20					
		ЗП			51,86			51,86	54,99	2 851,78
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			2,34			2,34	10,26	24,01
		НР от ФОТ (90)	%	90				46,67	90	2 566,60
		СП от ФОТ (46)	%	46				23,86	46	1 311,82
		ЗТР	чел-ч	4,11	4,11					4,11
		Всего по позиции						124,73		6 754,21
6 О	26.30.50.113. п.3	С2000-КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии связи	ШТ	3	634,40			1 903,20	7,54	14 350,13
9	4.10-80-10	Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	1 ШТ.	27	46,31					
		ЗП			42,90			1 158,30	54,99	63 694,92
		ЭМ			0,05			1,35	7,6	10,26
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			3,36			90,72	6,64	602,38
		НР от ФОТ (90)	%	90				1 042,47	90	57 325,43
		СП от ФОТ (46)	%	46				532,82	46	29 299,66
		ЗТР	чел-ч	3,3	3,30					89,1
		Всего по позиции						2 825,66		150 932,65
10 О	26.30.50.113. п.4	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220	ШТ	27	452,35			12 213,45	7,54	92 089,41
12 О	26.30.50.113. п.37	ПАК Стрелец мониторинг исп. 2: Объектовая станция	ШТ	1	50 791,72			50 791,72	7,54	382 969,57
13	4.10-80-10	Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	1 ШТ.	1	46,31					
		ЗП			42,90			42,90	54,99	2 350,07
		ЭМ			0,05			0,05	7,6	0,38
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			3,36			3,36	6,64	22,31
		НР от ФОТ (90)	%	90				38,61	90	2 123,16
		СП от ФОТ (46)	%	46				19,73	46	1 085,17
		ЗТР	чел-ч	3,3	3,30					3,3
		Всего по позиции						104,65		5 590,09
14 О	26.30.50.113. п.1	С2000-БКИ Болид Блок контроля и индикации	ШТ	1	1 441,51			1 441,51	7,54	10 868,99
15	4.10-82-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	1 ШТ.	1	85,76					
		ЗП			78,16			78,16	54,99	4 298,02
		ЭМ			0,14			0,14	8,36	1,17
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			7,46			7,46	18,84	140,55
		НР от ФОТ (90)	%	90				70,34	90	3 868,22
		СП от ФОТ (46)	%	46				35,95	46	1 977,09
		ЗТР	чел-ч	5,76	5,76					5,76
		Всего по позиции						192,05		10 285,05
16 О	26.20.40.111. п.6	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) Болид Резервированный источник питания с RS-485	ШТ	1	1 566,60			1 566,60	7,54	11 812,16
17	4.11-12-1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг	1 ШТ.	1	12,15					
		ЗП			11,65			11,65	54,99	640,63
		ЭМ			0,50			0,50	16,26	8,13
		в т.ч. ЗПМ			(0,08)			(0,08)	54,99	(4,40)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				10,56	90	580,53
		СП от ФОТ (46)	%	46				5,40	46	296,71
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					1,03
		Всего по позиции						28,11		1 526,00
18	27.20.24.000. п.7	АКБ 12 В 40 А/ч АБ 1240М	ШТ	2	2 624,82			5 249,64	10,18	53 441,34
19	4.10-81-2	Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 ШТ.	33	25,00					
		ЗП			21,20			699,60	54,99	38 471,00
		ЭМ			0,13			4,29	8,46	36,29
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			3,67			121,11	15,84	1 918,38
		НР от ФОТ (90)	%	90				629,64	90	34 623,90
		СП от ФОТ (46)	%	46				321,82	46	17 696,66
		ЗТР	чел-ч	1,68	1,68					55,44
		Всего по позиции						1 776,46		92 746,23
20	26.30.50.121. п.9	Болид ДИП-34А-03 ИП 212-34А дымовой пожарный извещатель	ШТ	100	124,92			12 492,00	10,18	127 168,56
21	4.8-58-1	Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.	27	15,49					
		ЗП			13,00			351,00	54,99	19 301,49
		ЭМ			2,49			67,23	16,32	1 097,19
		в т.ч. ЗПМ			(0,38)			(10,26)	54,99	(564,20)
		МР								
		НР от ФОТ (97)	%	97				350,42	97	19 269,72
		СП от ФОТ (51)	%	51				184,24	51	10 131,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					27,81
		Всего по позиции						952,89		49 799,90
22	26.30.50.113. п.8	УДП 513-3АМ исп.02 Болид Устройство дистанционного пуска адресное	ШТ	27	93,78			2 532,06	10,18	25 776,37
23	4.8-58-1	Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.	14	15,49					
		ЗП			13,00			182,00	54,99	10 008,18
		ЭМ			2,49			34,86	16,32	568,92
		в т.ч. ЗПМ			(0,38)			(5,32)	54,99	(292,55)
		МР								
		НР от ФОТ (97)	%	97				181,70	97	9 991,71
		СП от ФОТ (51)	%	51				95,53	51	5 253,37
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					14,42
		Всего по позиции						494,09		25 822,18
24	26.30.50.113. п.10	Блок-разветвительно изолирующий Болид БРИЗ	ШТ	14	58,87			824,18	10,18	8 390,15
25	4.10-80-1	Аппараты приемные, приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор, блок базовый на 10 лучей	1 ШТ.	7	102,60					
		ЗП			95,04			665,28	54,99	36 583,75
		ЭМ			0,06			0,42	7,83	3,29
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			7,50			52,50	16,16	848,40
		НР от ФОТ (90)	%	90				598,75	90	32 925,38
		СП от ФОТ (46)	%	46				306,03	46	16 828,53
		ЗТР	чел-ч	7,2	7,20					50,4
		Всего по позиции						1 622,98		87 189,35
28	26.30.50.121. п.11	Болид ИПР 513-3АМ исп. 01 ручной пожарный извещатель	ШТ	13	117,44			1 526,72	10,18	15 542,01
29	4.8-280-1	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию	100 м	5,6 ((560/100)*100) / 100	1 443,59					
		ЗП			405,50			2 270,80	54,99	124 871,29
		ЭМ			19,83			111,05	14,1	1 565,81
		в т.ч. ЗПМ			(2,15)			(12,04)	54,99	(662,08)
		МР			1 018,26			5 702,26	1,99	11 347,50
		НР от ФОТ (97)	%	97				2 214,35	97	121 767,37
		СП от ФОТ (51)	%	51				1 164,25	51	64 022,02
		ЗТР	чел-ч	33,79	33,79					189,224
		Всего по позиции						11 462,71		323 573,99
30	27.33.13.130. п.12	Промрукав Кабель-канал 2-й замок 40х16 PR03.0052	м	560	11,71			6 557,60	10,18	66 756,37
31	25.72.14.190. п.13	Комплекты для крепления ОКЛ с использованием винта, заклепки и хомута FR ПР-40 (100 шт) Промрукав 15,99*100	КОМПЛ	6	131,33			787,98	10,18	8 021,64
32	27.33.13.130. п.14	Внутренний угол 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав	ШТ	10	2,61			26,10	10,18	265,70
33	27.33.13.130. п.15	Соединитель на стык 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав	ШТ	20	5,09			101,80	10,18	1 036,32
34	27.33.13.130. п.16	Внешний угол 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав	ШТ	10	5,09			50,90	10,18	518,16
35	4.8-288-2	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	10,955 (((1095,5/100)*100) / 100	539,42					
		ЗП			192,26			2 106,21	54,99	115 820,49
		ЭМ			32,87			360,09	17,85	6 427,61
		в т.ч. ЗПМ			(5,71)			(62,55)	54,99	(3 439,62)
		МР			314,29			3 443,05	9,89	34 051,76
		НР от ФОТ (97)	%	97				2 103,70	97	115 682,31
		СП от ФОТ (51)	%	51				1 106,07	51	60 822,66
		ЗТР	чел-ч	15	15,00					164,325
		Всего по позиции						9 119,12		332 804,83
36	22.21.29.110. п.17	Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая d20 мм c/s(100м) Промрукав, РР.012031	м	1095,5	2,23			2 442,97	10,18	24 869,43
37	27.21.29.130. п.30	Держатель с защелкой и дюбелем, d.20мм 51320	ШТ	10095,5	2,11			21 301,51	10,18	216 849,37
40	4.8-162-1	Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2	100 м	5,58 (((91*173+10*284) / 100)*100) / 100	127,84					
		ЗП			38,07			212,43	54,99	11 681,53
		ЭМ			0,83			4,63	16,33	75,61
		в т.ч. ЗПМ			(0,13)			(0,73)	54,99	(40,14)
		МР			88,94			496,29	7,25	3 598,10
		НР от ФОТ (97)	%	97				206,77	97	11 370,02
		СП от ФОТ (51)	%	51				108,71	51	5 978,05
		ЗТР	чел-ч	3,09	3,09					17,2422
		Всего по позиции						1 028,83		32 703,31
41	27.32.13.148. п.18	Кабель (провод) КППВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 Паритет	м	289,68 284*1,02	32,66			9 460,95	10,18	96 312,47
42	27.32.13.143. п.19	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,50 Паритет 102205	м	268,32	2,70			724,46	10,18	7 375,00
44	4.8-175-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	10,96 (((1096/100)*100) / 100	116,00					
		ЗП			55,23			605,32	54,99	33 286,55
		ЭМ			2,62			28,72	14,57	418,45
		в т.ч. ЗПМ			(0,30)			(3,29)	54,99	(180,92)
		МР			58,15			637,32	3,7	2 358,08
		НР от ФОТ (97)	%	97				590,35	97	32 463,45
		СП от ФОТ (51)	%	51				310,39	51	17 068,41
		ЗТР	чел-ч	4,49	4,49					49 2104
		Всего по позиции						2 172,10		85 594,94
46	27.32.13.143. п.19	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,50 Паритет 102205	м	647,5	2,70			1 748,25	10,18	17 797,19
47	27.32.13.143. п.20	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 Паритет 100900	м	448	7,54			3 377,92	10,18	34 387,23
49	4.10-76-7	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении	1 ШТ.	1	129,88					
		ЗП			23,78			23,78	54,99	1 307,66
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			106,10			106,10	2,25	238,73
		НР от ФОТ (95)	%	95				22,59	95	1 242,28
		СП от ФОТ (53)	%	53				12,60	53	693,06
		ЗТР	чел-ч	2	2,00					2
		Всего по позиции						165,07		3 481,73
50	26.30.50.114. п.21	Прибор речевого оповещения Рупор-300	ШТ	1	4 053,67			4 053,67	10,18	41 266,36
53	4.10-19-7	Монтаж отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского	1 ШТ.	1	274,30					
		ЗП			180,30			180,30	54,99	9 914,70
		ЭМ			57,42			57,42	15,46	887,71
		в т.ч. ЗПМ			(6,31)			(6,31)	54,99	(346,99)
		МР			36,58			36,58	7,36	269,23
		НР от ФОТ (90)	%	90				167,95	90	9 235,52
		СП от ФОТ (46)	%	46				85,84	46	4 720,38
		ЗТР	чел-ч	12,4	12,40					12,4
		Всего по позиции						528,09		25 027,54
54	26.30.50.113. п.22	Блок диспетчерский Рупор-ДБ исп.02	ШТ	1	620,93			620,93	10,18	6 321,07
55	26.30.11.122. п.23	Блок коммутации Рупор-ДК исп.02	ШТ	1	286,56			286,56	10,18	2 917,18
58	4.8-239-3	Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления шкафового исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высотой и шириной 600х600 мм	1 ШТ.	1	41,12					
		ЗП			26,76			26,76	54,99	1 471,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			12,17			12,17	14,46	175,98
		в т.ч. ЗПМ			(1,14)			(1,14)	54,99	(62,69)
		МР			2,19			2,19	12,31	26,96
		НР от ФОТ (97)	%	97				27,06	97	1 488,19
		СП от ФОТ (51)	%	51				14,23	51	782,45
		ЗТР	чел-ч	2,06	2,06					2,06
		Всего по позиции						82,41		3 945,11
59 О	26.30.50.113. п.24	Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, "УС-1" (БАО-РСДИ-ЕСМС)	ШТ	1	147 202,24			147 202,24	7,54	1 109 904,89
60	4.10-76-7	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении	1 ШТ.	12	129,88					
		ЗП			23,78			285,36	54,99	15 691,95
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			106,10			1 273,20	2,25	2 864,70
		НР от ФОТ (95)	%	95				271,09	95	14 907,35
		СП от ФОТ (53)	%	53				151,24	53	8 316,73
		ЗТР	чел-ч	2	2,00					24
		Всего по позиции						1 980,89		41 780,73
61	26.30.50.114. п.25	Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1	ШТ	28	218,23			6 110,44	10,18	62 204,28
62	4.10-81-2	Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 ШТ.	17	25,00					
		ЗП			21,20			360,40	54,99	19 818,40
		ЭМ			0,13			2,21	8,46	18,70
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			3,67			62,39	15,84	988,26
		НР от ФОТ (90)	%	90				324,36	90	17 836,56
		СП от ФОТ (46)	%	46				165,78	46	9 116,46
		ЗТР	чел-ч	1,68	1,68					28,56
		Всего по позиции						915,14		47 778,38
63	26.30.50.114. п.27	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12	ШТ	22	29,23			643,06	10,18	6 546,35
64	26.30.50.114. п.26	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-К	ШТ	1	92,81			92,81	10,18	944,81
65	4.8-60-1	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	1 ШТ.	6	54,45					
		ЗП			26,00			156,00	54,99	8 578,44
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			28,45			170,70	7,05	1 203,44
		НР от ФОТ (97)	%	97				151,32	97	8 321,09
		СП от ФОТ (51)	%	51				79,56	51	4 375,00
		ЗТР	чел-ч	2,06	2,06					12,36
		Всего по позиции						557,58		22 477,97
66	26.30.50.122. п.28	Адресный модуль контроля линий Рупор-300-МК	ШТ	6	175,44			1 052,64	10,18	10 715,88
70	4.10-59-3	Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка	1 ШТ.	4	10,70					
		ЗП			10,70			42,80	54,99	2 353,57
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (95)	%	95				40,66	95	2 235,89
		СП от ФОТ (53)	%	53				22,68	53	1 247,39
		ЗТР	чел-ч	1	1,00					4
		Всего по позиции						106,14		5 836,85
71	26.30.50.122. п.29	Абонентская вызывная панель Рупор-ДА исп.02	ШТ	4	210,96			843,84	10,18	8 590,29
83	4.8-288-2	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	3,5 ((350/100)*100) / 100	539,42					
		ЗП			192,26			672,91	54,99	37 003,32
		ЭМ			32,87			115,05	17,85	2 053,64
		в т.ч. ЗПМ			(5,71)			(19,99)	54,99	(1 099,25)
		МР			314,29			1 100,02	9,89	10 879,20
		НР от ФОТ (97)	%	97				672,11	97	36 959,49
		СП от ФОТ (51)	%	51				353,38	51	19 432,31
		ЗТР	чел-ч	15	15,00					52,5
		Всего по позиции						2 913,47		106 327,96
84	22.21.29.110. п.17	Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая d20 мм s2(100м) Промрукав, РР.012031	м	347,82	2,23			775,64	10,18	7 896,02
86	27.21.29.130. п.30	Держатель с защелкой и дюбелем, d20мм 51320	ШТ	350	2,11			738,50	10,18	7 517,93
89	4.8-175-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого однопроводного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	3,48 ((348/100)*100) / 100	116,00					
		ЗП			55,23			192,20	54,99	10 569,08
		ЭМ			2,62			9,12	14,57	132,88
		в т.ч. ЗПМ			(0,30)			(1,04)	54,99	(57,19)
		МР			58,15			202,36	3,7	748,73
		НР от ФОТ (97)	%	97				187,44	97	10 307,48
		СП от ФОТ (51)	%	51				98,55	51	5 419,40
		ЗТР	чел-ч	4,49	4,49					15,6252
		Всего по позиции						689,67		27 177,57
90	27.32.13.143. п.20	КСРВн(А)-FRSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900	м	347,82	7,54			2 622,56	10,18	26 697,66
92 О	26.30.50.113. п.1	С2000М исп.02 Болид Пульт контроля и управления охранно-пожарный	ШТ	1	1 441,51			1 441,51	7,54	10 868,99
93 О	26.30.50.113. п.3	С2000-КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии связи	ШТ	1	634,40			634,40	7,54	4 783,38
94 О	26.30.40.111. п.6	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) Болид Резервированный источник питания с RS-485	ШТ	1	1 566,60			1 566,60	7,54	11 812,16
100	27.20.24.000. п.31	АКБ 12 В 26 А/ч АБ 1226М	ШТ	1	1 467,63			1 467,63	10,18	14 940,47
101	4.10-81-1	Извещатели ПС автоматические, тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении	1 ШТ.	87	12,21					
		ЗП			10,60			922,20	54,99	50 711,78
		ЭМ			0,05			4,35	8,2	35,67
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			1,56			135,72	14,28	1 938,08
		НР от ФОТ (90)	%	90				829,98	90	45 640,60
		СП от ФОТ (46)	%	46				424,21	46	23 327,42
		ЗТР	чел-ч	0,84	0,84					73,08
		Всего по позиции						2 316,46		121 653,55
102	26.30.50.121. п.32	Извещатель охранной магнитно-контактный адресный С2000-СМК исп.05	ШТ	91	52,62			4 788,42	10,18	48 746,12
103	4.10-82-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства оптико-(фото) электрические, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	1 ШТ.	10	77,08					
		ЗП			72,69			726,90	54,99	39 972,23
		ЭМ			0,10			1,00	8,9	8,90
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			4,29			42,90	15,43	661,95
		НР от ФОТ (90)	%	90				654,21	90	35 975,01
		СП от ФОТ (46)	%	46				334,37	46	18 387,23
		ЗТР	чел-ч	5,76	5,76					57,6
		Всего по позиции						1 759,38		95 005,32
104	4.10-81-6	Конструкция для установки извещателя	1 ШТ.	10	54,08					
		ЗП			4,42			44,20	54,99	2 430,56
		ЭМ			0,85			8,50	11,58	98,43
		в т.ч. ЗПМ							54,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			48,81			488,10	1,16	566,20
		НР от ФОТ (90)	%	90				39,78	90	2 187,50
		СП от ФОТ (46)	%	46				20,33	46	1 118,06
		ЗТР	чел-ч	0,35	0,35					3,5
		Всего по позиции						600,91		6 400,75
105	26.30.50.121. п.33	Извещатель ИК адресный с кронштейном С2000-ИК исп.03	ШТ	10	140,44			1 404,40	10,18	14 296,79
106	26.30.50.120. п.38	Конструкция для установки извещателя	ШТ	10	103,52			1 035,20	10,18	10 538,34
107	4.10-59-3	Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка	1 ШТ.	1	10,70					
		ЗП			10,70			10,70	54,99	588,39
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (95)	%	95				10,17	95	558,97
		СП от ФОТ (53)	%	53				5,67	53	311,85
		ЗТР	чел-ч	1	1,00					1
		Всего по позиции						26,54		1 459,21
108	26.30.50.115. п.34	Кнопка тревожная С2000-КТ	ШТ	2	88,18			176,36	10,18	1 795,34
109	4.10-80-11	Аппараты приемные, устройства промежуточные на 10 лучей	1 ШТ.	1	62,37					
		ЗП			56,99			56,99	54,99	3 133,88
		ЭМ			0,05			0,05	7,6	0,38
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			5,33			5,33	15,26	81,34
		НР от ФОТ (90)	%	90				51,29	90	2 820,49
		СП от ФОТ (46)	%	46				26,22	46	1 441,58
		ЗТР	чел-ч	4,2	4,20					4,2
		Всего по позиции						139,88		7 477,67
110	26.30.50.113. п.35	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02	ШТ	1	805,49			805,49	10,18	8 199,89
111	4.8-58-1	Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.	4	15,49					
		ЗП			13,00			52,00	54,99	2 859,48
		ЭМ			2,49			9,96	16,32	162,55
		в т.ч. ЗПМ			(0,38)			(1,52)	54,99	(83,58)
		МР								
		НР от ФОТ (97)	%	97				51,91	97	2 854,77
		СП от ФОТ (51)	%	51				27,30	51	1 500,96
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					4,12
		Всего по позиции						141,17		7 377,76
112	26.30.50.113. п.10	Блок-разветвительный изолирующий БوليД БРИЗ	ШТ	4	58,87			235,48	10,18	2 397,19
114	4.10-81-1	Извещатели ПС автоматические, тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении	1 ШТ.	2	12,21					
		ЗП			10,60			21,20	54,99	1 165,79
		ЭМ			0,05			0,10	8,2	0,82
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			1,56			3,12	14,28	44,55
		НР от ФОТ (90)	%	90				19,08	90	1 049,21
		СП от ФОТ (46)	%	46				9,75	46	536,26
		ЗТР	чел-ч	0,84	0,84					1,68
		Всего по позиции						53,25		2 796,63
115	26.30.50.114. п.26	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-К	ШТ	2	92,81			185,62	10,18	1 889,61
117	4.8-288-2	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	5,36 ((536/100)*100) / 100	539,42					
		ЗП			192,26			1 030,51	54,99	56 667,74
		ЭМ			32,87			176,18	17,85	3 144,81
		в т.ч. ЗПМ			(5,71)			(30,61)	54,99	(1 683,24)
		МР			314,29			1 684,59	9,89	16 660,60
		НР от ФОТ (97)	%	97				1 029,29	97	56 600,45
		СП от ФОТ (51)	%	51				541,17	51	29 759,00
		ЗТР	чел-ч	15	15,00					80,4
		Всего по позиции						4 461,74		162 832,60
118	22.21.29.110. п.17	Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая d20 мм с/з(100м) Промрукав, РР.012031	м	536	2,23			1 195,28	10,18	12 167,95
119	27.21.29.130. п.30	Держатель с защелкой и дюбелем, d.20мм 51320	ШТ	536	2,11			1 130,96	10,18	11 513,17
123	4.8-280-1	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию	100 м	0,15 ((15/100)*100) / 100	1 443,59					
		ЗП			405,50			60,83	54,99	3 345,04
		ЭМ			19,83			2,97	14,1	41,88
		в т.ч. ЗПМ			(2,15)			(0,32)	54,99	(17,60)
		МР			1 018,26			152,74	1,99	303,95
		НР от ФОТ (97)	%	97				59,32	97	3 261,76
		СП от ФОТ (51)	%	51				31,19	51	1 714,95
		ЗТР	чел-ч	33,79	33,79					5,0685
		Всего по позиции						307,05		8 667,58
124	27.33.13.130. п.12	Промрукав Кабель-канал 2-й замок 40x16 PR03.0052	м	15	11,71			175,65	10,18	1 788,12
131	4.8-175-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	3,48 ((348/100)*100) / 100	116,00					
		ЗП			55,23			192,20	54,99	10 569,08
		ЭМ			2,62			9,12	14,57	132,88
		в т.ч. ЗПМ			(0,30)			(1,04)	54,99	(57,19)
		МР			58,15			202,36	3,7	748,73
		НР от ФОТ (97)	%	97				187,44	97	10 307,48
		СП от ФОТ (51)	%	51				98,55	51	5 419,40
		ЗТР	чел-ч	4,49	4,49					15,6252
		Всего по позиции						689,67		27 177,57
132	27.32.13.143. п.20	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900	м	536	7,54			4 041,44	10,18	41 141,86
134	4.8-162-1	Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2	100 м	0,15 ((15/100)*100) / 100	127,84					
		ЗП			38,07			5,71	54,99	313,99
		ЭМ			0,83			0,12	16,33	1,96
		в т.ч. ЗПМ			(0,13)			(0,02)	54,99	(1,10)
		МР			88,94			13,34	7,25	96,72
		НР от ФОТ (97)	%	97				5,56	97	305,64
		СП от ФОТ (51)	%	51				2,92	51	160,70
		ЗТР	чел-ч	3,09	3,09					0,4635
		Всего по позиции						27,65		879,01
135	27.32.13.143. п.20	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900	м	20	7,54			150,80	10,18	1 535,14
138	4.10-118-8	Установка для трубных проводов ящика протяжного или коробки размерами до 200x200 мм	1 ШТ.	22	11,63					
		ЗП			10,22			224,84	54,99	12 363,95
		ЭМ			0,10			2,20	8,9	19,58
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			1,31			28,82	4,01	115,57
		НР от ФОТ (90)	%	90				202,36	90	11 127,56
		СП от ФОТ (46)	%	46				103,43	46	5 687,42
		ЗТР	чел-ч	1	1,00					22
		Всего по позиции						561,65		29 314,08
139	27.33.14.000. п.36	Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 E15-E120 80x80x40 Промрукав	ШТ	22	133,05			2 927,10	10,18	29 797,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								3 621 103,16
		Накладные расходы						13 089,30		719 781,09
		Сметная прибыль						6 823,77		375 239,66
		Итого по разделу 1 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения :								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 18, 20, 22, 24, 28, 30-34, 36-37, 41-42, 46-47, 50, 54-55, 61, 63-64, 66, 71, 84, 86, 90, 100, 102, 105-106, 108, 110, 112, 115, 118-119, 124, 132, 135, 139						106 765,52		1 086 873,01
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 40, 44, 49, 53, 58, 60, 62, 65, 70, 83, 89, 101, 103-104, 107, 109, 111, 114, 117, 123, 131, 134, 138 с учетом НР и СП						50 928,19		1 960 198,30
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 3-4, 6, 10, 12, 14, 16, 59, 92-94						221 359,76		1 669 052,60
		Итого						379 053,47		4 716 123,91
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						123 032,49		1 180 221,42
		Машины и механизмы						1 023,85		17 129,88
		ФОТ						13 880,56		763 292,00
		Оборудование						221 359,76		1 669 052,60
		Накладные расходы						13 089,30		719 781,09
		Сметная прибыль						6 823,77		375 239,66
		Итого по разделу 1 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения						379 053,47		4 716 123,91
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								3 621 103,16
		Накладные расходы						13 089,30		719 781,09
		Сметная прибыль						6 823,77		375 239,66
		Итого по смете:								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 18, 20, 22, 24, 28, 30-34, 36-37, 41-42, 46-47, 50, 54-55, 61, 63-64, 66, 71, 84, 86, 90, 100, 102, 105-106, 108, 110, 112, 115, 118-119, 124, 132, 135, 139						106 765,52		1 086 873,01
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 40, 44, 49, 53, 58, 60, 62, 65, 70, 83, 89, 101, 103-104, 107, 109, 111, 114, 117, 123, 131, 134, 138 с учетом НР и СП						50 928,19		1 960 198,30
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 3-4, 6, 10, 12, 14, 16, 59, 92-94						221 359,76		1 669 052,60
		Итого						379 053,47		4 716 123,91
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						123 032,49		1 180 221,42
		Машины и механизмы						1 023,85		17 129,88
		ФОТ						13 880,56		763 292,00
		Оборудование						221 359,76		1 669 052,60
		Накладные расходы						13 089,30		719 781,09
		Сметная прибыль						6 823,77		375 239,66
		ВСЕГО по смете						379 053,47		4 716 123,91

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]