

Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-09_искл
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Видеонаблюдение, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля". Исключенные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № Проект 23/085-И-ИОС5

					В базисном уровне цен		В текущем уровне цен			
					Сметная стоимость	-158,73		-773,05 тыс. руб.		
					Строительные работы	-0,74		-10,89 тыс. руб.		
					Работы по монтажу оборудования	-24,19		-111,87 тыс. руб.		
					Оборудование	-131,67		-615,46 тыс. руб.		
					Прочие работы и затраты	-2,13		-34,83 тыс. руб.		
					Средства на оплату труда	-2,49		-46,27 тыс. руб.		
					Затраты труда	-174,91		-174,91 чел.-ч.		

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47

№ и период сбора коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Видеонаблюдение										
2 О	Прайс-лист Лист 35	IP-камера корпусная уличная BD4680RV Ц: 29900/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расч.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расч.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.	-1	6 165,20	1,042		-6 424,14	4,11	-26 403,21
4 О	Прайс-лист Лист 33	Видеокамера IP Beward B2710DVZ Ц: 23400/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расч.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расч.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.	-14	4 824,94	1,042		-70 386,22	4,11	-289 287,38
6 О	Прайс-лист Лист 24, корректировка эксперта	Монитор Samsung S24E390HL Ц: 8475/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расч.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расч.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.	-1	1 747,49	1,042		-1 820,88	4,11	-7 483,84
7	4.10-70-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ: УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	1 ШТ.	-2 (-1*1)	30,09					
		ЗП			29,08			-58,16	18,55	-1 078,87
		ЭМ			0,73			-1,46	8,47	-12,37
		в т.ч. ЗПМ			(0,17)			(-0,34)	18,55	(-6,31)
		МР			0,28			-0,56	5,21	-2,92
		НР от ЗП	%	114				-66,30	81	-873,88
		СП от ЗП	%	67				-38,97	44	-474,70
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,59	168	-10,60
		ЗТР	чел-ч	2	2,00					-4
		Всего по позиции						-166,04		-2 453,34
8 О	13-1-2-279	Коммутатор промышленный модульный 28-портовый для монтажа в 19" стойку типа IKS-6728A-4GTXSFP-HV-T; 8 портов 10/100BaseTX), 4 комбо-порта 10/100/1000BaseTX) (RJ45 + SFP), 2 слота для модулей Fast Ethernet, 2 изолированных источника питания (85-264 VDC), IP30, габаритные размеры 440x44x280 мм (Коммутатор STW-02404HP)	компл.	-1	9 079,18			-9 079,18	8,97	-81 440,24
9 О	Прайс-лист Лист 19, корректировка эксперта	IP видеорегистратор BDR24VP8 Ц: 31487/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расч.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расч.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.	-1	6 492,43	1,042		-6 765,11	4,11	-27 804,61
10	4.11-12-1	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЗЗ), МАССА: ДО 0,005 Т	1 ШТ.	-4 (-2*2)	12,25					
		ЗП			11,66			-46,64	18,55	-865,17
		ЭМ			0,45			-1,80	8,6	-15,48
		в т.ч. ЗПМ			(0,11)			(-0,44)	18,55	(-8,16)
		МР			0,14			-0,56	5,21	-2,92
		НР от ЗП	%	114				-53,17	81	-700,79
		СП от ЗП	%	67				-31,25	44	-380,67
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,77	168	-13,71
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					-4,12
		Всего по позиции						-134,19		-1 978,74
11 О	Прайс-лист Лист 28, корректировка эксперта	6 ТБ Жесткий диск WD Purple IntelliPower [WD66PURX] Ц: 14635/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расч.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расч.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.	-2	3 017,65	1,042		-6 288,78	4,11	-25 846,90
12	Прайс-лист Лист 26	Модуль SFP Beward ML-30T Ц: 1500/1,18/5,23 Поправочный коэффициент: МАТ=1,02 к расч.	шт.	-2	243,06	1,02		-495,84	5,23	-2 593,26
14 О	13-1-1-608	Источник бесперебойного питания 1400 Вт/2000 ВА для монтажа в стойку 2 U; Напряжение 230 В, интерфейсный порт DB-9 RS-232, с монтажными рельсами SURTRK, габаритные размеры не более 85x432x483 мм (Источник ИДП-1-1/1-1-220-TA)	шт.	-1	7 446,80			-7 446,80	10,8	-80 425,44
16 О	13-1-4-8	Компьютеры: (станция персональная тип 1) процессор: Intel® Core™ i5-3570 Processor; cache 6 МБ, частота 3,4 ГГц; оперативная память: RAM 4 Гб, HDD 1 Тб; графика NVIDIA® GeForce® GTX 650/2 Гб VRAM; привод оптический DVD-RW; совместимость с MB: Micro ATX & Standard ATX, отсеки: внешние 3x5,25"; 1x3,5"; внутренние: 4x3,5"1x2,5" (из 1x3,5"); слоты расширения 7; блок питания ATX 12V Form Factor, PS2/500W; интерфейс: 2xUSB 2.0, Audio; операционная система: Microsoft® Windows® 7 Home Premium; габаритные размеры: 445x415x190 мм (ПК DNS Office 001 + клавиатура+мышь)	шт.	-1	7 959,00			-7 959,00	3,07	-24 434,13
17	4.10-32-1	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ	1 ШТ.	-1	123,21					
		ЗП			91,68			-91,68	18,55	-1 700,66
		ЭМ			25,79			-25,79	8,71	-224,63
		в т.ч. ЗПМ			(6,47)			(-6,47)	18,55	(-120,02)
		МР			5,74			-5,74	5,23	-30,02
		НР от ЗП	%	114				-104,52	81	-1 377,53
		СП от ЗП	%	67				-61,43	44	-748,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-11,32	168	-201,63
		ЗТР	чел-ч	8,2	8,20					-8,2
		Всего по позиции						-300,48		-4 282,76
18 О	13-1-1-287	Шкафы телеуправления с ДПС: с 1-им разъединителем управления Шкаф телеуправления одним разъединителем с дежурного поста сигнализации; по чертежу проектного института; размеры 600x600x350 мм (шкаф телекоммуникационный ШРН-М-12.500.1 + кабельный организатор горизонтальный + патч-панель)	шт.	-1	8 783,16			-8 783,16	3,19	-28 018,28
19	4.11-1-2	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ МАССОЙ: ДО 2 КГ	1 ШТ.	-15 (-1*14)	17,18					
		ЗП			5,96			-89,40	18,55	-1 658,37
		ЭМ			3,03			-45,45	8,23	-374,05
		в т.ч. ЗПМ			(0,65)			(-9,75)	18,55	(-180,86)
		МР			8,19			-122,85	5,23	-642,51
		НР от ЗП	%	114				-101,92	81	-1 343,28
		СП от ЗП	%	67				-59,90	44	-729,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-17,07	168	-303,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	0,52	0,52					-7,8
		Всего по позиции						-436,59		-5 051,73
20 О	13-1-2-254	Кронштейн типа 6500ММК, универсальный; Комплект поставки: основание - 1 шт., Т-образный держатель - 4 шт., крепежные болты М6 - 2 шт., шайбы пружинные М6 - 2 шт., крепежные винты М4 - 3 шт., шестигранные гайки М4 - 3 шт., шайба М4 - 6 шт., пружинная шайба М4 - 3 шт (Настольный телескопический поворотный-наклонный кронштейн для двух мониторов)	шт.	-1	1 141,23			-1 141,23	4,25	-4 850,23
21 О	13-1-7-19	Кронштейн потолочный (крепление) для проекционного оборудования, длина 430-650 мм Возможность точной регулировки изображения, угол поворота 360 градусов, нагрузка до 10 кг, высота 430-650 мм (кронштейн настенный для крепления купольных видеокамер)	шт.	-14	398,43			-5 578,02	3,49	-19 467,29
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								-624 662,78
		Накладные расходы						-342,57		-4 607,68
		Сметная прибыль						-204,64		-2 550,92
		Итого по разделу 1 Видеонаблюдение :								
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 7, 10, 12, 17, 19						-1 533,14		-16 359,83
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 2, 4, 6, 8-9, 11, 14, 16, 18, 20-21						-131 672,52		-615 461,55
		Итого						-133 205,66		-631 821,38
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						-625,55		-3 271,63
		Машины и механизмы						-74,50		-626,53
		ФОТ						-302,88		-5 618,42
		Оборудование						-131 672,52		-615 461,55
		Накладные расходы						-342,57		-4 607,68
		Сметная прибыль						-204,64		-2 550,92
		Итого по разделу 1 Видеонаблюдение						-133 205,66		-631 821,38
Раздел 2. Монтажные материалы и кабельные изделия										
22	6.69-5-1	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М БОРОЗД	-0,4 -40 / 100	401,76					
		ЗП			168,42			-67,37	18,55	-1 249,68
		ЭМ			233,34			-93,34	9,22	-860,56
		в т.ч. ЗПМ			(67,60)			(-27,04)	18,55	(-501,59)
		МР								
		НР от ЗП	%	91				-61,31	77	-962,25
		СП от ЗП	%	70				-47,16	44	-549,86
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-47,32	168	-842,67
		ЗТР	чел-ч	14	14,00					-5,6
		Всего по позиции						-316,50		-4 465,02
23	6.69-10-4	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ	100 М БОРОЗД	-0,4 -40 / 100	318,68					
		ЗП			318,68			-127,47	18,55	-2 364,61
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР								
23.1	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	-0,044	477,64			-21,02	7	-147,11
		НР от ЗП	%	91				-116,00	77	-1 820,75
		СП от ЗП	%	70				-89,23	44	-1 040,43
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	23,8	23,80					-9,52
		Всего по позиции						-353,72		-5 372,90
24	6.69-10-6	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 Поправочный коэффициент: Корректировка глубины заделки борозды до 40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 М БОРОЗД	-0,2 -20 / 100	59,76					
		ЗП			59,76	2		-23,90	18,55	-443,42
		ЭМ				2				
		в т.ч. ЗПМ				2			18,55	
		МР				2				
24.1	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	-0,011	477,64	2		-10,51	7	-73,56
		НР от ЗП	%	91				-21,75	77	-341,43
		СП от ЗП	%	70				-16,73	44	-195,10
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	4,34	4,34	2				-1,74
		Всего по позиции						-72,89		-1 053,51
25	4.8-288-2	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	-0,2 -20 / 100	539,42					
		ЗП			192,26			-38,45	18,55	-713,28
		ЭМ			32,87			-6,57	7,69	-50,55
		в т.ч. ЗПМ			(5,71)			(-1,14)	18,55	(-21,18)
		МР			314,29			-62,86	5,23	-328,75
25.1	1.12-5-372	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ	М	-20,4	3,45			-70,38	6,37	-448,32
25.2	1.21-5-1136	ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 ШТ.	-0,4	146,89			-58,76	1,23	-72,27
		НР от ЗП	%	114				-43,83	81	-577,76
		СП от ЗП	%	67				-25,76	44	-313,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-2,00	168	-35,58
		ЗТР	чел-ч	15	15,00					-3
		Всего по позиции						-308,61		-2 540,35
26	4.8-288-4	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	-0,2 -20 / 100	504,97					
		ЗП			221,78			-44,36	18,55	-822,80
		ЭМ			44,93			-8,99	8,05	-72,34
		в т.ч. ЗПМ			(9,03)			(-1,81)	18,55	(-33,50)
		МР			238,26			-47,65	5,23	-249,22
26.1	1.12-5-374	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ	М	-20,4	7,28			-148,51	7,34	-1 090,08
26.2	1.21-5-1138	ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 ШТ.	-0,4	254,81			-101,92	1,42	-144,73
		НР от ЗП	%	114				-50,57	81	-666,47
		СП от ЗП	%	67				-29,72	44	-362,03
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-3,16	168	-56,29
		ЗТР	чел-ч	17,52	17,52					-3,5
		Всего по позиции						-434,88		-3 463,96
27	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М	-1,2 -120 / 100	1 448,28					
		ЗП			405,50			-486,60	18,55	-9 026,43
		ЭМ			24,51			-29,41	7,37	-216,77
		в т.ч. ЗПМ			(3,66)			(-4,39)	18,55	(-81,47)
		МР			1 018,27			-1 221,92	5,23	-6 390,66
27.1	1.1-1-3511	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 40Х25 ММ: КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	М	-120	19,70			-2 364,00	2,01	-4 751,64
		НР от ЗП	%	114				-554,72	81	-7 311,41
		СП от ЗП	%	67				-326,02	44	-3 971,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-7,68	168	-136,87
		ЗТР	чел-ч	33,79	33,79					-40,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						-4 990,35		-31 805,41
28	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 мм2	100 М	-0,4 -40 / 100	87,83					
		ЗП			76,20			-30,48	18,55	-565,40
		ЭМ			1,69			-0,68	8,44	-5,71
		в т.ч. ЗПМ			(0,39)			(-0,16)	18,55	(-2,89)
		МР			9,94			-3,98	5,23	-20,79
		НР от ЗП	%	114				-34,75	81	-457,97
		СП от ЗП	%	67				-20,42	44	-248,78
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,28	168	-4,85
		ЗТР	чел-ч	6,18	6,18					-2,47
		Всего по позиции						-90,59		-1 303,50
29	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 мм2	100 М	-4 -400 / 100	36,33					
		ЗП			25,89			-103,56	18,55	-1 921,04
		ЭМ			0,85			-3,40	8,49	-28,87
		в т.ч. ЗПМ			(0,20)			(-0,80)	18,55	(-14,84)
		МР			9,59			-38,36	5,23	-200,62
		НР от ЗП	%	114				-118,06	81	-1 556,04
		СП от ЗП	%	67				-69,39	44	-845,26
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-1,40	168	-24,93
		ЗТР	чел-ч	2,1	2,10					-8,4
		Всего по позиции						-334,17		-4 576,76
30	4.8-162-1	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 мм2	100 М	-1,2 -120 / 100	42,66					
		ЗП			38,10			-45,72	18,55	-848,11
		ЭМ			0,85			-1,02	8,49	-8,66
		в т.ч. ЗПМ			(0,20)			(-0,24)	18,55	(-4,45)
		МР			3,71			-4,45	5,23	-23,28
		НР от ЗП	%	114				-52,12	81	-686,97
		СП от ЗП	%	67				-30,63	44	-373,17
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,42	168	-7,48
		ЗТР	чел-ч	3,09	3,09					-3,71
		Всего по позиции						-134,36		-1 947,67
31	1.23-4-360	КАБЕЛИ ВИТАЯ ПАРА ЭКРАНИРОВАННЫЕ (U/FTP) В ОБОЛОЧКЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ИЗ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, КАТЕГОРИЯ 6, ОДНОЖИЛЬНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ, ТИП СТРА-С6-СОЛИД-ИНДОР-LSZH, ЧИСЛО ПАР И ДИАМЕТР ЖИЛЫ, мм: 4x2x0,57	км	-0,56	21 349,79			-11 955,88	1,94	-23 194,41
32	4.10-27-1	ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М	100 ПЕРЕМЫЧЕК	-0,3 -30 / 100	305,68					
		ЗП			302,88			-90,86	18,55	-1 685,53
		ЭМ							18,55	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			2,80			-0,84	5,23	-4,39
		НР от ЗП	%	114				-103,58	81	-1 365,28
		СП от ЗП	%	67				-60,88	44	-741,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	24	24,00					-7,2
		Всего по позиции						-256,16		-3 796,83
33	Прайс-лист Лист 20	Патч-корд 1К-ЕТНС5U-000.5 Ц:472,88/1,18/5,23 Поправочный коэффициент: МАТ=1,02 к расх.	шт.	-30	76,62	1,02		-2 344,57	5,23	-12 262,11
34	4.11-14-1	ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ: ДО 14	1 РАЗЪЕМ	-15	2,52					
		ЗП			2,52			-37,80	18,55	-701,19
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР								
		НР от ЗП	%	114				-43,09	81	-567,96
		СП от ЗП	%	67				-25,33	44	-308,52
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	0,22	0,22					-3,3
		Всего по позиции						-106,22		-1 577,67
35	1.14-1-207	КОННЕКТОРЫ, РАЗЪЕМЫ, ПЕРЕХОДНИКИ, ФИРМА "HIRSCHMANN", ТИП SFC 070, F- КОННЕКТОР ПОД КОКА 799 (Cabeus 8H8C)	ШТ.	-15	13,89			-208,35	1,43	-297,94
36	4.10-69-7	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	1 ШТ.	-17	11,67					
		ЗП			11,18			-190,06	18,55	-3 525,61
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР			0,49			-8,33	5,22	-43,48
		НР от ЗП	%	114				-216,67	81	-2 855,74
		СП от ЗП	%	67				-127,34	44	-1 551,27
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	1	1,00					-17
		Всего по позиции						-542,40		-7 976,10
37	1.14-1-566	РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП RJ-45 8P8C 5E	ШТ.	-17	56,13			-954,21	0,8	-763,37
38	5.2-32-1	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Поправочный коэффициент: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	КОМПЛЕКС	-1	1 086,62					
		ЗП			1 086,62	0,8		-869,30	18,55	-16 125,44
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8			18,55	
		МР				0,8				
		НР от ЗП	%	75				-651,98	72	-11 610,32
		СП от ЗП	%	70				-608,51	44	-7 095,19
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	56	56,00	0,8				-44,8
		Всего по позиции						-2 129,79		-34 830,95
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										-91 742,73
Накладные расходы								-2 103,30		-31 433,68
Сметная прибыль								-1 504,51		-18 052,05
Итого по разделу 2 Монтажные материалы и кабельные изделия :										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 22-24								-743,11		-10 891,43
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 25-37								-22 660,75		-95 506,08
Итого по Прочим затратам										
Итого Поз. 38								-2 129,79		-34 830,95
Итого								-25 533,65		-141 228,46
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								-19 626,50		-50 506,73
Машины и механизмы								-143,41		-1 243,46
ФОТ								-2 191,51		-40 652,46
Накладные расходы								-2 103,30		-31 433,68
Сметная прибыль								-1 504,51		-18 052,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2 Монтажные материалы и кабельные изделия						-25 533,65		-141 228,46
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								-716 405,51
		Накладные расходы						-2 445,87		-36 041,36
		Сметная прибыль						-1 709,15		-20 602,97
		Итого по смете:								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 22-24						-743,11		-10 891,43
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 7, 10, 12, 17, 19, 25-37						-24 193,89		-111 865,91
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 2, 4, 6, 8-9, 11, 14, 16, 18, 20-21						-131 672,52		-615 461,55
		Итого по Прочим затратам								
		Итого Поз. 38						-2 129,79		-34 830,95
		Итого						-158 739,31		-773 049,84
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						-20 252,05		-53 778,36
		Машины и механизмы						-217,91		-1 869,99
		ФОТ						-2 494,39		-46 270,88
		Оборудование						-131 672,52		-615 461,55
		Накладные расходы						-2 445,87		-36 041,36
		Сметная прибыль						-1 709,15		-20 602,97
		ВСЕГО по смете						-158 739,31		-773 049,84

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]