

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8, Сети связи. Добавленные работы.

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-10-10_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Сети связи. Добавленные работы.

(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ИОС5

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	200,65	2335,06 тыс. руб.
Строительные работы	75,83	771,97 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	22,06	788,30 тыс. руб.
Оборудование	102,76	774,79 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	5,29	290,83 тыс. руб.
Затраты труда	416,50	416,50 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СГП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Сети связи. Добавленные работы.										
189.1	4.11-12-1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг	1 ШТ.	1	12,15					
		ЗП			11,65			11,65	54,99	640,63
		ЭМ			0,50			0,50	16,26	8,13
		в т.ч. ЗПМ			(0,08)			(0,08)	54,99	(4,40)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				10,56	90	580,53
		СП от ФОТ (46)	%	46				5,40	46	296,71
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					1,03
		Всего по позиции						28,11		1 526,00
190 О	26.30.11.122. п.2	Коммутатор Ethernet Eltex MES2448B	ШТ	1	49 781,68			49 781,68	7,54	375 353,87
191.1	4.11-12-1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг	1 ШТ.	1	12,15					
		ЗП			11,65			11,65	54,99	640,63
		ЭМ			0,50			0,50	16,26	8,13
		в т.ч. ЗПМ			(0,08)			(0,08)	54,99	(4,40)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				10,56	90	580,53
		СП от ФОТ (46)	%	46				5,40	46	296,71
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					1,03
		Всего по позиции						28,11		1 526,00
192 О	26.30.11.122. п.1	Коммутатор Ethernet Eltex MES2424B	ШТ	1	11 186,57			11 186,57	7,54	84 346,74
193	4.11-7-1	Установка аппарата настольного массой до 0,015 т	1 ШТ.	1	24,82					
		ЗП			11,52			11,52	54,99	633,48
		ЭМ			13,30			13,30	16,29	216,66
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)			(2,02)	54,99	(111,08)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				12,19	90	670,10
		СП от ФОТ (46)	%	46				6,23	46	342,50
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					1,03
		Всего по позиции						43,24		1 862,74
194 О	26.30.11.190. п.15	Пульт диспетчера AN-CO8	ШТ	1	6 395,60			6 395,60	7,54	48 222,82
195	4.11-12-1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг	1 ШТ.	1	12,15					
		ЗП			11,65			11,65	54,99	640,63
		ЭМ			0,50			0,50	16,26	8,13
		в т.ч. ЗПМ			(0,08)			(0,08)	54,99	(4,40)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				10,56	90	580,53
		СП от ФОТ (46)	%	46				5,40	46	296,71
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					1,03
		Всего по позиции						28,11		1 526,00
196 О	26.30.11.122. п.3	Блок коммутации AN-X8 AN-X8MGN	ШТ	1	16 752,68			16 752,68	7,54	126 315,21
197	4.10-82-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	1 ШТ.	3	85,76					
		ЗП			78,16			234,48	54,99	12 894,06
		ЭМ			0,14			0,42	8,36	3,51
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			7,46			22,38	18,84	421,64
		НР от ФОТ (90)	%	90				211,03	90	11 604,65
		СП от ФОТ (46)	%	46				107,86	46	5 931,27
		ЗТР	чел-ч	5,76	5,76					17,28
		Всего по позиции						576,17		30 855,13
198	26.20.40.111. п.16	Резервированный источник питания 24 в РИП-24 исп.04 РИП-24-1/4M2	ШТ	1	440,78			440,78	10,18	4 487,14
199	37.20.24.000. п.5	Аккумулятор 12 В, 5 А·ч (АБ 1205К)	ШТ	2	200,86			401,72	10,18	4 089,51
202	4.8-58-1	Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.	3	15,49					
		ЗП			13,00			39,00	54,99	2 144,61
		ЭМ			2,49			7,47	16,32	121,91
		в т.ч. ЗПМ			(0,38)			(1,14)	54,99	(62,69)
		МР								
		НР от ФОТ (97)	%	97				38,94	97	2 141,08
		СП от ФОТ (51)	%	51				20,47	51	1 125,72
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					3,09
		Всего по позиции						105,88		5 533,32
203	26.30.11.190. п.21	Световой сигнализатор AL-MGN-2, Устройство отмены вызова AL-MGN-2, Устройство вызова AL-MGN-2	КОМПЛ	3	3 098,55			9 295,65	10,18	94 629,72
206	27.32.13.154. п.11	Кабель для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS н(А)-LSLTx 1x2x0,52	м	213,18 209*1,02	2,03			432,76	10,18	4 405,50
209 О	26.30.30.190. п.22	Шкаф серверный NTSS Премиум (NTSS-R42U80100GS-BL) наполненный 42U 800х1000мм пер.дв.стекл металл 900кг черный 910мм 160кг 1987мм IP20 сталь	ШТ	1	9 524,10			9 524,10	7,54	71 811,71
210 О	26.20.40.111. п. 9	Источник бесперебойного питания ИБП STR1103TL (3000 ВА) STR1103TL	ШТ	1	8 316,17			8 316,17	7,54	62 703,92
211	27.20.24.000. п.6	Болид АБ 1240С аккумулятор 12 В, 40Ач	ШТ	6	1 660,75			9 964,50	10,18	101 438,61
212	27.20.24.000. п.14	Перемычка М6-М6-1-1х6	ШТ	12	40,24			482,88	10,18	4 915,72
213	27.32.13.145. п. 10	БАТАРЕЙНЫЙ КАБЕЛЬ М6-М6-1-1Х6	ШТ	2	51,74			103,48	10,18	1 053,43
214	4.10-181-5	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8	1 кросс	1	56,93					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			50,30			50,30	54,99	2 766,00
		ЭМ			4,02			4,02	8,52	34,25
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			2,61			2,61	20,63	53,84
		НР от ФОТ (90)	%	90				45,27	90	2 489,40
		СП от ФОТ (46)	%	46				23,14	46	1 272,36
		ЗТР	чел-ч	2,58	2,58					2,58
		Всего по позиции						125,34		6 615,85
215	26.30.30.120. п. 13	Кросс оптический Кросс ШКОС-М-1U/2-8-SC-8-SC/APC-8-SC/APC	ШТ	1	269,82			269,82	10,18	2 746,77
216	4.8-288-3	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	6,21 ((621/100)*100) / 100	536,93					
		ЗП			203,09			1 261,19	54,99	69 352,84
		ЭМ			43,19			268,21	18,66	5 004,80
		в т.ч. ЗПМ			(8,28)			(51,42)	54,99	(2 827,59)
		МР			290,65			1 804,94	9,89	17 850,86
		НР от ФОТ (97)	%	97				1 273,23	97	70 015,02
		СП от ФОТ (51)	%	51				669,43	51	36 812,02
		ЗТР	чел-ч	15,93	15,93					98,9253
		Всего по позиции						5 277,00		199 035,54
217	22.21.29.110. п.19	Труба ПВХ гибкая гофр. д.25 мм, лёгкая с протязжкой	м	633,42 621*1,02	3,60			2 280,31	10,18	23 213,56
218	22.21.29.130. п.7	Держатель с защелкой, д.25 мм 51025	ШТ	1242	0,50			621,00	10,18	6 321,78
219	4.8-280-1	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию	100 м	2,17 ((217/100)*100) / 100	1 443,59					
		ЗП			405,50			879,94	54,99	48 387,90
		ЭМ			19,83			43,03	14,1	606,72
		в т.ч. ЗПМ			(2,15)			(4,67)	54,99	(256,80)
		МР			1 018,26			2 209,62	1,99	4 397,14
		НР от ФОТ (97)	%	97				858,07	97	47 185,36
		СП от ФОТ (51)	%	51				451,15	51	24 808,80
		ЗТР	чел-ч	33,79	33,79					73,3243
		Всего по позиции						4 441,81		125 385,92
220	27.33.13.130. п.12	Кабель-канал 90x50 мм, с перегородкой, боковой и фронтальной крышками	м	206	75,18			15 487,08	10,18	157 658,47
221	27.33.13.130. п.18	ТА-СМ 200x80 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей 1793	м	11	299,46			3 294,06	10,18	33 533,53
222	27.33.13.130. п.8	Заглушка кабель-канала In-Liner Front, белый RAL 9016, ПВХ, 90x50мм 9505	ШТ	48	9,91			475,68	10,18	4 842,42
223	27.33.13.130. п.4	Заглушка 200x80 LAN	ШТ	4	127,84			511,36	10,18	5 205,64
224	27.33.13.130. п.20	Угол внутренний изменяемый кабель-канала In-Liner Front, белый RAL 9016, ПВХ, 90x50мм 9551	ШТ	4	76,53			306,12	10,18	3 116,30
225	27.33.13.130. п.23	Угол внешний In-Liner Front, белый RAL 9016, ПВХ 90x50 мм, изменяемый (80-120") 9552	ШТ	1	86,13			86,13	10,18	876,80
226	27.33.13.130. п.24	НРАН 200x80 Угол плоский 1752	ШТ	4	292,51			1 170,04	10,18	11 911,01
227	27.33.13.130. п.44	Соединение на стык фронтальный кабель-канала In Liner Front, белый RAL 9016, ПВХ 90x50мм. 9504	ШТ	20	4,80			96,00	10,18	977,28
228	4.8-288-4	Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 32 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м	0,3 ((30/100)*100) / 100	504,97					
		ЗП			221,78			66,53	54,99	3 658,48
		ЭМ			44,93			13,48	19,07	257,06
		в т.ч. ЗПМ			(9,03)			(2,71)	54,99	(149,02)
		МР			238,26			71,48	9,89	706,94
		НР от ФОТ (97)	%	97				67,16	97	3 693,28
		СП от ФОТ (51)	%	51				35,31	51	1 941,83
		ЗТР	чел-ч	17,52	17,52					5,256
		Всего по позиции						253,96		10 257,59
229	22.21.29.110. п.25	Труба ПВХ облепченная жест, д.32, L=2000 62932	м	30,6 30*1,02	8,33			254,90	10,18	2 594,88
230	4.8-175-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	4,14 ((414/100)*100) / 100	116,00					
		ЗП			55,23			228,65	54,99	12 573,46
		ЭМ			2,62			10,85	14,57	158,08
		в т.ч. ЗПМ			(0,30)			(1,24)	54,99	(68,19)
		МР			58,15			240,74	3,7	890,74
		НР от ФОТ (97)	%	97				222,99	97	12 262,40
		СП от ФОТ (51)	%	51				117,24	51	6 447,24
		ЗТР	чел-ч	4,49	4,49					18,5886
		Всего по позиции						820,47		32 331,92
230.1	4.8-175-9	Добавлять на затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (к нормам и расценкам 4.8-175-1 и 4.8-175-2)	100 м	23,76 ((2376/100)*100) / 100	80,60					
		ЗП			22,51			534,84	54,99	29 410,85
		ЭМ			2,62			62,25	14,57	906,98
		в т.ч. ЗПМ			(0,30)			(7,13)	54,99	(392,08)
		МР			55,47			1 317,97	3,09	4 072,53
		НР от ФОТ (97)	%	97				525,71	97	28 908,84
		СП от ФОТ (51)	%	51				276,40	51	15 199,49
		ЗТР	чел-ч	1,83	1,83					43,4808
		Всего по позиции						2 717,17		78 498,69
231	27.32.13.154. п.27	Кабель для ЦКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSL Tx 4x2x0,52 ООО "Паритет"	м	2370,48 2324*1,02	7,97			18 892,73	10,18	192 327,99
232	27.32.13.154. п.26	Кабель для ЦКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSL Tx 2x2x0,52	м	262,14 257*1,02	5,27			1 381,48	10,18	14 063,47
233	4.11-14-1	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме до 14	1 разъем	4	2,52					
		ЗП			2,52			10,08	54,99	554,30
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				9,07	90	498,87
		СП от ФОТ (46)	%	46				4,64	46	254,98
		ЗТР	чел-ч	0,22	0,22					0,88
		Всего по позиции						23,79		1 308,15
234	27.31.11.000. п.29	Патчкорд LC-LC/UPC MM (50/125ммк) duplex (3.0мм) L=20 метров	ШТ	2	66,52			133,04	10,18	1 354,35
235	4.11-14-1	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме до 14	1 разъем	124	2,52					
		ЗП			2,52			312,48	54,99	17 183,28
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				281,23	90	15 464,95
		СП от ФОТ (46)	%	46				143,74	46	7 904,31
		ЗТР	чел-ч	0,22	0,22					27,28
		Всего по позиции						737,45		40 552,54
236	27.31.11.000. п.30	Патч-корд неэкранированный CAT5E U/UTP 4x2, LSZH, черный, 2,0м RN5EUU4530BK	ШТ	62	46,38			2 875,56	10,18	29 273,20
237	4.11-12-1	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг	1 ШТ.	3	12,15					
		ЗП			11,65			34,95	54,99	1 921,90
		ЭМ			0,50			1,50	16,26	24,39
		в т.ч. ЗПМ			(0,08)			(0,24)	54,99	(13,20)
		МР								
		НР от ФОТ (90)	%	90				31,67	90	1 741,59
		СП от ФОТ (46)	%	46				16,19	46	890,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					3,09
		Всего по позиции						84,31		4 578,03
238	27.12.31.000. п.28	Патч-панель Rexamt, 19, 1U, 24 порта RJ-45, кат. 5е	ШТ	3	118,68			356,04	10,18	3 624,49
240	4.8-334-5	Монтаж розетки штепсельной модульного типа	100 шт.	$((34/100)*100) / 100$	0,34 138,80					
		ЗП			138,38			47,05	54,99	2 587,28
		ЭМ			0,42			0,14	16,12	2,26
		в т.ч. ЗПМ			(0,06)			(0,02)	54,99	(1,10)
		МР								
		НР от ФОТ (97)	%	97				45,66	97	2 510,73
		СП от ФОТ (51)	%	51				24,01	51	1 320,07
		ЗТР	чел-ч	12,38	12,38					4,2092
		Всего по позиции						116,86		6 420,34
241	27.33.13.110. п.31	Розетка RJ-45 кат.5е, Viva, 2М, серая двойная	ШТ	34	42,65			1 450,10	10,18	14 762,02
242	4.10-118-13	Установка для трубных проводок крышки декоративной и других мелких изделий (без присоединения проводов)	100 шт.	$((41/100)*100) / 100$	0,41 73,17					
		ЗП			71,34			29,25	54,99	1 608,46
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			1,83			0,75	6,7	5,03
		НР от ФОТ (90)	%	90				26,33	90	1 447,61
		СП от ФОТ (46)	%	46				13,46	46	739,89
		ЗТР	чел-ч	6	6,00					2,46
		Всего по позиции						69,79		3 800,99
243	22.29.29.190. п.33	Каркас розетки в сборе с рамкой под 2 модуля VIVA	ШТ	41	8,90			364,90	10,18	3 714,68
244	4.8-334-5	Монтаж розетки штепсельной модульного типа	100 шт.	$((11/100)*100) / 100$	0,11 138,80					
		ЗП			138,38			15,22	54,99	836,95
		ЭМ			0,42			0,05	16,12	0,81
		в т.ч. ЗПМ			(0,06)			(0,01)	54,99	(0,55)
		МР								
		НР от ФОТ (97)	%	97				14,77	97	812,38
		СП от ФОТ (51)	%	51				7,77	51	427,13
		ЗТР	чел-ч	12,38	12,38					1,3618
		Всего по позиции						37,81		2 077,27
245	27.31.11.000. п.32	Розетка RJ-11 кат.5е, Viva, 1М, серая	ШТ	11	34,40			378,40	10,18	3 852,11
249	4.8-89-4	Монтаж заделки концевой сухой для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	1 ШТ.	14	20,22					
		ЗП			3,20			44,80	54,99	2 463,55
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			17,02			238,28	15,67	3 733,85
		НР от ФОТ (97)	%	97				43,46	97	2 389,64
		СП от ФОТ (51)	%	51				22,85	51	1 256,41
		ЗТР	чел-ч	0,26	0,26					3,64
		Всего по позиции						349,39		9 843,45
250	27.33.13.120. п. 34	Вилка RJ-11	ШТ	14	0,32			4,48	10,18	45,61
251	4.8-89-6	Монтаж заделки концевой сухой для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10	1 ШТ.	124	25,13					
		ЗП			6,41			794,84	54,99	43 708,25
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР			18,72			2 321,28	14,44	33 519,28
		НР от ФОТ (97)	%	97				770,99	97	42 397,00
		СП от ФОТ (51)	%	51				405,37	51	22 291,21
		ЗТР	чел-ч	0,52	0,52					64,48
		Всего по позиции						4 292,48		141 915,74
252	27.33.13.120. п. 35	Вилка RJ-45 8P8C	ШТ	124	0,54			66,96	10,18	681,65
271	4.10-72-2	Монтаж устройства антенного развязывающего	1 устройство	1	275,79					
		ЗП			176,68			176,68	54,99	9 715,63
		ЭМ			80,38			80,38	15,46	1 242,67
		в т.ч. ЗПМ			(8,83)			(8,83)	54,99	(485,56)
		МР			18,73			18,73	15,04	281,70
		НР от ФОТ (95)	%	95				176,23	95	9 691,13
		СП от ФОТ (53)	%	53				98,32	53	5 406,63
		ЗТР	чел-ч	14	14,00					14
		Всего по позиции						550,34		26 337,76
272 О	26.30.11.122. п.36	Антенна индивидуальная наружная для приема цифрового эфирного телевидения (каналы с 21 по 69) Дельта H1181	ШТ	1	800,91			800,91	7,54	6 038,86
273	4.8-143-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников, сварные металлические, 1 рожок	1 ШТ.	1	195,29					
		ЗП			37,63			37,63	54,99	2 069,27
		ЭМ			145,87			145,87	14,68	2 141,37
		в т.ч. ЗПМ			(16,00)			(16,00)	54,99	(879,84)
		МР			11,79			11,79	4,97	58,60
		НР от ФОТ (97)	%	97				52,02	97	2 860,64
		СП от ФОТ (51)	%	51				27,35	51	1 504,05
		ЗТР	чел-ч	2,94	2,94					2,94
		Всего по позиции						274,66		8 633,93
274	43.99.50.130. п.37	Кронштейн гнутый вертикальный КГВ	ШТ	1	75,14			75,14	10,18	764,93
275	4.8-57-1	Монтаж прибора измерения и защиты с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.	1	15,49					
		ЗП			13,00			13,00	54,99	714,87
		ЭМ			2,49			2,49	16,32	40,64
		в т.ч. ЗПМ			(0,38)			(0,38)	54,99	(20,90)
		МР								
		НР от ФОТ (97)	%	97				12,98	97	713,70
		СП от ФОТ (51)	%	51				6,82	51	375,24
		ЗТР	чел-ч	1,03	1,03					1,03
		Всего по позиции						35,29		1 844,45
276	27.12.10.130. п.43	Грозозащита со встроенным изолятором земли ART-UV-1A	ШТ	1	176,33			176,33	10,18	1 795,04
277	4.8-335-6	Монтаж розетки штепсельной накладного типа	100 шт.	$((4/100)*100) / 100$	0,04 455,30					
		ЗП			257,88			10,32	54,99	567,50
		ЭМ			2,31			0,09	11,41	1,03
		в т.ч. ЗПМ			(0,13)			(0,01)	54,99	(0,55)
		МР			195,11			7,80	4,72	36,82
		НР от ФОТ (97)	%	97				10,02	97	551,01
		СП от ФОТ (51)	%	51				5,27	51	289,71
		ЗТР	чел-ч	23,07	23,07					0,9228
		Всего по позиции						33,50		1 446,07
278	26.30.40.120. п.38	ТВ-розетка оконечная накладная Quteo Leg 782215 255254	ШТ	4	72,60			290,40	10,18	2 956,27
281	4.10-19-7	Монтаж отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского	1 ШТ.	1	274,30					
		ЗП			180,30			180,30	54,99	9 914,70
		ЭМ			57,42			57,42	15,46	887,71
		в т.ч. ЗПМ			(6,31)			(6,31)	54,99	(346,99)
		МР			36,58			36,58	7,36	269,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (90)	%	90				167,95	90	9 235,52
		СП от ФОТ (46)	%	46				85,84	46	4 720,38
		ЗТР	чел-ч	12,4	12,40					12,4
		Всего по позиции						528,09		25 027,54
282	26.30.40.120. п.39	Антенный усилитель УСШ-1А-USB	шт	1	61,52			61,52	10,18	626,27
286	4.8-175-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2,07 ((207/100)*100) / 100	133,53					
		ЗП			66,30			137,24	54,99	7 546,83
		ЭМ			5,25			10,87	14,54	158,05
		в т.ч. ЗПМ			(0,59)			(1,22)	54,99	(67,09)
		МР			61,98			128,30	4,53	581,20
		НР от ФОТ (97)	%	97				134,31	97	7 385,50
		СП от ФОТ (51)	%	51				70,61	51	3 883,10
		ЗТР	чел-ч	5,39	5,39					11,1573
		Всего по позиции						481,33		19 554,68
287	27.32.13.154. п.42	Телевизионный кабель РК 75 нг(А)-LSLTx	м	211,14 207*1,02	15,87			3 350,79	10,18	34 111,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										1 910 613,35
Накладные расходы								5 062,96		278 411,99
Сметная прибыль								2 655,67		146 034,62
Итого по разделу 1 Сети связи. Добавленные работы. :										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 198-199, 203, 206, 211-213, 215, 217-218, 220-227, 229, 231-232, 234, 236, 238, 241, 243, 245, 250, 252, 274, 276, 278, 282, 287								75 832,14		771 971,19
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 189.1, 191.1, 193, 195, 197, 202, 214, 216, 219, 228, 230-230.1, 233, 235, 237, 240, 242, 244, 249, 251, 271, 273, 275, 277, 281, 286 с учетом								22 060,46		788 295,64
НР и СП										
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 190, 192, 194, 196, 209-210, 272								102 757,71		774 793,13
Итого								200 650,31		2 335 059,96
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								84 265,39		838 850,59
Машины и механизмы								723,34		11 833,29
ФОТ								5 288,83		290 832,77
Оборудование								102 757,71		774 793,13
Накладные расходы								5 062,96		278 411,99
Сметная прибыль								2 655,67		146 034,62
Итого по разделу 1 Сети связи. Добавленные работы.								200 650,31		2 335 059,96
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1 910 613,35
Накладные расходы								5 062,96		278 411,99
Сметная прибыль								2 655,67		146 034,62
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 198-199, 203, 206, 211-213, 215, 217-218, 220-227, 229, 231-232, 234, 236, 238, 241, 243, 245, 250, 252, 274, 276, 278, 282, 287								75 832,14		771 971,19
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 189.1, 191.1, 193, 195, 197, 202, 214, 216, 219, 228, 230-230.1, 233, 235, 237, 240, 242, 244, 249, 251, 271, 273, 275, 277, 281, 286 с учетом								22 060,46		788 295,64
НР и СП										
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 190, 192, 194, 196, 209-210, 272								102 757,71		774 793,13
Итого								200 650,31		2 335 059,96
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								84 265,39		838 850,59
Машины и механизмы								723,34		11 833,29
ФОТ								5 288,83		290 832,77
Оборудование								102 757,71		774 793,13
Накладные расходы								5 062,96		278 411,99
Сметная прибыль								2 655,67		146 034,62
ВСЕГО по смете								200 650,31		2 335 059,96

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]