

Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"

(наименование стройки или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-10_искл (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Сети связи. Исключенные работы (наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ИОС5

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	-152,63	-792,82 тыс. руб.
Строительные работы	-15,11	-139,82 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	-12,86	-114,57 тыс. руб.
Оборудование	-122,53	-503,60 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	-2,13	-34,83 тыс. руб.
Средства на оплату труда	-5,17	-95,90 тыс. руб.
Затраты труда	-367,22	-367,22 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Активное сетевое оборудование										
1	4.10-32-4	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, ПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ГОТОВОМ МЕСТЕ СТОЙКИ	1 шт.	-2 (-1+1)	29,46					
		ЗП			23,48			-46,96	18,55	-871,11
		ЭМ			5,84			-11,68	8,45	-98,70
		в т.ч. ЗПМ			(1,35)			(-2,70)	18,55	(-50,09)
		МР			0,14			-0,28	5,21	-1,46
		НР от ЗП	%	114				-53,53	81	-705,60
		СП от ЗП	%	67				-31,46	44	-383,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-4,73	168	-84,15
		ЗТР	чел-ч	2,1	2,10					-4,2
		Всего по позиции						-148,64		-2 144,31
2 О	Корректировка экспертизы	Коммутатор MES2324 Ц: 65978/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.	-1	13 604,27	1,042		-14 175,65	4,11	-58 261,92
3 О	Прайс-лист Лист 49, Корректировка экспертизы	Сервер RM s59000ipro2U (S924L2B) Ц: 375698/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.	-1	77 466,70	1,042		-80 720,30	4,11	-331 760,44
4	4.10-21-1	АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС: НАСТОЛЬНЫЕ	10 шт.	-0,2 (-((1+3)))/10	92,75					
		ЗП			90,86			-18,17	18,55	-337,09
		ЭМ							18,55	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			1,89			-0,38	5,23	-1,98
		НР от ЗП	%	114				-20,71	81	-273,04
		СП от ЗП	%	67				-12,17	44	-148,32
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	7,2	7,20					-1,44
		Всего по позиции						-51,43		-760,43
5 О	Корректировка экспертизы	Maxicom MP11 Ц: 11407/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.	-1	2 352,06	1,042		-2 450,85	4,11	-10 072,98
6 О	Корректировка экспертизы	STA30V Ц: 7499/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.	-1	1 546,25	1,042		-1 611,19	4,11	-6 622,00
Двухсторонняя селекторная связь										
7	4.10-21-1	АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС: НАСТОЛЬНЫЕ	10 шт.	-0,4 (-((1+3)))/10	92,75					
		ЗП			90,86			-36,34	18,55	-674,18
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР			1,89			-0,76	5,23	-3,95
		НР от ЗП	%	114				-41,43	81	-546,09
		СП от ЗП	%	67				-24,35	44	-296,64
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	7,2	7,20					-2,88
		Всего по позиции						-102,88		-1 520,86
8 О	13-1-2-160	Пульт селекторной связи на 6 абонентов GC-1006D1 В комплекте блок питания 24 В. Работает совместно с приборами DP-ЦБ, серии GC-5000 и ПУ PS,SPS , ПГС-17, OC-4017, серии GC-2001, эксплуатация в помещении (+5°...+45°С, габаритные размеры: 180х165х25/40 мм	шт.	-1	1 704,14			-1 704,14	3,69	-6 288,28
9 О	13-1-2-162	Настенная трубка (абонентское устройство без номеронабирателя), артикул GC-5002T1 Габаритные размеры 215х70х60 мм	шт.	-3	281,14			-843,42	6,18	-5 212,34
10	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М	-0,86 -86 / 100	36,33					
		ЗП			25,89			-22,27	18,55	-413,02
		ЭМ			0,85			-0,73	8,49	-6,21
		в т.ч. ЗПМ			(0,20)			(-0,17)	18,55	(-3,19)
		МР			9,59			-8,25	5,23	-43,13
		НР от ЗП	%	114				-25,39	81	-334,55
		СП от ЗП	%	67				-14,92	44	-181,73
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,30	168	-5,36
		ЗТР	чел-ч	2,1	2,10					-1,81
		Всего по позиции						-71,86		-984,00
11	Прайс-лист лист 7	Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02	м	-87,72 -86*1,02	2,34			-205,26	5,23	-1 073,53
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								-421 742,32
		Накладные расходы						-143,88		-1 912,03
		Сметная прибыль						-85,11		-1 046,74
		Итого по разделу 1 Активное сетевое оборудование :								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 11						-205,26		-1 073,53
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 1, 4, 7, 10						-374,81		-5 409,60
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 2-3, 5-6, 8-9						-101 505,55		-418 217,96
		Итого						-102 085,62		-424 701,09
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						-214,93		-1 124,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Машины и механизмы						-12,41		-104,91
		ФОТ						-126,61		-2 348,68
		Оборудование						-101 505,55		-418 217,96
		Накладные расходы						-143,88		-1 912,03
		Сметная прибыль						-85,11		-1 046,74
		Итого по разделу 1 Активное сетевое оборудование						-102 085,62		-424 701,09
Раздел 2. Радиофикация										
12	4.10-76-5	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА: СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1 ШТ.		-1	28,88				
		ЗП				25,24		-25,24	18,55	-468,20
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР				3,64		-3,64	5,23	-19,04
		НР от ЗП	%		114			-28,77	81	-379,24
		СП от ЗП	%		67			-16,91	44	-206,01
		НР и СП от ЗПМ	%		175				168	
		ЗТР	чел-ч		2	2,00				-2
		Всего по позиции						-74,56		-1 072,49
13	1.14-1-30	ТРАНСФОРМАТОРЫ АБОНЕНТСКИЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ, ТИП ТГ А-10	ШТ.		-1	361,56		-361,56	9,28	-3 355,28
14	4.10-76-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ	1 ШТ.		-4	24,71				
		ЗП				23,80		-95,20	18,55	-1 765,96
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР				0,91		-3,64	5,23	-19,04
		НР от ЗП	%		114			-108,53	81	-1 430,43
		СП от ЗП	%		67			-63,78	44	-777,02
		НР и СП от ЗПМ	%		175				168	
		ЗТР	чел-ч		2	2,00				-8
		Всего по позиции						-271,15		-3 992,45
15 О	Прайс-лист Лист 52	Радиоприемник трехпрограммный Нейва ПТ-322 Ц: 1105,5/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.		-4	227,95	1,042	-950,10	4,11	-3 904,89
16	4.8-243-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.		-0,05 -5 / 100	526,61				
		ЗП				483,99		-24,20	18,55	-448,90
		ЭМ				15,74		-0,79	6,39	-5,03
		в т.ч. ЗПМ				(1,18)		(-0,06)	18,55	(-1,09)
		МР				26,88		-1,34	5,23	-7,03
		НР от ЗП	%		114			-27,59	81	-363,61
		СП от ЗП	%		67			-16,21	44	-197,52
		НР и СП от ЗПМ	%		175			-0,11	168	-1,83
		ЗТР	чел-ч		37,23	37,23				-1,86
		Всего по позиции						-70,24		-1 023,92
17	1.14-1-22	РОЗЕТКИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ, ТИП РПВ-1, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ.		-5	1,46		-7,30	9,79	-71,47
18	4.10-69-4	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	1 ШТ.		-2	47,94				
		ЗП				44,72		-89,44	18,55	-1 659,11
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР				3,22		-6,44	5,23	-33,68
		НР от ЗП	%		114			-101,96	81	-1 343,88
		СП от ЗП	%		67			-59,92	44	-730,01
		НР и СП от ЗПМ	%		175				168	
		ЗТР	чел-ч		4	4,00				-8
		Всего по позиции						-257,76		-3 766,68
19	1.14-1-102	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ, ТИП КРТМ-2/10, ГАБАРИТЫ 135X70X75 ММ (КРА-4М-2)	ШТ.		-2	243,42		-486,84	2,01	-978,55
20	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М		-1,2 -120 / 100	36,33				
		ЗП				25,89		-31,07	18,55	-576,31
		ЭМ				0,85		-1,02	8,49	-8,66
		в т.ч. ЗПМ				(0,20)		(-0,24)	18,55	(-4,45)
		МР				9,59		-11,51	5,23	-60,19
		НР от ЗП	%		114			-35,42	81	-466,81
		СП от ЗП	%		67			-20,82	44	-253,58
		НР и СП от ЗПМ	%		175			-0,42	168	-7,48
		ЗТР	чел-ч		2,1	2,10				-2,52
		Всего по позиции						-100,26		-1 373,03
21	Прайс-лист лист 7	Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02	м		-122,4 -120*1,02	2,34		-286,42	5,23	-1 497,96
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								-14 879,30
		Накладные расходы						-302,57		-3 989,46
		Сметная прибыль						-177,87		-2 167,96
		Итого по разделу 2 Радиофикация :								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 21						-286,42		-1 497,96
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 12-14, 16-20						-1 629,67		-15 633,87
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 15						-950,10		-3 904,89
		Итого						-2 866,19		-21 036,72
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						-1 168,69		-6 042,24
		Машины и механизмы						-1,81		-13,69
		ФОТ						-265,48		-4 924,02
		Оборудование						-950,10		-3 904,89
		Накладные расходы						-302,57		-3 989,46
		Сметная прибыль						-177,87		-2 167,96
		Итого по разделу 2 Радиофикация						-2 866,19		-21 036,72
Раздел 3. Часофикация										
22	4.10-85-1	ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ: ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ КВАРЦЕВЫЕ ТИПА ПКЧЗ-2-РМ-Р24-Р6-1	1 ШТ.		-1	41,80				
		ЗП				41,31		-41,31	18,55	-766,30
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР				0,49		-0,49	5,22	-2,56
		НР от ЗП	%		114			-47,09	81	-620,70
		СП от ЗП	%		67			-27,68	44	-337,17
		НР и СП от ЗПМ	%		175				168	
		ЗТР	чел-ч		3	3,00				-3
		Всего по позиции						-116,57		-1 726,73
23 О	Прайс-лист Лист 54	Первичные часы "Дихрон ЧК" ТАУ Ц: 9250/1,18/4,11 Поправочный коэффициент: ПЗ=1,042 (ОЗП=1,042; ЭМ=1,042 к расх.; ЗПМ=1,042; МАТ=1,042 к расх.; ТЗ=1,042; ТЗМ=1,042)	шт.		-1	1 907,30	1,042	-1 987,41	4,11	-8 168,24
24	4.10-86-1	ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ: ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	1 ШТ.		-4	24,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			23,80			-95,20	18,55	-1 765,96
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР			0,28			-1,12	5,21	-5,84
		НР от ЗП	%	114				-108,53	81	-1 430,43
		СП от ЗП	%	67				-63,78	44	-777,02
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	2	2,00					-8
		Всего по позиции						-268,63		-3 979,25
25	О	Корректировка экспертизы	шт.	-4	660,85	1,042		-2 754,42	4,11	-11 320,68
26	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 мм2	100 м	-0,95 -95 / 100	36,33					
		ЗП			25,89			-24,60	18,55	-456,25
		ЭМ			0,85			-0,81	8,49	-6,86
		в т.ч. ЗПМ			(0,20)			(-0,19)	18,55	(-3,52)
		МР			9,59			-9,11	5,23	-47,65
		НР от ЗП	%	114				-28,04	81	-369,56
		СП от ЗП	%	67				-16,48	44	-200,75
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,34	168	-5,91
		ЗТР	чел-ч	2,1	2,10					-2
		Всего по позиции						-79,38		-1 086,98
27	Прайс-лист лист 7	Кабель монтажный КПСВНнг(А)-LSLTx 1x2x0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02	м	-96,9 -95*1,02	2,34			-226,75	5,23	-1 185,88
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										-23 726,22
Накладные расходы								-183,85		-2 424,17
Сметная прибыль								-108,09		-1 317,37
Итого по разделу 3 Часофикация :										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 27								-226,75		-1 185,88
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 22, 24, 26								-464,58		-6 792,96
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 23, 25								-4 741,83		-19 488,92
Итого										
Справочно, в текущих ценах:								-5 433,16		-27 467,76
Материалы								-237,47		-1 241,93
Машины и механизмы								-0,81		-6,86
ФОТ								-161,30		-2 992,03
Оборудование								-4 741,83		-19 488,92
Накладные расходы								-183,85		-2 424,17
Сметная прибыль								-108,09		-1 317,37
Итого по разделу 3 Часофикация								-5 433,16		-27 467,76
Раздел 4. Монтажные материалы и кабельные изделия										
29	О	Корректировка экспертизы	Настенный шкаф 19"+патч-панель+блок розеток Ц: 9567/1,18/4,11	шт.	-1	1 972,66	1,042	-2 055,51	4,11	-8 448,15
31	О	Корректировка экспертизы	Smart-UPS RT 1000VA 230V Ц: 55447/1,18/4,11	шт.	-1	11 432,84	1,042	-11 913,02	4,11	-48 962,51
32	6.69-5-1	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 см2	100 м БОРОЗД	-2,3 -230 / 100	401,76					
		ЗП			168,42			-387,37	18,55	-7 185,64
		ЭМ			233,34			-536,68	9,22	-4 948,21
		в т.ч. ЗПМ			(67,60)			(-155,48)	18,55	(-2 884,15)
		МР								
		НР от ЗП	%	91				-352,51	77	-5 532,94
		СП от ЗП	%	70				-271,16	44	-3 161,68
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-272,09	168	-4 845,37
		ЗТР	чел-ч	14	14,00					-32,2
		Всего по позиции						-1 819,81		-25 673,84
33	6.69-5-2	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 см2	100 м БОРОЗД	-0,7 -70 / 100	627,55					
		ЗП			288,72			-202,10	18,55	-3 749,03
		ЭМ			338,83			-237,18	9,22	-2 186,81
		в т.ч. ЗПМ			(98,16)			(-68,71)	18,55	(-1 274,61)
		МР								
		НР от ЗП	%	91				-183,91	77	-2 886,75
		СП от ЗП	%	70				-141,47	44	-1 649,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-120,25	168	-2 141,34
		ЗТР	чел-ч	24	24,00					-16,8
		Всего по позиции						-884,91		-12 613,50
34	6.69-10-4	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 мм, ГЛУБИНОЙ ДО 20 мм	100 м БОРОЗД	-3 -300 / 100	318,68					
		ЗП			318,68			-956,04	18,55	-17 734,54
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР								
34.1	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	-0,33	477,64			-157,62	7	-1 103,35
		НР от ЗП	%	91				-870,00	77	-13 655,60
		СП от ЗП	%	70				-669,23	44	-7 803,20
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	23,8	23,80					-71,4
		Всего по позиции						-2 652,89		-40 296,69
35	6.69-10-5	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 50 мм ШИРИНЫ К ПОЗ. 69-10-4	100 м БОРОЗД	-0,7 -70 / 100	82,62					
		ЗП			82,62			-57,83	18,55	-1 072,82
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР								
35.1	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	-0,077	477,64			-36,78	7	-257,45
		НР от ЗП	%	91				-52,63	77	-826,07
		СП от ЗП	%	70				-40,48	44	-472,04
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	6,17	6,17					-4,32
		Всего по позиции						-187,72		-2 628,38
36	6.69-10-6	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 мм ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4	100 м БОРОЗД	-0,7 -70 / 100	59,76					
		ЗП			59,76	4		-167,33	18,55	-3 103,93
		ЭМ				4				
		в т.ч. ЗПМ				4			18,55	
		МР				4				
36.1	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	-0,0385	477,64	4		-73,56	7	-514,90
		НР от ЗП	%	91				-152,27	77	-2 390,03
		СП от ЗП	%	70				-117,13	44	-1 365,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	4,34	4,34	4				-12,15
		Всего по позиции						-510,29		-7 374,59
37	6.69-10-6	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4	100 М БОРОЗД	-2,3 -230 / 100	59,76					
		ЗП			59,76			-137,45	18,55	-2 549,66
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР								
37.1	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	М3	-0,1265	477,64			-60,42	7	-422,95
		НР от ЗП	%	91				-125,08	77	-1 963,24
		СП от ЗП	%	70				-96,22	44	-1 121,85
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	4,34	4,34					-9,98
		Всего по позиции						-419,17		-6 057,70
38	4.8-288-2	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	-2,5 -250 / 100	539,42					
		ЗП			192,26			-480,65	18,55	-8 916,06
		ЭМ			32,87			-82,18	7,69	-631,93
		в т.ч. ЗПМ			(5,71)			(-14,26)	18,55	(-264,80)
		МР			314,29			-785,73	5,23	-4 109,34
38.1	1.12-5-372	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ	М	-255	3,45			-879,75	6,37	-5 604,01
38.2	1.21-5-1136	ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 ШТ.	-5	146,89			-734,45	1,23	-903,37
		НР от ЗП	%	114				-547,94	81	-7 222,01
		СП от ЗП	%	67				-322,04	44	-3 923,07
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-24,99	168	-444,86
		ЗТР	чел-ч	15	15,00					-37,5
		Всего по позиции						-3 857,73		-31 754,65
39	4.8-172-2	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	100 М	-0,7 -70 / 100	651,73					
		ЗП			368,67			-258,07	18,55	-4 787,18
		ЭМ			136,06			-95,24	6,63	-631,45
		в т.ч. ЗПМ			(12,68)			(-8,88)	18,55	(-164,65)
		МР			147,00			-102,90	5,23	-538,17
		НР от ЗП	%	114				-294,20	81	-3 877,62
		СП от ЗП	%	67				-172,91	44	-2 106,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-15,54	168	-276,61
		ЗТР	чел-ч	29,9	29,90					-20,93
		Всего по позиции						-938,86		-12 217,39
40	1.12-5-46	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ, ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,4 ММ	М	-70	13,75			-962,50	2,7	-2 598,75
41	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 М	-3,2 -320 / 100	87,83					
		ЗП			76,20			-243,84	18,55	-4 523,23
		ЭМ			1,69			-5,41	8,44	-45,64
		в т.ч. ЗПМ			(0,39)			(-1,25)	18,55	(-23,15)
		МР			9,94			-31,81	5,23	-166,36
		НР от ЗП	%	114				-277,98	81	-3 663,82
		СП от ЗП	%	67				-163,37	44	-1 990,22
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-2,19	168	-38,89
		ЗТР	чел-ч	6,18	6,18					-19,78
		Всего по позиции						-724,60		-10 428,16
42	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М	-8,06 ((-956+170-320))) / 100	36,33					
		ЗП			25,89			-208,67	18,55	-3 870,89
		ЭМ			0,85			-6,85	8,49	-58,16
		в т.ч. ЗПМ			(0,20)			(-1,61)	18,55	(-29,90)
		МР			9,59			-77,30	5,23	-404,25
		НР от ЗП	%	114				-237,88	81	-3 135,42
		СП от ЗП	%	67				-139,81	44	-1 703,19
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-2,82	168	-50,23
		ЗТР	чел-ч	2,1	2,10					-16,93
		Всего по позиции						-673,33		-9 222,14
43	Прайс-лист лист 40	Кабель витая пара КВПнг(C)-LSLTx 2x2x0,52 Ц:28,96/1,18/5,23*1,02	М	-173,4 -170*1,02	4,79			-830,59	5,23	-4 343,96
44	Прайс-лист лист 38	Кабель витая пара КВПнг(C)-LSLTx 4x2x0,52 Ц:43,96/1,18/5,23*1,02	М	-975,12 -956*1,02	7,27			-7 089,12	5,23	-37 076,11
45	4.10-27-1	ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М	100 ПЕРЕМЫЧЕК	0,28 ((-22+6))) / 100	305,68					
		ЗП			302,88			-84,81	18,55	-1 573,16
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР			2,80			-0,78	5,23	-4,10
		НР от ЗП	%	114				-96,68	81	-1 274,26
		СП от ЗП	%	67				-56,82	44	-692,19
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	24	24,00					-6,72
		Всего по позиции						-239,09		-3 543,71
46	Прайс-лист Лист 45	Патч-корд ИТК РС01-С5ЕU-2М Ц:80/1,18/5,23 Поправочный коэффициент: МАТ=1,02 к расх.	шт.	-22	12,96	1,02		-290,82	5,23	-1 521,00
47	О	Шнур оптический соединительный одномодовый типа 2ШОС-5М-3,0-SC/SC-1м-РОС, 1 м (коммутационный шнур 6 шт по 3 м)	шт.	-18 -3*6	75,72			-1 362,96	3,36	-4 579,55
48	1.14-1-12	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ, ТИП КРТП-10, ДЛЯ ОКОНЕЧНОЙ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ	ШТ.	-15	33,90			-508,50	2,4	-1 220,40
49	4.10-69-7	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	1 ШТ.	-28 -(22+6)	11,67					
		ЗП			11,18			-313,04	18,55	-5 806,89
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР			0,49			-13,72	5,22	-71,62
		НР от ЗП	%	114				-356,87	81	-4 703,58
		СП от ЗП	%	67				-209,74	44	-2 555,03
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	1	1,00					-28
		Всего по позиции						-893,37		-13 137,12
50	1.14-1-566	РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП RJ-45 8P8C 5E	ШТ.	-22	56,13			-1 234,86	0,8	-987,89
51	1.14-1-564	РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП RJ-11 6P4C	ШТ.	-6	10,80			-64,80	1,55	-100,44
52	5.2-32-1	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Поправочный коэффициент: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	КОМПЛЕКС	-1	1 086,62					
		ЗП			1 086,62	0,8		-869,30	18,55	-16 125,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8			18,55	
		МР				0,8				
		НР от ЗП	%	75				-651,98	72	-11 610,32
		СП от ЗП	%	70				-608,51	44	-7 095,19
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	56	56,00	0,8				-44,8
		Всего по позиции						-2 129,79		-34 830,95
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								-213 439,30
		Накладные расходы							-4 445,14	-67 336,50
		Сметная прибыль							-3 201,56	-38 841,78
		Итого по разделу 4 Монтажные материалы и кабельные изделия :								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 32-37, 43-44								
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 38-42, 45-46, 48-51								
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 29, 31, 47								
		Итого по Прочим затратам								
		Итого Поз. 52								
		Итого								
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы								
		Машины и механизмы								
		ФОТ								
		Оборудование								
		Накладные расходы								
		Сметная прибыль								
		Итого по разделу 4 Монтажные материалы и кабельные изделия								
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								
		Накладные расходы								
		Сметная прибыль								
		Итого по смете:								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 11, 21, 27, 32-37, 43-44								
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 1, 4, 7, 10, 12-14, 16-20, 22, 24, 26, 38-42, 45-46, 48-51								
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 2-3, 5-6, 8-9, 15, 23, 25, 29, 31, 47								
		Итого по Прочим затратам								
		Итого Поз. 52								
		Итого								
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы								
		Машины и механизмы								
		ФОТ								
		Оборудование								
		Накладные расходы								
		Сметная прибыль								
		ВСЕГО по смете								

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]