

Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-11_искл
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Охранно-защитная дератизационная система. Исключенные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № Проект 117/15-ОЗДС

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	-19,16	-174,44 тыс. руб.
Строительные работы	-1,51	-22,14 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	-7,69	-61,70 тыс. руб.
Оборудование	-7,83	-55,77 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	-2,13	-34,83 тыс. руб.
Средства на оплату труда	-2,26	-41,84 тыс. руб.
Затраты труда	-148,19	-148,19 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Система дератизации										
1	4.10-80-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1 ШТ.	-1	107,63					
		ЗП			95,04			-95,04	18,55	-1 762,99
		ЭМ			0,06			-0,06	7,5	-0,45
		в т.ч. ЗПМ			(0,01)			(-0,01)	18,55	(-0,19)
		МР			12,53			-12,53	5,23	-65,53
		НР от ЗП	%	112				-106,44	81	-1 428,02
		СП от ЗП	%	70				-66,53	44	-775,72
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,02	168	-0,32
		ЗТР	чел-ч	7,2	7,20					-7,2
		Всего по позиции						-280,62		-4 033,03
2 О	13-1-11-120	Блок преобразователя импульсный БПИ для охранно-защитной дератизационной системы Возможность подключения до 18 шт. БВУ, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С, габаритные размеры 230х120х50 мм	шт.	-1	3 733,17			-3 733,17	7,12	-26 580,17
3	4.8-216-4	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	1 ШТ.	-8	63,21					
		ЗП			27,56			-220,48	18,55	-4 089,90
		ЭМ			5,48			-43,84	6,46	-283,21
		в т.ч. ЗПМ			(0,44)			(-3,52)	18,55	(-65,30)
		МР			30,17			-241,36	5,23	-1 262,31
		НР от ЗП	%	112				-246,94	81	-3 312,82
		СП от ЗП	%	70				-154,34	44	-1 799,56
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-6,16	168	-109,71
		ЗТР	чел-ч	2,12	2,12					-16,96
		Всего по позиции						-913,12		-10 857,51
4 О	13-1-11-121	Блок высоковольтного усилителя БВУ для охранно-защитной дератизационной системы Может быть подключено до 5 м барьера электризуемого, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С, габаритные размеры 200х110х90 мм	шт.	-8	512,40			-4 099,20	7,12	-29 186,30
5	4.8-164-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 MM2	100 М	-0,12 -12 / 100	837,63					
		ЗП			558,55			-67,03	18,55	-1 243,33
		ЭМ			120,18			-14,42	6,58	-94,89
		в т.ч. ЗПМ			(10,70)			(-1,28)	18,55	(-23,82)
		МР			158,90			-19,07	5,23	-99,73
		НР от ЗП	%	112				-75,07	81	-1 007,10
		СП от ЗП	%	70				-46,92	44	-547,07
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-2,24	168	-40,02
		ЗТР	чел-ч	45,3	45,30					-5,44
		Всего по позиции						-224,75		-3 032,14
6	1.14-2-50	ЭЛЕМЕНТЫ БАРЬЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЗУЕМЫЕ (БЭ) ДЛЯ ОХРАННО-ЗАЩИТНОЙ ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (Вшт по 1.5м)	М	-12	47,17			-566,04	7,15	-4 047,19
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
								-433,16		-5 836,36
								-271,50		-3 183,98
Итого по разделу 1 Система дератизации :										
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 1, 3, 5-6								-1 984,53		-21 969,87
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 2, 4								-7 832,37		-55 766,47
Итого								-9 816,90		-77 736,34
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								-839,00		-5 474,76
Машины и механизмы								-58,32		-378,55
ФОТ								-387,36		-7 185,53
Оборудование								-7 832,37		-55 766,47
Накладные расходы								-433,16		-5 836,36
Сметная прибыль								-271,50		-3 183,98
Итого по разделу 1 Система дератизации								-9 816,90		-77 736,34
Раздел 2. Монтажные материалы и кабельные изделия										
7	6.69-5-1	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 CM2	100 М БОРОЗД	-0,9 ((-80*10)) / 100	401,76					
		ЗП			168,42			-151,58	18,55	-2 811,77
		ЭМ			233,34			-210,01	9,22	-1 936,26
		в т.ч. ЗПМ			(67,60)			(-60,84)	18,55	(-1 128,58)
		МР								
		НР от ЗП	%	91				-137,94	77	-2 165,06
		СП от ЗП	%	70				-106,11	44	-1 237,18
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-106,47	168	-1 896,01
		ЗТР	чел-ч	14	14,00					-12,6
		Всего по позиции						-712,11		-10 046,28
8	6.69-10-4	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ	100 М БОРОЗД	-0,9 -90 / 100	318,68					
		ЗП			318,68			-286,81	18,55	-5 320,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							18,55	
		МР								
8.1	1.3-2-14	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100	МЗ	-0,099	477,64			-47,29	7	-331,00
		НР от ЗП	%	91				-261,00	77	-4 096,68
		СП от ЗП	%	70				-200,77	44	-2 340,96
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	23,8	23,80					-21,42
		Всего по позиции						-795,87		-12 089,00
9	4.8-288-1	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 мм ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	-0,8 -80 / 100	560,86					
		ЗП			185,09			-148,07	18,55	-2 746,74
		ЭМ			32,74			-26,19	7,6	-199,06
		в т.ч. ЗПМ			(5,46)			(-4,37)	18,55	(-81,03)
		МР			343,03			-274,42	5,23	-1 435,24
9.1	1.12-5-371	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 16 мм	М	-81,6	2,67			-217,87	6,27	-1 366,06
9.2	1.21-5-1135	ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 16 мм	100 ШТ.	-0,2	135,68			-27,14	1,27	-34,46
		НР от ЗП	%	112				-165,84	81	-2 224,86
		СП от ЗП	%	70				-103,65	44	-1 208,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-7,64	168	-136,13
		ЗТР	чел-ч	14,37	14,37					-11,5
		Всего по позиции						-970,82		-9 351,12
10	4.8-288-2	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 мм ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	-0,1 -10 / 100	539,42					
		ЗП			192,26			-19,23	18,55	-356,64
		ЭМ			32,87			-3,29	7,69	-25,28
		в т.ч. ЗПМ			(5,71)			(-0,57)	18,55	(-10,59)
		МР			314,29			-31,43	5,23	-164,37
10.1	1.12-5-372	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 мм	М	-10,2	3,45			-35,19	6,37	-224,16
10.2	1.21-5-1136	ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 мм	100 ШТ.	-0,2	146,89			-29,38	1,23	-36,13
		НР от ЗП	%	112				-21,54	81	-288,88
		СП от ЗП	%	70				-13,46	44	-156,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-1,00	168	-17,79
		ЗТР	чел-ч	15	15,00					-1,5
		Всего по позиции						-154,52		-1 270,17
11	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М	-0,46 -46 / 100	1 448,28					
		ЗП			405,50			-186,53	18,55	-3 460,13
		ЭМ			24,51			-11,27	7,37	-83,09
		в т.ч. ЗПМ			(3,66)			(-1,68)	18,55	(-31,23)
		МР			1 018,27			-468,40	5,23	-2 449,75
11.1	1.1-1-3511	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, РАЗМЕР 40X25 мм: КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	М	-46	19,70			-906,20	2,01	-1 821,46
		НР от ЗП	%	112				-208,91	81	-2 802,71
		СП от ЗП	%	70				-130,57	44	-1 522,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-2,94	168	-52,47
		ЗТР	чел-ч	33,79	33,79					-15,54
		Всего по позиции						-1 914,82		-12 192,07
12	4.8-175-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 мм2	100 М	-0,9 -90 / 100	70,72					
		ЗП			63,50			-57,15	18,55	-1 060,13
		ЭМ			0,85			-0,77	8,49	-6,49
		в т.ч. ЗПМ			(0,20)			(-0,18)	18,55	(-3,34)
		МР			6,37			-5,73	5,23	-29,98
		НР от ЗП	%	112				-64,01	81	-858,71
		СП от ЗП	%	70				-40,01	44	-466,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,32	168	-5,61
		ЗТР	чел-ч	5,15	5,15					-4,64
		Всего по позиции						-167,99		-2 427,38
13	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 мм2	100 М	-2,46 -246 / 100	36,33					
		ЗП			25,89			-63,69	18,55	-1 181,44
		ЭМ			0,85			-2,09	8,49	-17,75
		в т.ч. ЗПМ			(0,20)			(-0,49)	18,55	(-9,13)
		МР			9,59			-23,59	5,23	-123,38
		НР от ЗП	%	112				-71,33	81	-956,97
		СП от ЗП	%	70				-44,58	44	-519,83
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,86	168	-15,34
		ЗТР	чел-ч	2,1	2,10					-5,17
		Всего по позиции						-206,14		-2 814,71
14	4.8-162-1	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 мм2	100 М	-0,46 -46 / 100	42,66					
		ЗП			38,10			-17,53	18,55	-325,11
		ЭМ			0,85			-0,39	8,49	-3,32
		в т.ч. ЗПМ			(0,20)			(-0,09)	18,55	(-1,71)
		МР			3,71			-1,71	5,23	-8,93
		НР от ЗП	%	112				-19,63	81	-263,34
		СП от ЗП	%	70				-12,27	44	-143,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,16	168	-2,87
		ЗТР	чел-ч	3,09	3,09					-1,42
		Всего по позиции						-51,69		-746,62
15	1.23-9-564	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг(А)-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2X1,5 мм2	км	-0,34884 -0,342*1,02	4 789,93			-1 670,92	3,93	-6 566,71
16	1.23-11-42	ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, С МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКА, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 40000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ 0,35 мм2, МАРКА ПВМТ-40	км	-0,0408 -0,04*1,02	8 699,83			-354,95	11,73	-4 163,60
17	1.21-5-185	КОРОВОКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ, ТИП КРП-1 УХЛ4, РАЗМЕРЫ 52X109X109 мм	ШТ.	-8	26,19			-209,52	0,96	-201,14
18	5.2-32-1	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Поправочный коэффициент: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	КОМПЛЕКС	-1	1 086,62					
		ЗП			1 086,62	0,8		-869,30	18,55	-16 125,44
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8			18,55	
		МР				0,8				
		НР от ЗП	%	75				-651,98	72	-11 610,32
		СП от ЗП	%	70				-608,51	44	-7 095,19
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	56	56,00	0,8				-44,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						-2 129,79		-34 830,95
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								-54 615,38
		Накладные расходы						-1 669,04		-26 520,48
		Сметная прибыль						-1 312,46		-15 563,89
		Итого по разделу 2 Монтажные материалы и кабельные изделия :								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 7-8						-1 507,98		-22 135,28
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 9-17						-5 701,37		-39 733,52
		Итого по Прочим затратам								
		Итого Поз. 18						-2 129,79		-34 830,95
		Итого						-9 339,14		-96 699,75
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						-4 303,74		-18 956,37
		Машины и механизмы						-254,01		-2 271,25
		ФОТ						-1 868,11		-34 653,37
		Накладные расходы						-1 669,04		-26 520,48
		Сметная прибыль						-1 312,46		-15 563,89
		Итого по разделу 2 Монтажные материалы и кабельные изделия						-9 339,14		-96 699,75
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								-123 331,38
		Накладные расходы						-2 102,20		-32 356,84
		Сметная прибыль						-1 583,96		-18 747,87
		Итого по смете:								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 7-8						-1 507,98		-22 135,28
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 1, 3, 5-6, 9-17						-7 685,90		-61 703,39
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 2, 4						-7 832,37		-55 766,47
		Итого по Прочим затратам								
		Итого Поз. 18						-2 129,79		-34 830,95
		Итого						-19 156,04		-174 436,09
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						-5 142,74		-24 431,13
		Машины и механизмы						-312,33		-2 649,80
		ФОТ						-2 255,47		-41 838,90
		Оборудование						-7 832,37		-55 766,47
		Накладные расходы						-2 102,20		-32 356,84
		Сметная прибыль						-1 583,96		-18 747,87
		ВСЕГО по смете						-19 156,04		-174 436,09

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]