

Капитальный ремонт здания ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля" по адресу: г.Москва, Глазовский пер., д.4, стр.8, ГБУДО г.Москвы "Детская школа искусств "Старт" архитектурно-художественного профиля"

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-12_искл
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Оборудование для ММГН. Исключенные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № Проект 23/085-И-ОДИ

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	-52,05	-253,03 тыс. руб.
Строительные работы	-35,06	-195,32 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	-4,61	-30,09 тыс. руб.
Оборудование	-12,38	-27,62 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	-0,63	-11,65 тыс. руб.
Затраты труда	-51,54	-51,54 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 47

№ и период сбора коэффициентов (индексов) пересчета: Выпуск № 138, сборник 03/2018

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	3.11-47-1	УКЛАДКА ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТОК (УКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАЗМЕРОМ 300Х300Х4 ММ НА КЮЛЕ (конусы тактильные 9шт/0,9м2) Поправочный коэффициент: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 ШТ.	-37,077778 -370,77778 / 10	17,04					
		ЗП			4,69	1,15		-199,98	18,55	-3 709,61
		ЭМ			0,60	1,25		-27,81	6,67	-185,48
		в т.ч. ЗПМ			(0,11)	1,25		(-5,10)	18,55	(-94,57)
		МР			11,75			-435,66	1,95	-849,54
		НР от ЗП	%	104				-207,98	104	-3 857,99
		СП от ЗП	%	70				-139,99	70	-2 596,73
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-8,93	168	-158,87
		ЗТР	чел-ч	0,4	0,40	1,15				-17,06
		Всего по позиции						-1 020,35		-11 358,22
2	Прайс-лист Лист 98	Тактильный индикатор О35х5 из полиуретана (п.9 лист 7, п.9 лист 8) Ц=29/1.18/5,23*1,02	ШТ.	-3400 -(1800+1600)	4,79			-16 286,00	5,17	-84 198,62
3	3.11-39-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) Поправочный коэффициент: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 М	-0,174 (- (0,29*(30+30))) / 100	249,29					
		ЗП			189,38	1,15		-37,89	18,55	-702,95
		ЭМ			14,65	1,25		-3,19	9,72	-30,97
		в т.ч. ЗПМ			(0,77)	1,25		(-0,17)	18,55	(-3,11)
		МР			45,26			-7,88	1,89	-14,88
		НР от ЗП	%	104				-39,41	104	-731,07
		СП от ЗП	%	70				-26,52	70	-492,07
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,30	168	-5,23
		ЗТР	чел-ч	16,64	16,64	1,15				-3,33
		Всего по позиции						-115,19		-1 977,17
4	Прайс-лист Лист 101	Тактильный индикатор 33-30х290 Ц=145/1.18/5,23*1,02	ШТ.	-60 -(30+30)	23,97			-1 438,20	5,17	-7 435,49
5	3.11-39-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) Поправочный коэффициент: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 М	-0,34 ((- (17+17))) / 100	249,29					
		ЗП			189,38	1,15		-74,05	18,55	-1 373,58
		ЭМ			14,65	1,25		-6,23	9,72	-60,52
		в т.ч. ЗПМ			(0,77)	1,25		(-0,33)	18,55	(-6,07)
		МР			45,26			-15,39	1,89	-29,08
5.1	1.1-1-3637	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ШИРИНА 75 ММ	М	-35,7	3,08			-109,96	2,83	-311,18
		НР от ЗП	%	104				-77,01	104	-1 428,52
		СП от ЗП	%	70				-51,84	70	-961,51
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-0,57	168	-10,20
		ЗТР	чел-ч	16,64	16,64	1,15				-6,51
		Всего по позиции						-335,05		-4 174,59
6	3.9-65-2	УСТАНОВКА НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ ЭТАЖА, ПОДЪЕЗДА Поправочный коэффициент: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	ШТ.	-10	6,31					
		ЗП			5,81	1,15		-66,82	18,55	-1 239,42
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			18,55	
		МР			0,50			-5,00	8,1	-40,50
		НР от ЗП	%	85				-56,80	85	-1 053,51
		СП от ЗП	%	70				-46,77	70	-867,59
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	0,52	0,52	1,15				-5,98
		Всего по позиции						-175,39		-3 201,02
7	Прайс-лист Лист 93	Тактильная мнемосхема 470х610мм, тактильная мнемосхема санузла (п.8 лист 7, п.2 лист 7, п.2 лист 8, п.8 лист 8) Ц=18900/1.18/5,23*1,02	ШТ.	-5	3 123,76			-15 618,80	5,23	-81 686,32
10	4.10-59-3	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА Поправочный коэффициент: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 ШТ.	-1	10,77					
		ЗП			10,70	1,15		-12,31	18,55	-228,26
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			18,55	
		МР			0,07			-0,07	5,29	-0,37
		НР от ЗП	%	112				-13,79	81	-184,89
		СП от ЗП	%	70				-8,62	44	-100,43
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	1	1,00	1,15				-1,15
		Всего по позиции						-34,79		-513,95
11	Прайс-лист Лист 89	Беспроводная кнопка вызова для помещения (п.3, 14 лист 7, п.3, 14 лист 8) Ц=1200/1.18/5,23*1,02	ШТ.	-1	198,33			-198,33	5,23	-1 037,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	4.8-245-10	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ Поправочный коэффициент: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт.	-0,16 ((-8+8))) / 100	1 356,92					
		ЗП			1 100,71	1,15		-202,53	18,55	-3 756,94
		ЭМ			139,31	1,25		-27,86	7,53	-209,80
		в т.ч. ЗПМ			(22,46)	1,25		(-4,49)	18,55	(-83,33)
		МР			116,90			-18,70	5,23	-97,82
		НР от ЗП	%	112				-226,83	81	-3 043,12
		СП от ЗП	%	70				-141,77	44	-1 653,05
		НР и СП от ЗПМ	%	175				-7,86	168	-140,00
		ЗТР	чел-ч	84,67	84,67	1,15				-15,58
		Всего по позиции						-625,58		-8 900,73
13	Прайс-лист Лист 102	Световой маяк для помещения Ц=1420/1.18/5,23*1,02	шт.	-16 -(8+8)	234,70			-3 755,20	5,23	-19 639,70
Оборудование санузла										
14	3.17-2-4	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ УАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П.	1 шт.	-6	3,81					
		ЗП			3,53	1,15		-24,36	18,55	-451,82
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			18,55	
		МР			0,28			-1,68	5,21	-8,75
		НР от ЗП	%	110				-26,80	110	-497,00
		СП от ЗП	%	74				-18,03	74	-334,35
		НР и СП от ЗПМ	%	175					168	
		ЗТР	чел-ч	0,28	0,28	1,15				-1,93
		Всего по позиции						-70,87		-1 291,92
15 О	13-2-11-60	Вешалки напольные, размеры, мм: 1830Х520Х520, на 5 крючков с подставкой для зонтов Каркас стальной	шт.	-4 (-2+2)	593,30			-2 373,20	2,36	-5 600,75
17 О	13-3-11-70	Поручни реабилитационные, в комплекте: поворотный для установки около умывальника, размеры 795Х340 мм Материал сталь нержавеющая с полировкой, крепление стена, в комплекте: прокладки-амортизаторы резиновые, крепежные элементы	компл.	-2	5 003,33			-10 006,66	2,2	-22 014,65
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										-234 914,27
Накладные расходы								-658,51		-10 981,31
Сметная прибыль								-441,31		-7 134,82
Итого по разделу 1 :										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 1-7, 14								-35 059,85		-195 323,35
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 10-13								-4 613,87		-30 091,65
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 15, 17								-12 379,86		-27 615,40
Итого								-52 053,58		-253 030,40
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								-37 890,87		-195 349,52
Машины и механизмы								-65,09		-486,77
ФОТ								-628,03		-11 649,66
Оборудование								-12 379,86		-27 615,40
Накладные расходы								-658,51		-10 981,31
Сметная прибыль								-441,31		-7 134,82
Итого по разделу 1								-52 053,58		-253 030,40
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы								-658,51		-10 981,31
Сметная прибыль								-441,31		-7 134,82
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 1-7, 14								-35 059,85		-195 323,35
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 10-13								-4 613,87		-30 091,65
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 15, 17								-12 379,86		-27 615,40
Итого								-52 053,58		-253 030,40
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								-37 890,87		-195 349,52
Машины и механизмы								-65,09		-486,77
ФОТ								-628,03		-11 649,66
Оборудование								-12 379,86		-27 615,40
Накладные расходы								-658,51		-10 981,31
Сметная прибыль								-441,31		-7 134,82
ВСЕГО по смете								-52 053,58		-253 030,40

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]