

Добавленные работы
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-17_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Лифтовое хозяйство. Добавленные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ТХ

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	268,27	3248,62 тыс. руб.
Строительные работы	0,03	0,28 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	28,26	1438,87 тыс. руб.
Оборудование	239,98	1809,47 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	10,68	587,44 тыс. руб.
Затраты труда	730,46	730,46 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СГП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Лифтовое хозяйство. Добавленные работы										
2	4.3-25-3 Поправка: Гл.4.Прил.2.2 п.2.2.29_04.00.01.35.003	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг, на 12 остановок, высота шахты 44 м (схема управления релейно-контакторная). Демонтаж	1 лифт	1	24 152,97					
		ЗП			19 486,52	0,3		5 845,96	54,99	321 469,34
		ЭМ			1 735,00	0,3		520,50	13,81	7 188,11
		в т.ч. ЗПМ			(153,66)	0,3		(46,10)	54,99	(2 535,04)
		МР			2 931,45	0			9,39	
		НР от ФОТ (92)	%	92				5 420,70	92	298 084,03
		СП от ФОТ (49)	%	49				2 887,11	49	158 762,15
		ЗТР	чел-ч	1436	1 436,00	0,3				430,8
		Всего по позиции						14 674,27		785 503,63
4	4.3-25-7 Поправка: Гл.4.Прил.2.2 п.2.2.29_04.00.01.35.003	За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная) (к норме 4.3-25-3). Демонтаж	1 м	-32,55	180,48					
		ЗП			180,48	0,3		-1 762,39	54,99	-96 913,83
		ЭМ				0,3				
		в т.ч. ЗПМ				0,3			54,99	
		МР				0				
		НР от ФОТ (92)	%	92				-1 621,40	92	-89 160,72
		СП от ФОТ (49)	%	49				-863,57	49	-47 487,78
		ЗТР	чел-ч	13,3	13,30	0,3				-129,8745
		Всего по позиции						-4 247,36		-233 562,33
5	4.3-25-5 Поправка: Гл.4.Прил.2.2 п.2.2.29_04.00.01.35.003	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная). Демонтаж	1 остановка	-8 4-12	1 009,33					
		ЗП			746,35	0,3		-1 791,24	54,99	-98 500,29
		ЭМ			83,42	0,3		-200,21	14,24	-2 850,99
		в т.ч. ЗПМ			(8,42)	0,3		(-20,21)	54,99	(-1 111,35)
		МР			179,56	0			10,16	
		НР от ФОТ (92)	%	92				-1 666,53	92	-91 642,71
		СП от ФОТ (49)	%	49				-887,61	49	-48 809,70
		ЗТР	чел-ч	55	55,00	0,3				-132
		Всего по позиции						-4 545,59		-241 803,69
6	4.3-26-2	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)	1 лифт	1	21 958,02					
		ЗП			17 768,31			17 768,31	54,99	977 079,37
		ЭМ			1 344,17			1 344,17	13,93	18 724,29
		в т.ч. ЗПМ			(125,00)			(125,00)	54,99	(6 873,75)
		МР			2 845,54			2 845,54	9,11	25 922,87
		НР от ФОТ (92)	%	92				16 461,85	92	905 236,87
		СП от ФОТ (49)	%	49				8 767,72	49	482 137,03
		ЗТР	чел-ч	1203	1 203,00					1203
		Всего по позиции						47 187,59		2 409 100,43
7	4.3-26-4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)	1 остановка	-8	916,16					
		ЗП			679,42			-5 435,36	54,99	-298 890,45
		ЭМ			67,72			-541,76	14,23	-7 709,24
		в т.ч. ЗПМ			(6,80)			(-54,40)	54,99	(-2 991,46)
		МР			169,02			-1 352,16	9,49	-12 832,00
		НР от ФОТ (92)	%	92				-5 050,58	92	-277 731,36
		СП от ФОТ (49)	%	49				-2 689,98	49	-147 922,14
		ЗТР	чел-ч	46	46,00					-368
		Всего по позиции						-15 069,84		-745 085,19
8	4.3-26-6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)	1 М	-26,55	152,13					
		ЗП			152,13			-4 039,05	54,99	-222 107,36
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (92)	%	92				-3 715,93	92	-204 338,77
		СП от ФОТ (49)	%	49				-1 979,13	49	-108 832,61
		ЗТР	чел-ч	10,3	10,30					-273,465
		Всего по позиции						-9 734,11		-535 278,74
10 О	28.22.16.110, п.58	Лифт грузопассажирский	ШТ	1	235 327,29			235 327,29	7,54	1 774 367,77
11 О	26.51.20.124, п.59	Лифтовой блок 7.2 для диспетчеризации лифта (контроллер) ЛНГС.465213.270	ШТ	ОКР(1;2) 1	2 086,13			2 086,13	7,54	15 729,42
12 О	26.51.20.124, п.60	Выносной модуль управления ЛНГС.465213.270.800-01	ШТ	ОКР(1;2) 1	640,23			640,23	7,54	4 827,33
13 О	26.51.20.124, п.61	Система связи лифта цифровая перевозка пожарных подразделений ЛНГС.465213.270.850-11	ШТ	ОКР(1;2) 1	1 929,75			1 929,75	7,54	14 550,32
14	27.32.13.150, п.62	Кабель подвесной КПЛК 2х0,75+4х(2х0,20)	ШТ	ОКР(1;2) 1	11,33			11,33	10,18	115,34
15	22.21.29.130, п.63	Заким крепления подвесного кабеля в сборе	ШТ	ОКР(1;2) 1	16,42			16,42	10,18	167,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2 420 337,16
		Накладные расходы						9 828,11		540 447,34
		Сметная прибыль						5 234,54		287 846,95
		Итого по разделу 1 Лифтовое хозяйство. Добавленные работы :								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 14-15						27,75		282,50
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 2, 4-8 с учетом НР и СП						28 264,96		1 438 874,11
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 10-13						239 983,40		1 809 474,84
		Итого						268 276,11		3 248 631,45
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						1 521,13		13 373,37
		Машины и механизмы						1 122,70		15 352,17
		ФОТ						10 682,72		587 442,76
		Оборудование						239 983,40		1 809 474,84
		Накладные расходы						9 828,11		540 447,34
		Сметная прибыль						5 234,54		287 846,95
		Итого по разделу 1 Лифтовое хозяйство. Добавленные работы						268 276,11		3 248 631,45
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2 420 337,16
		Накладные расходы						9 828,11		540 447,34
		Сметная прибыль						5 234,54		287 846,95
		Итого по смете:								
		Итого по Строительным работам								
		Итого Поз. 14-15						27,75		282,50
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 2, 4-8 с учетом НР и СП						28 264,96		1 438 874,11
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 10-13						239 983,40		1 809 474,84
		Итого						268 276,11		3 248 631,45
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						1 521,13		13 373,37
		Машины и механизмы						1 122,70		15 352,17
		ФОТ						10 682,72		587 442,76
		Оборудование						239 983,40		1 809 474,84
		Накладные расходы						9 828,11		540 447,34
		Сметная прибыль						5 234,54		287 846,95
		ВСЕГО по смете						268 276,11		3 248 631,45

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]