

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наружное электроосвещение. Добавленные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ИОС.1

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	33,58	537,64 тыс. руб.
Строительные работы	30,06	460,45 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	1,80	64,19 тыс. руб.
Оборудование	1,72	13,00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	1,98	108,62 тыс. руб.
Затраты труда	167,05	167,05 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82
№ и период сборки коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СГП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Наружное электроосвещение. Добавленные работы										
1	3.33-36-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушным вводами	100 опор	((0.04)*100) / 100	5 184,77					
		ЗП			2 018,80	1,15		92,86	54,99	5 106,37
		ЭМ			3 165,97	1,25		158,30	14,28	2 260,52
		в т.ч. ЗПМ			(276,26)	1,25		(13,81)	54,99	(759,41)
		МР								
		НР от ФОТ (93)	%	93				99,20	93	5 455,18
		СП от ФОТ (51)	%	51				54,40	51	2 991,55
		ЗТР	чел-ч	196	196,00	1,15				9 016
		Всего по позиции						404,76		15 813,62
2	3.33-34-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	100 опор	((0.04)*100) / 100	2 470,78					
		ЗП			2 470,78	1,15		113,66	54,99	6 250,16
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (93)	%	93				105,70	93	5 812,65
		СП от ФОТ (51)	%	51				57,97	51	3 187,58
		ЗТР	чел-ч	221	221,00	1,15				10,166
		Всего по позиции						277,33		15 250,39
2	1.3-1-38	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), ПЗ, F50-100, W2	м3	4,08	689,38			2 812,67	9,92	27 901,69
3	3.6-6-8 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Установка закладных деталей весом до 20 кг 13 кг*4/1000	1 Т	0,052	731,07					
		ЗП			690,20	1,15		41,27	54,99	2 269,44
		ЭМ			40,87	1,25		2,66	14,74	39,21
		в т.ч. ЗПМ			(4,77)	1,25		(0,31)	54,99	(17,05)
		МР								
		НР от ФОТ (92)	%	92				38,25	92	2 103,57
		СП от ФОТ (49)	%	49				20,37	49	1 120,38
		ЗТР	чел-ч	58	58,00	1,15				3 4684
		Всего по позиции						102,55		5 532,60
4	25.11.23.115, п.46	Закладная деталь фундамента ФМ-0,108-1,5-6	ШТ	4	248,20			992,80	10,18	10 106,70
5	3.33-39-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Установка металлических фланцевых консольных опор наружного освещения	1 ШТ.	4	113,62					
		ЗП			84,52	1,15		388,79	54,99	21 379,56
		ЭМ			29,10	1,25		145,50	13,99	2 035,55
		в т.ч. ЗПМ			(2,95)	1,25		(14,75)	54,99	(811,10)
		МР								
		НР от ФОТ (93)	%	93				375,29	93	20 637,31
		СП от ФОТ (51)	%	51				205,81	51	11 317,24
		ЗТР	чел-ч	6,67	6,67	1,15				30,682
		Всего по позиции						1 115,39		55 369,66
6	25.11.23.115, п.47	опора наружного освещения фланцевых ОТ-1-4,0	ШТ	4	754,11			3 016,44	10,18	30 707,36
7	4.8-149-3	Светильники, устанавливаемые вне здания с лампами ртутными	1 ШТ.	4	57,42					
		ЗП			14,73			58,92	54,99	3 240,01
		ЭМ			40,13			160,52	14,75	2 367,67
		в т.ч. ЗПМ			(4,47)			(17,88)	54,99	(983,22)
		МР			2,56			10,24	4,06	41,57
		НР от ФОТ (97)	%	97				74,50	97	4 096,53
		СП от ФОТ (51)	%	51				39,17	51	2 153,85
		ЗТР	чел-ч	1,07	1,07					4,28
		Всего по позиции						343,35		11 899,63
8	27.40.39.111, п.37	Светильник парковый, LED, 40 Вт, GALAD Тюльпан LED-40-СПШТ60	ШТ	4	4 270,67			17 082,68	10,18	173 901,68
10	4.8-150-1	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн	1 ШТ.	4	33,24					
		ЗП			13,63			54,52	54,99	2 998,05
		ЭМ			8,31			33,24	16,3	541,81
		в т.ч. ЗПМ			(1,26)			(5,04)	54,99	(277,15)
		МР			11,30			45,20	7,3	329,96
		НР от ФОТ (97)	%	97				57,77	97	3 176,94
		СП от ФОТ (51)	%	51				30,38	51	1 670,35
		ЗТР	чел-ч	0,99	0,99					3,96
		Всего по позиции						221,11		8 717,11
11 О	27.12.40.000, п.40	Вводной щиток с гнездом для предохранителя, ТВ-1	ШТ	4	430,92			1 723,68	7,54	12 996,55
12	4.8-152-2	Предохранитель на опоре железобетонной	1 ШТ.	4	79,61					
		ЗП			14,12			56,48	54,99	3 105,84
		ЭМ			61,85			247,40	14,7	3 636,78
		в т.ч. ЗПМ			(6,81)			(27,24)	54,99	(1 497,93)
		МР			3,64			14,56	15,57	226,70
		НР от ФОТ (97)	%	97				81,21	97	4 465,66
		СП от ФОТ (51)	%	51				42,70	51	2 347,92
		ЗТР	чел-ч	1,07	1,07					4,28
		Всего по позиции						442,35		13 782,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого Поз. 1-2, 2-6, 8, 13-16, 18, 21, 28 с учетом НР и СП						30 059,13		460 450,41
		Итого по Монтажным работам								
		Итого Поз. 7, 10, 12, 19, 19-20, 23, 23, 32 с учетом НР и СП						1 796,07		64 187,74
		Итого по Оборудованию								
		Итого Поз. 11						1 723,68		12 996,55
		Итого						33 578,88		537 634,70
		Справочно, в текущих ценах:								
		Материалы						26 566,41		265 546,27
		Машины и механизмы						785,00		11 429,10
		ФОТ						1 975,24		108 618,45
		Оборудование						1 723,68		12 996,55
		Накладные расходы						1 744,10		95 908,25
		Сметная прибыль						867,88		47 723,90
		ВСЕГО по смете						33 578,88		537 634,70

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]