

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8, Внутриплощадочные сети связи.  
Добавленные работы

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-01-01\_доб.  
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Внутриплощадочные сети связи. Добавленные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ИОС5

|                                | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Сметная стоимость              | 3,93                  | 83,42 тыс. руб.      |
| Строительные работы            | 3,32                  | 58,78 тыс. руб.      |
| Работы по монтажу оборудования | 0,61                  | 24,64 тыс. руб.      |
| Оборудование                   | 0,00                  | 0,00 тыс. руб.       |
| Прочие работы и затраты        | 0,00                  | 0,00 тыс. руб.       |
| Средства на оплату труда       | 0,43                  | 23,53 тыс. руб.      |
| Затраты труда                  | 33,06                 | 33,06 чел.-ч.        |

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82  
№ и период сборки коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

| № п/п                                         | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат                                                                                                     | Ед. изм.          | Кол-во единиц                    | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СГ | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                             | 2                             | 3                                                                                                                               | 4                 | 5                                | 6                      | 7                        | 8                              | 9                                        | 10                                              | 11                                      |
| <b>Раздел 1. Внутриплощадочные сети связи</b> |                               |                                                                                                                                 |                   |                                  |                        |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
| 255                                           | 3.1-51-1                      | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3                                | 100 м3 грунта     | 0,049<br>((4,9/100)*100) / 100   | 2 042,62               |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | ЗП                                                                                                                              |                   |                                  | 2 042,62               | 1,15                     |                                | 115,10                                   | 54,99                                           | 6 329,35                                |
|                                               |                               | ЭМ                                                                                                                              |                   |                                  |                        | 1,25                     |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                      |                   |                                  |                        | 1,25                     |                                |                                          | 54,99                                           |                                         |
|                                               |                               | МР                                                                                                                              |                   |                                  |                        |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | НР от ФОТ (80)                                                                                                                  | %                 | 80                               |                        |                          |                                | 92,08                                    | 80                                              | 5 063,48                                |
|                                               |                               | СП от ФОТ (34)                                                                                                                  | %                 | 34                               |                        |                          |                                | 39,13                                    | 34                                              | 2 151,98                                |
|                                               |                               | ЗТР                                                                                                                             | чел-ч             | 192,7                            | 192,70                 | 1,15                     |                                |                                          |                                                 | 10,8586                                 |
|                                               |                               | Всего по позиции                                                                                                                |                   |                                  |                        |                          |                                | 246,31                                   |                                                 | 13 544,81                               |
| 256                                           | 3.1-53-1                      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3                                                               | 100 м3 грунта     | 0,0114<br>((1,14/100)*100) / 100 | 1 051,13               |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | ЗП                                                                                                                              |                   |                                  | 1 051,13               | 1,15                     |                                | 13,78                                    | 54,99                                           | 757,76                                  |
|                                               |                               | ЭМ                                                                                                                              |                   |                                  |                        | 1,25                     |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                      |                   |                                  |                        | 1,25                     |                                |                                          | 54,99                                           |                                         |
|                                               |                               | МР                                                                                                                              |                   |                                  |                        |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | НР от ФОТ (80)                                                                                                                  | %                 | 80                               |                        |                          |                                | 11,02                                    | 80                                              | 606,21                                  |
|                                               |                               | СП от ФОТ (34)                                                                                                                  | %                 | 34                               |                        |                          |                                | 4,69                                     | 34                                              | 257,64                                  |
|                                               |                               | ЗТР                                                                                                                             | чел-ч             | 107,04                           | 107,04                 | 1,15                     |                                |                                          |                                                 | 1,4033                                  |
|                                               |                               | Всего по позиции                                                                                                                |                   |                                  |                        |                          |                                | 29,49                                    |                                                 | 1 621,61                                |
| 257                                           | 1.1-1-766                     | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)                                                                               | м3                | 1,254<br>1,14*1,1                | 99,90                  |                          |                                | 125,27                                   | 8,63                                            | 1 081,08                                |
| 258                                           | 3.1-53-1                      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3                                                               | 100 м3 грунта     | 0,0315<br>((3,15/100)*100) / 100 | 1 051,13               |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | ЗП                                                                                                                              |                   |                                  | 1 051,13               | 1,15                     |                                | 38,08                                    | 54,99                                           | 2 094,02                                |
|                                               |                               | ЭМ                                                                                                                              |                   |                                  |                        | 1,25                     |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                      |                   |                                  |                        | 1,25                     |                                |                                          | 54,99                                           |                                         |
|                                               |                               | МР                                                                                                                              |                   |                                  |                        |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | НР от ФОТ (80)                                                                                                                  | %                 | 80                               |                        |                          |                                | 30,46                                    | 80                                              | 1 675,22                                |
|                                               |                               | СП от ФОТ (34)                                                                                                                  | %                 | 34                               |                        |                          |                                | 12,95                                    | 34                                              | 711,97                                  |
|                                               |                               | ЗТР                                                                                                                             | чел-ч             | 107,04                           | 107,04                 | 1,15                     |                                |                                          |                                                 | 3,8775                                  |
|                                               |                               | Всего по позиции                                                                                                                |                   |                                  |                        |                          |                                | 81,49                                    |                                                 | 4 481,21                                |
| 259                                           | 3.23-1-1                      | Устройство основания под трубопроводы песчаного                                                                                 | 10 м3 основания   | 0,061<br>((0,61/10)*10) / 10     | 161,92                 |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | ЗП                                                                                                                              |                   |                                  | 109,14                 | 1,15                     |                                | 7,66                                     | 54,99                                           | 421,22                                  |
|                                               |                               | ЭМ                                                                                                                              |                   |                                  | 52,78                  | 1,25                     |                                | 4,02                                     | 14,23                                           | 57,20                                   |
|                                               |                               | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                      |                   |                                  | (4,65)                 | 1,25                     |                                | (0,35)                                   | 54,99                                           | (19,25)                                 |
|                                               |                               | МР                                                                                                                              |                   |                                  |                        |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | НР от ФОТ (105)                                                                                                                 | %                 | 105                              |                        |                          |                                | 8,41                                     | 105                                             | 462,49                                  |
|                                               |                               | СП от ФОТ (63)                                                                                                                  | %                 | 63                               |                        |                          |                                | 5,05                                     | 63                                              | 277,50                                  |
|                                               |                               | ЗТР                                                                                                                             | чел-ч             | 10,2                             | 10,20                  | 1,15                     |                                |                                          |                                                 | 0,7155                                  |
|                                               |                               | Всего по позиции                                                                                                                |                   |                                  |                        |                          |                                | 25,14                                    |                                                 | 1 218,41                                |
| 259                                           | 1.1-1-766                     | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)                                                                               | м3                | 0,671                            | 99,90                  |                          |                                | 67,03                                    | 8,63                                            | 578,47                                  |
| 260                                           | 6.69-2-2                      | Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,5 м для трубопроводов диаметром 100 мм | 100 отверстий     | 0,01<br>((1/100)*100) / 100      | 6 059,14               |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | ЗП                                                                                                                              |                   |                                  | 2 511,14               |                          |                                | 25,11                                    | 54,99                                           | 1 380,80                                |
|                                               |                               | ЭМ                                                                                                                              |                   |                                  | 3 548,00               |                          |                                | 35,48                                    | 26,84                                           | 952,28                                  |
|                                               |                               | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                      |                   |                                  | (1 262,00)             |                          |                                | (12,62)                                  | 54,99                                           | (693,97)                                |
|                                               |                               | МР                                                                                                                              |                   |                                  |                        |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | НР от ФОТ (92)                                                                                                                  | %                 | 92                               |                        |                          |                                | 34,71                                    | 92                                              | 1 908,79                                |
|                                               |                               | СП от ФОТ (44)                                                                                                                  | %                 | 44                               |                        |                          |                                | 16,60                                    | 44                                              | 912,90                                  |
|                                               |                               | ЗТР                                                                                                                             | чел-ч             | 206                              | 206,00                 |                          |                                |                                          |                                                 | 2,06                                    |
|                                               |                               | Всего по позиции                                                                                                                |                   |                                  |                        |                          |                                | 111,90                                   |                                                 | 5 154,77                                |
| 261                                           | 3.34-26-1                     | Устройство ввода труб в колодцы                                                                                                 | 10 каналов        | 0,1<br>((1/10)*10) / 10          | 100,75                 |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | ЗП                                                                                                                              |                   |                                  | 94,19                  | 1,15                     |                                | 10,83                                    | 54,99                                           | 595,54                                  |
|                                               |                               | ЭМ                                                                                                                              |                   |                                  |                        | 1,25                     |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                      |                   |                                  |                        | 1,25                     |                                |                                          | 54,99                                           |                                         |
|                                               |                               | МР                                                                                                                              |                   |                                  | 6,56                   |                          |                                | 0,66                                     | 12,64                                           | 8,34                                    |
|                                               |                               | НР от ФОТ (88)                                                                                                                  | %                 | 88                               |                        |                          |                                | 9,53                                     | 88                                              | 524,08                                  |
|                                               |                               | СП от ФОТ (49)                                                                                                                  | %                 | 49                               |                        |                          |                                | 5,31                                     | 49                                              | 291,81                                  |
|                                               |                               | ЗТР                                                                                                                             | чел-ч             | 7,83                             | 7,83                   | 1,15                     |                                |                                          |                                                 | 0,9005                                  |
|                                               |                               | Всего по позиции                                                                                                                |                   |                                  |                        |                          |                                | 26,33                                    |                                                 | 1 419,77                                |
| 262                                           | 4.10-144-2                    | Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубе, монтаж камер на пластмассовой трубе | 1 КАМЕРА          | 1                                | 367,62                 |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | ЗП                                                                                                                              |                   |                                  | 151,65                 |                          |                                | 151,65                                   | 54,99                                           | 8 339,23                                |
|                                               |                               | ЭМ                                                                                                                              |                   |                                  | 215,97                 |                          |                                | 215,97                                   | 14,44                                           | 3 118,61                                |
|                                               |                               | в т.ч. ЗПМ                                                                                                                      |                   |                                  | (22,25)                |                          |                                | (22,25)                                  | 54,99                                           | (1 223,53)                              |
|                                               |                               | МР                                                                                                                              |                   |                                  |                        |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |
|                                               |                               | НР от ФОТ (90)                                                                                                                  | %                 | 90                               |                        |                          |                                | 156,51                                   | 90                                              | 8 606,48                                |
|                                               |                               | СП от ФОТ (46)                                                                                                                  | %                 | 46                               |                        |                          |                                | 79,99                                    | 46                                              | 4 398,87                                |
|                                               |                               | ЗТР                                                                                                                             | чел-ч             | 10,43                            | 10,43                  |                          |                                |                                          |                                                 | 10,43                                   |
|                                               |                               | Всего по позиции                                                                                                                |                   |                                  |                        |                          |                                | 604,12                                   |                                                 | 24 463,19                               |
| 263                                           | 41.20.20.632. п.43            | Камера оптическая трубопроводная КОТ-1-ССД (колодец оперативного доступа КОД) 110104-00037 ООО ТД                               | ШТ                | 1                                | 1 499,41               |                          |                                | 1 499,41                                 | 10,18                                           | 15 263,99                               |
| 264                                           | 3.34-55-3                     | Устройство кабельной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, первая труба                                          | 1 км трубопровода | 0,02                             | 1 375,46               |                          |                                |                                          |                                                 |                                         |

| 1                                                          | 2                  | 3                                                                   | 4       | 5      | 6        | 7    | 8 | 9        | 10    | 11        |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------|---|----------|-------|-----------|
|                                                            |                    | ЗП                                                                  |         |        | 1 257,62 | 1,15 |   | 28,93    | 54,99 | 1 590,86  |
|                                                            |                    | ЭМ                                                                  |         |        | 117,84   | 1,25 |   | 2,95     | 14,29 | 42,16     |
|                                                            |                    | в т.ч. ЗПМ                                                          |         |        | (12,92)  | 1,25 |   | (0,32)   | 54,99 | (17,60)   |
|                                                            |                    | МР                                                                  |         |        |          |      |   |          |       |           |
|                                                            |                    | НР от ФОТ (88)                                                      | %       | 88     |          |      |   | 25,74    | 88    | 1 415,44  |
|                                                            |                    | СП от ФОТ (49)                                                      | %       | 49     |          |      |   | 14,33    | 49    | 788,15    |
|                                                            |                    | ЗТР                                                                 | чел-ч   | 118,04 | 118,04   | 1,15 |   |          |       | 2 714,9   |
|                                                            |                    | Всего по позиции                                                    |         |        |          |      |   | 71,95    |       | 3 836,61  |
| 265                                                        | 22.21.29.110. п.44 | Труба ССД-Пайп OD=110 мм, 1100N, SN22, с протяжкой 110610-00009     | м       | 20     | 41,66    |      |   | 833,20   | 10,18 | 8 481,98  |
| 266                                                        | 28.14.20.220. п.45 | Адаптер ввода труб ССД-Пайп 110 мм 110611-00032                     | ШТ      | 1      | 49,87    |      |   | 49,87    | 10,18 | 507,68    |
| 267                                                        | 4.10-115-29        | Разные работы, герметизация свободного канала кабельной канализации | 1 канал | 1      | 2,94     |      |   |          |       |           |
|                                                            |                    | ЗП                                                                  |         |        | 1,26     |      |   | 1,26     | 54,99 | 69,29     |
|                                                            |                    | ЭМ                                                                  |         |        |          |      |   |          |       |           |
|                                                            |                    | в т.ч. ЗПМ                                                          |         |        |          |      |   |          | 54,99 |           |
|                                                            |                    | МР                                                                  |         |        | 1,68     |      |   | 1,68     | 5,16  | 8,67      |
|                                                            |                    | НР от ФОТ (90)                                                      | %       | 90     |          |      |   | 1,13     | 90    | 62,36     |
|                                                            |                    | СП от ФОТ (46)                                                      | %       | 46     |          |      |   | 0,58     | 46    | 31,87     |
|                                                            |                    | ЗТР                                                                 | чел-ч   | 0,1    | 0,10     |      |   |          |       | 0,1       |
|                                                            |                    | Всего по позиции                                                    |         |        |          |      |   | 4,65     |       | 172,19    |
| 268                                                        | 28.14.20.220. п.46 | Заглушка внутреннего резьбовая ССД-Пайп 110 мм 110611-00055         | ШТ      | 2      | 78,02    |      |   | 156,04   | 10,18 | 1 588,49  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах            |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       | 53 267,02 |
| Накладные расходы                                          |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 369,59   |       | 20 324,55 |
| Сметная прибыль                                            |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 178,63   |       | 9 822,69  |
| Итого по разделу 1 Внутриплощадочные сети связи :          |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       |           |
| Итого по Строительным работам                              |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       |           |
| Итого Поз. 255-259, 259-261, 263-266, 268 с учетом НР и СП |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 3 323,43 |       | 58 778,88 |
| Итого по Монтажным работам                                 |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       |           |
| Итого Поз. 262, 267 с учетом НР и СП                       |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 608,77   |       | 24 635,38 |
| Итого                                                      |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 3 932,20 |       | 83 414,26 |
| Справочно, в текущих ценах:                                |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       |           |
| Материалы                                                  |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 2 733,16 |       | 27 518,70 |
| Машины и механизмы                                         |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 258,42   |       | 4 170,25  |
| ФОТ                                                        |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 427,94   |       | 23 532,42 |
| Накладные расходы                                          |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 369,59   |       | 20 324,55 |
| Сметная прибыль                                            |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 178,63   |       | 9 822,69  |
| Итого по разделу 1 Внутриплощадочные сети связи            |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 3 932,20 |       | 83 414,26 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах              |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       | 53 267,02 |
| Накладные расходы                                          |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 369,59   |       | 20 324,55 |
| Сметная прибыль                                            |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 178,63   |       | 9 822,69  |
| Итого по смете:                                            |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       |           |
| Итого по Строительным работам                              |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       |           |
| Итого Поз. 255-259, 259-261, 263-266, 268 с учетом НР и СП |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 3 323,43 |       | 58 778,88 |
| Итого по Монтажным работам                                 |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       |           |
| Итого Поз. 262, 267 с учетом НР и СП                       |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 608,77   |       | 24 635,38 |
| Итого                                                      |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 3 932,20 |       | 83 414,26 |
| Справочно, в текущих ценах:                                |                    |                                                                     |         |        |          |      |   |          |       |           |
| Материалы                                                  |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 2 733,16 |       | 27 518,70 |
| Машины и механизмы                                         |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 258,42   |       | 4 170,25  |
| ФОТ                                                        |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 427,94   |       | 23 532,42 |
| Накладные расходы                                          |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 369,59   |       | 20 324,55 |
| Сметная прибыль                                            |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 178,63   |       | 9 822,69  |
| ВСЕГО по смете                                             |                    |                                                                     |         |        |          |      |   | 3 932,20 |       | 83 414,26 |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]