

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8, Благоустройство (ПЗУ).

Добавленные работы

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01_доб.
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Благоустройство (ПЗУ). Добавленные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 23/085-И-ПЗУ

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
Сметная стоимость	164,33	2765,80 тыс. руб.
Строительные работы	154,58	2663,80 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	1,23	37,74 тыс. руб.
Оборудование	8,52	64,26 тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00 тыс. руб.
Средства на оплату труда	7,87	432,60 тыс. руб.
Затраты труда	537,16	537,16 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учётом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Нормативные ТСН-2001: 217/82, сентябрь 2025 г.; исходные — по позициям

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СГП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. 07-01-01 ПЗУ										
2	3.27-42-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин	100 м2 покрытия	4,8 ((480/100)*100) / 100	641,97					
		ЗП			52,17	1,15		287,98	54,99	15 836,02
		ЭМ			532,35	1,25		3 194,10	14,32	45 739,51
		в т.ч. ЗПМ			(46,56)	1,25		(279,36)	54,99	(15 362,01)
		МР			57,45			275,76	16,31	4 497,65
		НР от ФОТ (121)	%	121				686,48	121	37 749,62
		СП от ФОТ (47)	%	47				266,65	47	14 663,07
		ЗТР	чел-ч	4,29	4,29	1,15				23 6808
		Всего по позиции						4 710,97		118 485,87
2	1.3-3-9	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка II, тип В	т	46,368 ((46.368)*1000)*0,001	311,89			14 461,72	14,25	206 079,51
4	3.27-43-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1	100 м2 покрытия	4,8 ((480/100)*100) / 100	39,77					
		ЗП			6,93	1,15		38,25	54,99	2 103,37
		ЭМ			32,84	1,25		197,04	13,83	2 725,06
		в т.ч. ЗПМ			(2,18)	1,25		(13,08)	54,99	(719,27)
		МР								
		НР от ФОТ (121)	%	121				62,11	121	3 415,39
		СП от ФОТ (47)	%	47				24,13	47	1 326,64
		ЗТР	чел-ч	0,53	0,53	1,15				2,9256
		Всего по позиции						321,53		9 570,46
4	1.3-3-9	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка II, тип В	т	11,616 ((11.616)*1000)*0,001	311,89			3 622,91	14,25	51 626,47
5	3.27-42-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин	100 м2 покрытия	4,8 ((480/100)*100) / 100	641,97					
		ЗП			52,17	1,15		287,98	54,99	15 836,02
		ЭМ			532,35	1,25		3 194,10	14,32	45 739,51
		в т.ч. ЗПМ			(46,56)	1,25		(279,36)	54,99	(15 362,01)
		МР			57,45			275,76	16,31	4 497,65
		НР от ФОТ (121)	%	121				686,48	121	37 749,62
		СП от ФОТ (47)	%	47				266,65	47	14 663,07
		ЗТР	чел-ч	4,29	4,29	1,15				23 6808
		Всего по позиции						4 710,97		118 485,87
5	1.3-3-4	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка II	т	45,984 ((45.984)*1000)*0,001	300,34			13 810,83	14,52	200 533,25
6	3.27-43-1	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1	100 м2 покрытия	4,8 ((480/100)*100) / 100	39,77					
		ЗП			6,93	2,3		76,51	54,99	4 207,28
		ЭМ			32,84	2,5		394,08	13,83	5 450,13
		в т.ч. ЗПМ			(2,18)	2,5		(26,16)	54,99	(1 438,54)
		МР								
		НР от ФОТ (121)	%	121				124,23	121	6 831,44
		СП от ФОТ (47)	%	47				48,25	47	2 653,54
		ЗТР	чел-ч	0,53	0,53	2,3				5,8512
		Всего по позиции						643,07		19 142,39
6	1.3-3-4	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка II	т	23,04 ((23.04)*1000)*0,001	300,34			6 919,83	14,52	100 475,93
12	3.27-12-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,68 ((168/100)*100) / 100	1 378,91					
		ЗП			151,49	1,15		292,68	54,99	16 094,47
		ЭМ			1 192,07	1,25		2 503,35	13,87	34 721,46
		в т.ч. ЗПМ			(94,92)	1,25		(199,33)	54,99	(10 961,16)
		МР			35,35			59,39	7,75	460,27
		НР от ФОТ (121)	%	121				595,33	121	32 737,31
		СП от ФОТ (47)	%	47				231,24	47	12 716,15
		ЗТР	чел-ч	14,4	14,40	1,15				27 8208
		Всего по позиции						3 681,99		96 729,66
12	1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)	м3	184,8	99,90			18 461,52	8,63	159 322,92
13	3.27-69-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхности	0,48 ((480/1000)*1000) / 1000	951,58					
		ЗП			285,31	1,15		157,49	54,99	8 660,38
		ЭМ			665,38	1,25		399,23	14,39	5 744,92
		в т.ч. ЗПМ			(59,93)	1,25		(35,96)	54,99	(1 977,44)
		МР			0,89			0,43	8	3,44
		НР от ФОТ (121)	%	121				234,07	121	12 871,76
		СП от ФОТ (47)	%	47				90,92	47	4 999,78
		ЗТР	чел-ч	27,7	27,70	1,15				15,2904
		Всего по позиции						882,14		32 280,28
13	1.1-1-1605	Полотно илпрошивное для дорожного строительства, ширина полотна 2,45 м	м2	480	13,87			6 657,60	4,66	31 024,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	3.27-12-2 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,72 (480*0,15) / 100	5 666,20					
		ЗП			227,23	1,15		188,15	54,99	10 346,37
		ЭМ			5 389,48	1,25		4 850,53	13,71	66 500,77
		в т.ч. ЗПМ			(404,32)	1,25		(363,89)	54,99	(20 010,31)
		МР			49,49			35,63	7,75	276,13
		НР от ФОТ (121)	%	121				667,97	121	36 731,58
		СП от ФОТ (47)	%	47				259,46	47	14 267,64
		ЗТР	чел-ч	21,6	21,60	1,15				17 8848
		Всего по позиции						6 001,74		128 122,49
13.1	1.1-1-1554	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 10-20 мм	м3	90,72 0,72*126	161,28			14 631,32	18,58	271 849,93
14	3.27-42-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин	100 м2 покрытия	0,75 ((75/100)*100) / 100	641,97					
		ЗП			52,17	1,15		45,00	54,99	2 474,55
		ЭМ			532,35	1,25		499,08	14,32	7 146,83
		в т.ч. ЗПМ			(46,56)	1,25		(43,65)	54,99	(2 400,31)
		МР			57,45			43,09	16,31	702,80
		НР от ФОТ (121)	%	121				107,27	121	5 898,58
		СП от ФОТ (47)	%	47				41,67	47	2 291,18
		ЗТР	чел-ч	4,29	4,29	1,15				3,7001
		Всего по позиции						736,11		18 513,94
14	1.3-3-9	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка II, тип В	т	7,245 ((7.245)*1000)*0,001	311,89			2 259,64	14,25	32 199,87
15	3.27-42-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин	100 м2 покрытия	0,75 ((75/100)*100) / 100	641,97					
		ЗП			52,17	1,15		45,00	54,99	2 474,55
		ЭМ			532,35	1,25		499,08	14,32	7 146,83
		в т.ч. ЗПМ			(46,56)	1,25		(43,65)	54,99	(2 400,31)
		МР			57,45			43,09	16,31	702,80
		НР от ФОТ (121)	%	121				107,27	121	5 898,58
		СП от ФОТ (47)	%	47				41,67	47	2 291,18
		ЗТР	чел-ч	4,29	4,29	1,15				3,7001
		Всего по позиции						736,11		18 513,94
15	1.3-3-4	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка II	т	7,185 ((7.185)*1000)*0,001	300,34			2 157,94	14,52	31 333,29
16	3.27-43-1	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1	100 м2 покрытия	0,75 ((75/100)*100) / 100	39,77					
		ЗП			6,93	2,3		11,95	54,99	657,13
		ЭМ			32,84	2,5		61,58	13,83	851,65
		в т.ч. ЗПМ			(2,18)	2,5		(4,09)	54,99	(224,91)
		МР								
		НР от ФОТ (121)	%	121				19,41	121	1 067,27
		СП от ФОТ (47)	%	47				7,54	47	414,56
		ЗТР	чел-ч	0,53	0,53	2,3				0,9143
		Всего по позиции						100,48		2 990,61
16	1.3-3-4	Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, крупнозернистая, марка II	т	3,6 ((3.6)*1000)*0,001	300,34			1 081,22	14,52	15 699,31
18	3.27-48-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	100 м2 дорожек и тротуаров	0,75 ((75/100)*100) / 100	564,74					
		ЗП			271,67	1,15		234,32	54,99	12 885,26
		ЭМ			278,93	1,25		261,50	14,14	3 697,61
		в т.ч. ЗПМ			(24,83)	1,25		(23,28)	54,99	(1 280,17)
		МР			14,14			10,61	7,75	82,23
		НР от ФОТ (98)	%	98				252,45	98	13 882,12
		СП от ФОТ (35)	%	35				90,18	35	4 957,90
		ЗТР	чел-ч	24,3	24,30	1,15				20,9588
		Всего по позиции						849,04		35 505,12
18	1.1-1-1554	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 10-20 мм	м3	13,05	161,28			2 104,70	18,58	39 105,33
19	3.27-48-2	Устройство оснований под тротуары из щебня, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см	100 м2 дорожек и тротуаров	0,75 ((75/100)*100) / 100	5,93					
		ЗП			5,93	3,45		15,34	54,99	843,55
		ЭМ				3,45				
		в т.ч. ЗПМ				3,45			54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (98)	%	98				15,03	98	826,68
		СП от ФОТ (35)	%	35				5,37	35	295,24
		ЗТР	чел-ч	0,54	0,54	3,45				1,3973
		Всего по позиции						35,74		1 965,47
19	1.1-1-1554	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства, марка от 800 до 1200, фракция 10-20 мм	м3	3,375	161,28			544,32	18,58	10 113,47
20	3.27-12-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1125 (((75*0,15)/ 100)*100) / 100	1 378,91					
		ЗП			151,49	1,15		19,60	54,99	1 077,80
		ЭМ			1 192,07	1,25		167,63	13,87	2 325,03
		в т.ч. ЗПМ			(94,92)	1,25		(13,35)	54,99	(734,12)
		МР			35,35			3,98	7,75	30,85
		НР от ФОТ (121)	%	121				39,87	121	2 192,42
		СП от ФОТ (47)	%	47				15,49	47	851,60
		ЗТР	чел-ч	14,4	14,40	1,15				1,863
		Всего по позиции						246,57		6 477,70
20	1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)	м3	12,375	99,90			1 236,26	8,63	10 668,92
22	3.27-12-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,075 (((75*0,10)/ 100)*100) / 100	1 378,91					
		ЗП			151,49	1,15		13,07	54,99	718,72
		ЭМ			1 192,07	1,25		111,76	13,87	1 550,11
		в т.ч. ЗПМ			(94,92)	1,25		(8,90)	54,99	(489,41)
		МР			35,35			2,65	7,75	20,54
		НР от ФОТ (121)	%	121				26,58	121	1 461,84
		СП от ФОТ (47)	%	47				10,33	47	567,82
		ЗТР	чел-ч	14,4	14,40	1,15				1,242
		Всего по позиции						164,39		4 319,03
22	1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)	м3	8,25	99,90			824,18	8,63	7 112,67
23	3.27-26-2 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,57 ((57/100)*100) / 100	1 218,91					
		ЗП			767,10	1,15		502,83	54,99	27 650,62
		ЭМ			109,29	1,25		77,87	13,75	1 070,71
		в т.ч. ЗПМ			(10,33)	1,25		(7,36)	54,99	(404,73)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			342,52			195,24	5,17	1 009,39
		НР от ФОТ (121)	%	121				617,33	121	33 946,97
		СП от ФОТ (47)	%	47				239,79	47	13 186,01
		ЗТР	чел-ч	69,8	69,80	1,15				45,7539
		Всего по позиции						1 633,06		76 863,70
23	1.5-3-40	Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.15	м3	2,451	1 736,47			4 256,09	7,09	30 175,68
23	1.3-1-38	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), ПЗ, F50-100, W2	м3	3,363 0,57*5,9	689,38			2 318,38	9,92	22 998,33
26	3.47-26-3 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100 м2	3,30765 (((441,02*0,75)/ 100)*100) / 100	284,33					
		ЗП			278,78	1,15		1 060,42	54,99	58 312,50
		ЭМ			5,55	1,25		22,95	15,65	359,17
		в т.ч. ЗПМ			(0,63)	1,25		(2,60)	54,99	(142,97)
		МР								
		НР от ФОТ (93)	%	93				988,61	93	54 363,59
		СП от ФОТ (61)	%	61				648,44	61	35 657,84
		ЗТР	чел-ч	26,78	26,78	1,15				101,8657
		Всего по позиции						2 720,42		148 693,10
26	1.4-6-1	Земля растительная	м3	49,61475 441,02*0,75/100*1 5	125,33			6 218,22	6,57	40 853,71
27	3.47-26-4 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1,10255 (((441,02*0,25)/ 100)*100) / 100	416,40					
		ЗП			416,40	1,15		527,97	54,99	29 033,07
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (93)	%	93				491,01	93	27 000,76
		СП от ФОТ (61)	%	61				322,06	61	17 710,17
		ЗТР	чел-ч	40	40,00	1,15				50,7173
		Всего по позиции						1 341,04		73 744,00
27	1.4-6-1	Земля растительная	м3	16,53825 441,02*0,25/100*1 5	125,33			2 072,74	6,57	13 617,90
28	3.47-26-5 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	100 м2	4,4102 (((441,02/100)*100) / 100	56,94					
		ЗП			56,94	1,15		288,78	54,99	15 880,01
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			54,99	
		МР								
		НР от ФОТ (93)	%	93				268,57	93	14 768,41
		СП от ФОТ (61)	%	61				176,16	61	9 686,81
		ЗТР	чел-ч	5,47	5,47	1,15				27,7424
		Всего по позиции						733,51		40 335,23
28	1.4-6-1	Земля растительная	м3	22,051 441,02/100*5	125,33			2 763,65	6,57	18 157,18
30	3.47-26-6 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную	100 м2	4,4102 (((441,02/100)*100) / 100	129,40					
		ЗП			58,70	1,15		297,71	54,99	16 371,07
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25			54,99	
		МР			70,70			311,80	7,75	2 416,45
		НР от ФОТ (93)	%	93				276,87	93	15 225,10
		СП от ФОТ (61)	%	61				181,60	61	9 986,35
		ЗТР	чел-ч	5,25	5,25	1,15				26,6266
		Всего по позиции						1 067,98		43 998,97
30	1.4-6-6	Семена (смесь универсальная) газонных трав	кг	17,6408 441,02/100*4	57,91			1 021,58	2,58	2 635,68
32	3.47-95-1 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Монтаж скамеек на металлическом каркасе с облицовкой элементами из дерева с креплением на сварке	1 ШТ.	4	17,33					
		ЗП			8,71	1,15		40,07	54,99	2 203,45
		ЭМ			0,34	1,25		1,70	10,85	18,45
		в т.ч. ЗПМ				1,25			54,99	
		МР			8,28			33,12	11,68	386,84
		НР от ФОТ (93)	%	93				37,27	93	2 049,21
		СП от ФОТ (61)	%	61				24,44	61	1 344,10
		ЗТР	чел-ч	0,69	0,69	1,15				3,174
		Всего по позиции						136,60		6 002,05
32	1.7-7-97	Скамейка деревянная, на каркасе из металлического уголка с ножками из металлической трубы, окрашена цветными эмальями, типа СКК-2, размер 2000x400x490 мм	шт.	4	856,63			3 426,52	8,23	28 200,26
33	3.47-96-2 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Монтаж урн металлических с креплением на химических анкерах	1 ШТ.	6	65,60					
		ЗП			3,38	1,15		23,32	54,99	1 282,37
		ЭМ			0,02	1,25		0,15	9,5	1,43
		в т.ч. ЗПМ				1,25			54,99	
		МР			62,20			373,20	1,41	526,21
		НР от ФОТ (93)	%	93				21,69	93	1 192,60
		СП от ФОТ (61)	%	61				14,23	61	782,25
		ЗТР	чел-ч	0,27	0,27	1,15				1,863
		Всего по позиции						432,59		3 784,86
33	1.7-7-100	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашена цветными эмальями, типа У-32 Б, размер 1100x485x235 мм	шт.	6	340,92			2 045,52	14,16	28 964,56
35	4.37-1-4	Монтаж на открытой площадке сосуда или аппарата без механизмов массой 0,5 т	1 ШТ.	1	895,61					
		ЗП			236,99			236,99	54,99	13 032,08
		ЭМ			38,28			38,28	13,82	529,03
		в т.ч. ЗПМ			(2,90)			(2,90)	54,99	(159,47)
		МР			620,34			620,34	9	5 583,06
		НР от ФОТ (92)	%	92				220,70	92	12 136,23
		СП от ФОТ (49)	%	49				117,55	49	6 463,86
		ЗТР	чел-ч	19,7	19,70					19,7
		Всего по позиции						1 233,86		37 744,26
37 О	22.23.13.110. п.1	Евроконтейнер 1100 л	ШТ	1	8 522,29			8 522,29	7,54	64 258,07
38	3.27-115-2 Поправка: Гл.6.Прил.2.2 п.2.2.6. 0 6.00.01.07.001	Устройство водоотводных лотков из сборного железобетона на тротуарах при асфальтобетонных покрытиях	100 м лотков	0,116 11,6 / 100	914,65					
		ЗП			400,97	1,15		53,49	54,99	2 941,42
		ЭМ			197,53	1,25		28,64	14,09	403,54
		в т.ч. ЗПМ			(17,78)	1,25		(2,58)	54,99	(141,87)
		МР			316,15			36,67	4,64	170,15
		НР от ФОТ (98)	%	98				54,95	98	3 021,62
		СП от ФОТ (35)	%	35				19,62	35	1 079,15
		ЗТР	чел-ч	32,83	32,83	1,15				4,3795
		Всего по позиции						193,37		7 615,88
38	1.3-1-38	Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), ПЗ, F50-100, W2	м3	0,5568 0,116*4,8	689,38			383,85	9,92	3 807,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	23.61.12.154, п.1	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 с уклоном 0,5 % (№1-№6), без решётки	м	11,6	48,63			564,11	10,18	5 742,64
40	6.68-51-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,603 (((60,3/100)*100) / 100	3 624,01					
		ЗП			1 687,95			1 017,83	54,99	55 970,47
		ЭМ			1 936,06			1 167,44	22,45	26 209,03
		в т.ч. ЗПМ			(502,11)			(302,77)	54,99	(16 649,32)
		МР								
		НР от ФОТ (102)	%	102				1 347,01	102	74 072,19
		СП от ФОТ (54)	%	54				713,12	54	39 214,69
		ЗТР	чел-ч	155	155,00					93,465
		Всего по позиции						4 245,40		195 466,38
42	6.68-51-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0,8325 (((480*0,15+75*0,15)/100)*100) / 100	635,19					
		ЗП			110,33			91,85	54,99	5 050,83
		ЭМ			524,86			436,95	14,37	6 278,97
		в т.ч. ЗПМ			(47,56)			(39,59)	54,99	(2 177,05)
		МР								
		НР от ФОТ (102)	%	102				134,07	102	7 372,44
		СП от ФОТ (54)	%	54				70,98	54	3 903,06
		ЗТР	чел-ч	11,7	11,70					9,7403
		Всего по позиции						733,85		22 605,30
43	3.1-3-4 Поправка: Гл.6.Прил.2.2.п.2.2.6.0 6.00.01.07.001	Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 группа грунтов 1-3	100 м3 грунта	1,8675 (((480*0,35+75*0,25)/100)*100) / 100	783,89					
		ЗП			5,79	1,15		12,43	54,99	683,53
		ЭМ			778,10	1,25		1 816,38	14,18	25 756,27
		в т.ч. ЗПМ			(72,26)	1,25		(168,68)	54,99	(9 275,71)
		МР								
		НР от ФОТ (83)	%	83				150,32	83	8 266,17
		СП от ФОТ (39)	%	39				70,63	39	3 884,10
		ЗТР	чел-ч	0,57	0,57	1,15				1,2241
		Всего по позиции						2 049,76		38 590,07
44	6.68-13-1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	1 Т	132,66 (480*0,11+75*0,1)*2,2	10,62					
		ЗП							54,99	
		ЭМ			10,62			1 408,85	14,73	20 752,36
		в т.ч. ЗПМ			(1,05)			(139,29)	54,99	(7 659,56)
		МР								
		НР от ФОТ (102)	%	102				142,08	102	7 812,75
		СП от ФОТ (54)	%	54				75,22	54	4 136,16
		Всего по позиции						1 626,15		32 701,27
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 081 268,82
Накладные расходы								8 375,03		460 542,25
Сметная прибыль								4 073,37		223 993,92
Итого по разделу 1 07-01-01 ПЗУ :										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 2, 2, 4, 4-5, 5-6, 6, 12, 12-13, 13-13.1, 13.1, 14, 14-15, 15-16, 16, 18, 18-19, 19-20, 20, 22, 22-23, 23, 23, 26, 26-27, 27-28, 28, 30, 30, 32, 32-33, 33, 38, 38-40, 42-44 с учетом НР и СП								154 579,23		2 663 802,66
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 35 с учетом НР и СП								1 233,86		37 744,26
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 37								8 522,29		64 258,07
Итого								164 335,38		2 765 804,99
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								116 165,41		1 383 665,48
Машины и механизмы								21 332,27		310 718,38
ФОТ								7 866,84		432 597,54
Оборудование								8 522,29		64 258,07
Накладные расходы								8 375,03		460 542,25
Сметная прибыль								4 073,37		223 993,92
Итого по разделу 1 07-01-01 ПЗУ								164 335,38		2 765 804,99
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										2 081 268,82
Накладные расходы								8 375,03		460 542,25
Сметная прибыль								4 073,37		223 993,92
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Итого Поз. 2, 2, 4, 4-5, 5-6, 6, 12, 12-13, 13-13.1, 13.1, 14, 14-15, 15-16, 16, 18, 18-19, 19-20, 20, 22, 22-23, 23, 23, 26, 26-27, 27-28, 28, 30, 30, 32, 32-33, 33, 38, 38-40, 42-44 с учетом НР и СП								154 579,23		2 663 802,66
Итого по Монтажным работам										
Итого Поз. 35 с учетом НР и СП								1 233,86		37 744,26
Итого по Оборудованию										
Итого Поз. 37								8 522,29		64 258,07
Итого								164 335,38		2 765 804,99
Справочно, в текущих ценах:										
Материалы								116 165,41		1 383 665,48
Машины и механизмы								21 332,27		310 718,38
ФОТ								7 866,84		432 597,54
Оборудование								8 522,29		64 258,07
Накладные расходы								8 375,03		460 542,25
Сметная прибыль								4 073,37		223 993,92
ВСЕГО по смете								164 335,38		2 765 804,99

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]