

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости

Охранно-защитная дератизационная система

№ п/п	Номер п/п в локальной смете	Шифр расценки и Коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.				Разница в стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений (причины)	Ссылка на техническую документацию (шифр тома проектной документации)	
		до изменений	после изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение (+)/ снижение (-)	с учетом изменений	до изменений	увеличение (+)	снижение (-)	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-11_искл, ЛС № 02-01-11 (2018 г.), Нумерация по ЛС № 02-01-05_2018 г																	
Раздел 1. Система дератизации																	
1	1	4.10-80-1 Доп.10	4.10-80-1 Доп.10	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1 ШТ.	1	-1,0	0,00	4 033,03		-4 033,03	0,00	-4 033,03	ОЗДС 2017 года не входит в действующую корректировку ПД; прежний монтаж базового приёмно-контрольного блока исключён из текущего расчёта.	115/17-ОЗДС, лист 2; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 1	23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
2	2	13-1-11-120 доп.10	13-1-11-120 доп.10	Блок преобразователя импульсный БПИ для охранно-защитной дератизационной системы Возможность подключения до 18 шт. БВУ, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С, габаритные размеры 230х120х50 мм	Блок преобразователя импульсный БПИ для охранно-защитной дератизационной системы Возможность подключения до 18 шт. БВУ, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С, габаритные размеры 230х120х50 мм	шт.	1	-1,0	0,00	26 580,17		-26 580,17	0,00	-26 580,17	Исключён базовый блок БПИ ОЗДС вместе с системой, отсутствующей в действующей корректировке ПД.	115/17-ОЗДС, лист 6; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 1	23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
3	3	4.8-216-4	4.8-216-4	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, И, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	1 ШТ.	8	-8,0	0,00	10 857,51		-10 857,51	0,00	-10 857,51	Исключена установка восьми аппаратов ОЗДС на стене вместе с исключённой системой.	115/17-ОЗДС, лист 6; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 2	23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4	13-1-11-121 доп.10	13-1-11-121 доп.10	Блок высоковольтного усилителя БВУ для охранно-защитной дератизационной системы Может быть подключено до 5 м барьера электризуемого, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С, габаритные размеры 200х110х90 мм	Блок высоковольтного усилителя БВУ для охранно-защитной дератизационной системы Может быть подключено до 5 м барьера электризуемого, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С, габаритные размеры 200х110х90 мм	шт.	8	-8,0	0,00	29 186,30		-29 186,30	0,00	-29 186,30	Исключены восемь блоков высоковольтного усилителя БВУ ОЗДС вместе с системой.	115/17-ОЗДС, листы 2, 6; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 2	23/085-И-ИОС5-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
5	5	4.8-164-1	4.8-164-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М	0,12	-0,12	0,00	3 032,14		-3 032,14	0,00	-3 032,14	Исключена открытая прокладка кабеля к оборудованию ОЗДС после исключения системы.	115/17-ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 4-5	23/085-И-ИОС5-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
6	6	1.14-2-50	1.14-2-50	ЭЛЕМЕНТЫ БАРЬЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЗУЕМЫЕ (БЭ) ДЛЯ ОХРАННО-ЗАЩИТНОЙ ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (8шт по 1,5м)	ЭЛЕМЕНТЫ БАРЬЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЗУЕМЫЕ (БЭ) ДЛЯ ОХРАННО-ЗАЩИТНОЙ ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (8шт по 1,5м)	М	12	-12,0	0,00	4 047,19		-4 047,19	0,00	-4 047,19	Исключены электризуемые барьерные элементы ОЗДС вместе с системой.	115/17-ОЗДС, лист 2; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 3	23/085-И-ИОС5-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
Раздел 2. Монтажные материалы и кабельные изделия																	
7	7	6.69-5-1	6.69-5-1	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М БОРОЗД	0,9	-0,9	0,00	10 046,28		-10 046,28	0,00	-10 046,28	Исключено устройство борозд для трасс ОЗДС после исключения системы.	115/17-ОЗДС, листы 3-5	23/085-И-ИОС5-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
8	8	6.69-10-4	6.69-10-4	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ	100 М БОРОЗД	0,9	-0,9	0,000	12 089,00		-12 089,00	0,00	-12 089,00	Исключена заделка борозд трасс ОЗДС после исключения системы.	115/17-ОЗДС, листы 3-5	23/085-И-ИОС5-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
9	9	4.8-288-1 Доп.19	4.8-288-1 Доп.19	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	0,8	-0,8	0,00	9 351,12		-9 351,12	0,00	-9 351,12	Исключена прокладка гофрированных труб диаметром 16 мм для кабелей ОЗДС.	115/17-ОЗДС, листы 3-5; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 7	23/085-И-ИОС5-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
10	10	4.8-288-2 Доп.19	4.8-288-2 Доп.19	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	0,1	-0,1	0,00	1 270,17		-1 270,17	0,00	-1 270,17	Исключена прокладка гофрированных труб диаметром 20 мм для кабелей ОЗДС.	115/17-ОЗДС, листы 3-5; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 9	23/085-И-ИОС5-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
11	11	4.8-280-1	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М	0,46	-0,46	0,00	12 192,07		-12 192,07	0,00	-12 192,07	Исключена прокладка пластикового кабель-канала для трасс ОЗДС.	115/17-ОЗДС, листы 3-5; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 11	23/085-И-ИОС5-И-ИОС5-ТЧ, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	12	4.8-175-1 Доп.15	4.8-175-1 Доп.15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 MM2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 MM2	100 М	0,9	-0,9	0,00	2 427,38		-2 427,38	0,00	-2 427,38	Исключено затягивание первого провода в трубы трасс ОЗДС.	115/17- ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17- ОЗДС.С, лист 1, поз. 4–5	23/085-И-ИОС5- С, лист 2; 23/085- И-ИОС5-ТЧ, лист 4
13	13	4.8-175-9 Доп.15	4.8-175-9 Доп.15	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 MM2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 MM2	100 М	2,46	-2,46	0,00	2 814,71		-2 814,71	0,00	-2 814,71	Исключено затягивание последующих проводов в трубы трасс ОЗДС.	115/17- ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17- ОЗДС.С, лист 1, поз. 4–5	23/085-И-ИОС5- С, лист 2; 23/085- И-ИОС5-ТЧ, лист 4
14	14	4.8-162-1 Доп.15	4.8-162-1 Доп.15	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 MM2	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 MM2	100 М	0,46	-0,46	0,00	746,62		-746,62	0,00	-746,62	Исключена прокладка проводов ОЗДС в коробах после исключения системы.	115/17-ОЗДС, листы 3–5; 115/17- ОЗДС.КЖ, лист 1	23/085-И-ИОС5- С, лист 2; 23/085- И-ИОС5-ТЧ, лист 4
15	15	1.23-8-564 Доп.2, Доп.46	1.23-8-564 Доп.2, Доп.46	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг(А)- LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х1,5 MM2	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг(А)-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х1,5 MM2	КМ	0,34884	-0,34884	0,00	6 566,71		-6 566,71	0,00	-6 566,71	Исключён силовой кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 к блокам усиления ОЗДС.	115/17- ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17- ОЗДС.С, лист 1, поз. 4	23/085-И-ИОС5- С, лист 2; 23/085- И-ИОС5-ТЧ, лист 4
16	16	1.23-11-42 Доп.6	1.23-11-42 Доп.6	ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, С МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 40000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ 0,35 MM2, МАРКА ПВМТ-40	ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, С МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 40000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ 0,35 MM2, МАРКА ПВМТ-40	КМ	0,0408	-0,0408	0,00	4 163,60		-4 163,60	0,00	-4 163,60	Исключён высоковольтный провод ПВМТ-40 от блоков усиления к барьерам ОЗДС.	115/17- ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17- ОЗДС.С, лист 1, поз. 5	23/085-И-ИОС5- С, лист 2; 23/085- И-ИОС5-ТЧ, лист 4
17	17	1.21-5-185	1.21-5-185	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ, ТИП КРП-1 УХЛ4, РАЗМЕРЫ 52Х109Х109 ММ	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ, ТИП КРП-1 УХЛ4, РАЗМЕРЫ 52Х109Х109 ММ	ШТ.	8	-8,0	0,00	201,14		-201,14	0,00	-201,14	Исключены ответвительные коробки КРП-1 для кабельных трасс ОЗДС.	115/17-ОЗДС, листы 3–5; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 6	23/085-И-ИОС5- С, лист 2; 23/085- И-ИОС5-ТЧ, лист 4
18	18	5.2-32-1	5.2-32-1	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	КОМПЛЕКС	1	-1,0	0,00	34 830,95		-34 830,95	0,00	-34 830,95	Исключены комплексная проверка и сдача ОЗДС, поскольку система полностью исключена из действующей корректировки ПД.	115/17-ОЗДС, листы 1–2	23/085-И-ИОС5- С, лист 2; 23/085- И-ИОС5-ТЧ, лист 4
ИТОГО										174 436,09	0,00	-174 436,09	0,00	-174 436,09			

Составил: