

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости

Лифтовое хозяйство

№ п/п	Номер п/п в локальной смете	Шифр расценки и Коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.				Разница в стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений (причины)	Ссылка на техническую документацию (шифр тома проектной документации)	
		до изменений	после изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение (+)/снижение (-)	с учетом изменений	до изменений	увеличение (+)	снижение (-)	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Работы по лифтовому хозяйству сметами 2018 г. не были предусмотрены													
				Новые работы. ЛС № 02-01-17_доб													
				Лифтовое хозяйство													
1	1		4.3-25-3 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.29_0 4.00.01.35.0 03		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг, на 12 остановок, высота шахты 44 м (схема управления релейно-контакторная). Демонтаж	1 лифт		1	1,000		785 503,63		785 503,63	785 503,63	Добавлен демонтаж существующего лифта в связи с предусмотренной ПД заменой лифтового оборудования. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).		23/085-И-ТХ-ТЧ, лист 4
2	2		4.3-25-7 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.29_0 4.00.01.35.0 03		За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная) (к норме 4.3-25-3). Демонтаж	1 м		-32,55	-32,550		-233 562,33		-233 562,33	-233 562,33	Поправка к расценке на демонтаж учтена по фактической высоте шахты согласно заданию на установку лифта. Поправка на высоту шахты к норме 4.3-25-3 (1000 кг) — 4.3-25-7 (ТСН-2001.4, ред. Доп.81). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).		23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28
3	3		4.3-25-5 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.29_0 4.00.01.35.0 03		За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная). Демонтаж	1 остановка		-8	-8,000		-241 803,69		-241 803,69	-241 803,69	Поправка к расценке на демонтаж учтена для 4 остановок согласно заданию на установку лифта. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).		23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28
4	4		4.3-26-2		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)	1 лифт		1	1,0000		2 409 100,43		2 409 100,43	2 409 100,43	Добавлен монтаж пассажирского лифта грузоподъемностью 630 кг по откорректированной ПД. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).		23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	5		4.3-26-4		За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)	1 остановк а		-8	-8,000		-745 085,19		-745 085,19	-745 085,19	Поправка к расценке на монтаж учтена для 4 остановок согласно заданию на установку лифта. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).		23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28
6	6		4.3-26-6		За каждый метр высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)	1 М		-26,55	-26,550		-535 278,74		-535 278,74	-535 278,74	Поправка к расценке на монтаж учтена по фактической высоте шахты согласно заданию на установку лифта. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).		23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28
7	7		28.22.16.110 , п.58		ОБОРУДОВАНИЕ: Лифт грузопассажирский 235 327,29 = [2 076 757,2 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	ШТ		1	1,000		1 774 367,77		1 774 367,77	1 774 367,77	Добавлено лифтовое оборудование OSTEN ELT-P HSS 630 MR по откорректированной ПД.		23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 23
8	8		26.51.20.124 , п.59		ОБОРУДОВАНИЕ: Лифтовой блок 7.2 для диспетчеризации лифта (контроллер) ЛНГС.465213.270 2 086,13 = [18 410 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	ШТ		1	1,000		15 729,42		15 729,42	15 729,42	Добавлен контроллер «Объ 7.2» для диспетчеризации лифта по спецификации ПД.		23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 161
9	9		26.51.20.124 , п.60		ОБОРУДОВАНИЕ: Выносной модуль управления ЛНГС.465213.270.800-01 640,23 = [5 650 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	ШТ		1	1,000		4 827,33		4 827,33	4 827,33	Добавлен выносной модуль управления лифтом по спецификации ПД.		23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 162
10	10		26.51.20.124 , п.61		ОБОРУДОВАНИЕ: Система связи лифта цифровая перевозка пожарных подразделений ЛНГС.465213.270.850-11 1 929,75 = [17 030 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	ШТ		1	1,000		14 550,32		14 550,32	14 550,32	Добавлена цифровая система связи лифта для режима перевозки пожарных подразделений по спецификации ПД.		23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 163
11	11		27.32.13.150 , п.62		Кабель подвесной КПЛК 2х0,75+4х(2х0,20) 11,33 = [138 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.скл	ШТ		1	1,000		115,34		115,34	115,34	Добавлен подвесной кабель связи блоков диспетчеризации с кабиной лифта по спецификации ПД.		23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 164
12	12		22.21.29.130 , п.63		Зажим крепления подвесного кабеля в сборе 16,42 = [200 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.скл	ШТ		1	1,000		167,16		167,16	167,16	Добавлен зажим крепления подвесного кабеля КПЛК по спецификации ПД.		23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 165
Итого										0,00	3 248 631,45	0,00	3 248 631,45	3 248 631,45			

Составил: