

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУ/ДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости

Внутриплощадочные сети связи

№ п/п	Номер п/п в локальной смете	Шифр расценки и Коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.				Разница в стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений (причины)	Ссылка на техническую документацию (шифр тома проектной документации)	
		до изменений	после изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение (+)/ снижение (-)	с учетом изменений	до изменений	увеличение (+)	снижение (-)	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Внутриплощадочные сети связи сметами 2018 г. не были предусмотрены													
				Новые работы. Внутриплощадочные сети связи ЛС № 05-01-01_доб													
				Раздел 1. Внутриплощадочные сети связи													
				Наружные сети связи													
1	1		3.1-51-1		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3 грунта		0,049	0,049		13 544,81		13 544,81	13 544,81	Добавлена разработка грунта для устройства проектируемой подземной линии связи длиной 20 м и колодца КОТ-1.		23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1-2, поз. 9-14
2	2		3.1-53-1		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3	100 м3 грунта		0,0114	0,011		1 621,61		1 621,61	1 621,61	Добавлена ручная засыпка части траншеи после устройства проектируемой линии связи.		23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1-2, поз. 9-14
3	3		1.1-1-766		Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)	м3		1,254	1,254		1 081,08		1 081,08	1 081,08	Добавлен песок для засыпки и основания проектируемой подземной линии связи.		23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1-2, поз. 9-14
4	4		3.1-53-1		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3	100 м3 грунта		0,0315	0,0315		4 481,21		4 481,21	4 481,21	Добавлена ручная обратная засыпка оставшейся части траншеи линии связи и прямка колодца КОТ-1.		23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1-2, поз. 9-14
5	5		3.23-1-1		Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания		0,061	0,061		1 796,88		1 796,88	1 796,88	Добавлено песчаное основание под проектируемую трубную линию связи.		23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1-2, поз. 9-14
6	6		6.69-2-2		Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,5 м для трубопроводов диаметром 100 мм	100 отверстий		0,01	0,010		5 154,77		5 154,77	5 154,77	Добавлена проходка в наружной стене для проектного ввода трубы линии связи в здание.		23/085-И-ИОС5, лист 9
7	7		3.34-26-1		Устройство ввода труб в колодцы	10 каналов		0,1	0,100		1 419,77		1 419,77	1 419,77	Добавлен узел ввода проектируемой трубы линии связи в колодец КОТ-1.		23/085-И-ИОС5, лист 9
8	8		4.10-144-2		Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке, монтаж камер на пластмассовой трубке	1 КАМЕРА		1	1,000		24 463,19		24 463,19	24 463,19	Добавлен монтаж трубопроводной камеры КОТ-1 на проектируемой трассе связи.		23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	9		22.23.19.131, п. 1		Камера оптическая трубопроводная КОТ-1- ССД (колодец оперативного доступа КОД) 110104-00037 ООО ТД «	ШТ		1	1,000		15 263,99		15 263,99	15 263,99	Добавлена камера КОТ-1-ССД (колодец оперативного доступа КОД), предусмотренная спецификацией в		23/085-И- ИОС5.CO, лист 6, поз. 146
10	10		3.34-55-3		Устройство кабельной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, первая труба	1 км трубопро вода		0,02	0,020		3 836,61		3 836,61	3 836,61	Добавлено устройство одного канала кабельной канализации из трубы OD=110 мм по проектной трассе длиной 20 м.		23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И- ИОС5.CO, лист 6, поз. 147
11	11		22.21.29.110, п. 2		Труба ССД-Пайп OD=110 мм, 1100N, SN22, с протяжкой 110610-00009	м		20	20,000		8 481,98		8 481,98	8 481,98	Добавлена труба ССД-Пайп OD=110 мм, 1100N, SN22 с протяжкой, предусмотренная спецификацией в количестве 20 м.		23/085-И- ИОС5.CO, лист 6, поз. 147
12	12		22.21.29.130, п. 3		Адаптер ввода труб ССД- Пайп 110 мм 110611- 00032	ШТ		1	1,000		507,68		507,68	507,68	Добавлен адаптер ввода трубы ССД-Пайп 110 мм, предусмотренный спецификацией в количестве 1 шт.		23/085-И- ИОС5.CO, лист 6, поз. 148
13	13		4.10-115-29		Разные работы, герметизация свободного канала кабельной канализации	1 канал		1	1,000		172,19		172,19	172,19	Добавлена герметизация свободного канала проектируемой кабельной канализации на вводе.		23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И- ИОС5.CO, лист 6, поз. 149
14	14		22.21.29.130, п. 4		Заглушка внутренняя резьбовая ССД-Пайп 110 мм 110611-00055	ШТ		2	2,000		1 588,49		1 588,49	1 588,49	Добавлены две внутренние резьбовые заглушки ССД- Пайп 110 мм, предусмотренные спецификацией.		23/085-И- ИОС5.CO, лист 6, поз. 149
ИТОГО									0,00		83 414,26	0,00	83 414,26	83 414,26			

Составил: