

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУ/ДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости

Утилизация отходов

№ п/п	Номер п/п в локальной смете	Шифр расценки и Коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.				Разница в стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений (причины)	Ссылка на техническую документацию (шифр тома проектной документации)	
		до изменений	после изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение (+)/ снижение (-)	с учетом изменений	до изменений	увеличение (+)	снижение (-)	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Утилизация отходов КР ЛС № 09-02-01_доб.															
1	1		15.2-52-44		Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т	т		2,793	2,793		2 309,76		2 309,76	2 309,76	Добавлена перевозка 2,793 т отходов от работ по разделу КР на объект утилизации (до 52 км): штукатурка 0,544 т, кирпичная кладка 2,05 т и мусор от штробы 0,199 т по ведомости объемов работ 23/085-И-КР-ВР, л. 1–2; металлоконструкции 0,061 т и 0,13 т — лом черных металлов, учтены в возврате лома (ЛСР 09-03-01).		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–3
2	2		15.1-1203-06		Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	1 т		0,544	0,544		190,44		190,44	190,44	Добавлен приём на утилизацию 0,544 т отходов штукатурки затвердевшей (ФККО 8 24 911 11 20 4, IV класс опасности): 0,096 + 0,138 + 0,31 т по ведомости объемов работ 23/085-И-КР-ВР, л. 1–2; вид отхода — по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–3
3	3		15.1-1105-01		Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий практически неопасный	1 Т		2,05	2,05		527,00		527,00	527,00	Добавлен приём 2,05 т лома кирпичной кладки от работ по КР: разборка кладки 0,94 м³ и 0,19 м³ при объемной массе 1,8 т/м³ (1,7 + 0,35 т) по ведомости объемов работ 23/085-И-КР-ВР, л. 1.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4		15.1-1105-03		Мусор от сноса и разборки зданий несортированный малоопасный	1 Т		0,199	0,199		206,03		206,03	206,03	Добавлен приём 0,199 т несортированного мусора от вспомогательной штробы в кирпичной стене (0,11 м³ × 1,8 т/м³, ФККО 8 12 901 01 72 4) по ведомости объёмов работ 23/085-И-КР-ВР, л. 2; металлоконструкции 0,061 т и 0,13 т — лом чёрных металлов, учтены в возврате лома (ЛСР 09-03-01).		23/085-И-ООС2-ТЧ, стр. 10; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, листы 1–2
5	5		15.1-2201-10		Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме, малоопасные	1 Т		0	0		0,00		0,00	0,00	Исключена цена размещения (хранения и захоронения) шпакатурки (затвердевшего раствора) 0,544 т по Отделу 2 ТСН-2001.15-1; эта масса учтена ценой утилизации (строка 11); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–3
6	6		15.1-2105-01		Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий практически неопасный	1 Т		0	0		0,00		0,00	0,00	Исключена цена размещения (хранения и захоронения) лома кирпичной кладки 2,249 т по Отделу 2 ТСН-2001.15-1; эта масса учтена ценой утилизации (строка 12); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–2
7	7		15.1-2105-03		Мусор от сноса и разборки зданий несортированный малоопасный	1 Т		0	0		0,00		0,00	0,00	Исключена цена размещения (хранения и захоронения) несортированного мусора 0,191 т по Отделу 2 ТСН-2001.15-1; эта масса учтена ценой утилизации (строка 13); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 2
Итого									0,00		3 233,23	0,00	3 233,23	3 233,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Утилизация отходов АР ЛС № 09-02-02_доб.																
8	1		15.2-52-44		Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т	т		416,97	416,970		344 823,58		344 823,58	344 823,58	Добавлена перевозка 416,97 т отходов от работ по разделу АР на объект утилизации (до 52 км): штукатурка 182,74 т, кирпичная кладка 110,1 т, несортированный мусор 20,55 т, гипсокартон 79,96 т, древесные отходы 11,39 т, бетон 1,06 т, керамика 11,17 т — по 23/085-И- ООС2-ТЧ, прил. А (без масс раздела КР).		23/085-И-ООС2- ТЧ, лист 2-4; прил. Г, 23/085-И- АР-БР, лист 1-6
9	2		15.1-1203- 06		Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	1 т		182,74	182,740		63 989,42		63 989,42	63 989,42	Добавлен приём на утилизацию 182,74 т отходов штукатурки затвердевшей (ФККО 8 24 911 11 20 4) от работ по разделу АР по 23/085-И-ООС2- ТЧ, прил. А (183,284 т без 0,544 т раздела КР). Лом гипсокартона 79,96 т, древесные отходы 11,39 т, бетон 1,06 т и керамика 11,17 т учтены отдельными позициями по тому же расчёту.		23/085-И-ООС2- ТЧ, лист 2-4; прил. Г, 23/085-И- АР-БР, лист 1-6
10	3		15.1-1105- 01		Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий практически неопасный	1 Т		110,1	110,100		28 300,80		28 300,80	28 300,80	Добавлен приём на утилизацию 110,1 т лома кирпичной кладки от работ по разделу АР: 51,66 + 4,22 + 23,01 + 3,4 + 2,9 + 24,91 т по 23/085- И-ООС2-ТЧ, прил. А.		23/085-И-ООС2- ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-АР- БР, лист 1-5
11	4		15.1-1105- 03		Мусор от сноса и разборки зданий несортированный малоопасный	1 Т		20,55	20,550		21 284,58		21 284,58	21 284,58	Добавлен приём на утилизацию 20,55 т несортированного мусора от сноса и разборки по разделу АР: 4,73 + 0,18 + 4,90 + 10,47 + 0,18 т по 23/085-И-ООС2- ТЧ, прил. А.		23/085-И-ООС2- ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-АР- БР, лист 1-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	7.1		15.1-1203-02		Обрезь и лом гипсокартонных листов малоопасные	1 т		79,96	79,960		32 643,53		32 643,53	32 643,53	Добавлен приём на утилизацию 79,96 т обрезь и лома гипсокартонных листов (ФККО 8 24 110 01 20 4); 78,13 + 1,83 т по 23/085-И-ОOC2-ТЧ, прил. А.		23/085-И-ОOC2-ТЧ, прил. А, табл. А.1
13	7.2		15.1-1105-02		Древесные отходы от сноса и разборки зданий малоопасные	1 т		11,39	11,390		7 099,22		7 099,22	7 099,22	Добавлен приём на утилизацию 11,39 т древесных отходов от сноса и разборки (ФККО 8 12 101 01 72 4); 11,52 т по 23/085-И-ОOC2-ТЧ, прил. А, без 0,13 т, учтённых в разделе КР.		23/085-И-ОOC2-ТЧ, прил. А, табл. А.1
14	7.3		15.1-1201-03		Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, практически неопасные	1 т		1,06	1,060		155,00		155,00	155,00	Добавлен приём на утилизацию 1,06 т лома бетонных изделий (ФККО 8 22 201 01 21 5) по 23/085-И-ОOC2-ТЧ, прил. А.		23/085-И-ОOC2-ТЧ, прил. А, табл. А.1
15	7.4		15.1-1202-02		Лом черепицы, керамики незагрязненный практически неопасный	1 т		11,17	11,170		3 409,55		3 409,55	3 409,55	Добавлен приём на утилизацию 11,17 т лома черепицы и керамики (ФККО 8 23 201 01 21 5); 4,59 + 6,58 т по 23/085-И-ОOC2-ТЧ, прил. А.		23/085-И-ОOC2-ТЧ, прил. А, табл. А.1
16	5		15.1-2201-10		Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме, малоопасные	1 Т		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключена цена размещения (хранения и захоронения) шпакатурки по Отделу 2 ТСН-2001.15-1; масса учтена ценой утилизации (строка 20); по 23/085-И-ОOC2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено.		23/085-И-ОOC2-ТЧ, лист 2-4; прил. Г, 23/085-И-АР-ВР, лист 1-6
17	6		15.1-2105-01		Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий практически неопасный	1 Т		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключена цена размещения (хранения и захоронения) лома кирпичной кладки по Отделу 2 ТСН-2001.15-1; масса учтена ценой утилизации (строка 21); по 23/085-И-ОOC2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено.		23/085-И-ОOC2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-АР-ВР, лист 1-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	7		15.1-2105-03		Мусор от сноса и разборки зданий несортированный малоопасный	1 Т		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключена цена размещения (хранения и захоронения) несортированного мусора по Отделу 2 ТСН-2001.15-1: масса учтена ценой утилизации (строка 22); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-АП-ВР, лист 1-6
ИТОГО			Утилизация отходов ПЗУ ЛС № 09-02-03_доб.							0,00	501 705,68	0,00	501 705,68	501 705,68			
19	1		15.2-52-44 Поправка: О.П. п.3.4.30.а		Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т	т		132,66	132,660		109 706,52		109 706,52	109 706,52	Добавлена перевозка 132,66 т лома асфальтобетонных покрытий на объект утилизации (до 52 км): $(480 \text{ м}^2 \times 0,11 \text{ м} + 75 \text{ м}^2 \times 0,10 \text{ м}) \times 2,2 \text{ т/м}^3$ по 23/085-И-ПЗУ, лист 7 «Объемы работ» и 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2-4; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1
20	2		15.1-1300-01 Поправка: О.П. п.3.4.30.а		Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) практически неопасный	1 Т		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключено: лом дорожного полотна (кроме асфальтовых покрытий) в перечне отходов 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отсутствует; отходы демонтажа покрытий ПЗУ учтены как лом асфальтобетонных покрытий 132,66 т (строка 34).		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1
21	3		15.1-1300-02 Поправка: О.П. п.3.4.30.а		Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий малоопасный	1 Т		132,66	132,660		39 803,05		39 803,05	39 803,05	Добавлен приём на утилизацию 132,66 т лома асфальтобетонных покрытий (ФККО 8 30 200 01 71 4): $(480 \text{ м}^2 \times 0,11 \text{ м} + 75 \text{ м}^2 \times 0,10 \text{ м}) \times 2,2 \text{ т/м}^3$ по 23/085-И-ПЗУ, лист 7 и 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	4		15.1-2300-01 Поправка: О.П. п.3.4.30.а		Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) практически неопасные	1 Т		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключена цена размещения (хранения и захоронения) лома дорожного полотна по Отделу 2 ТСН-2001.15-1; такого вида отхода в 23/085-И-ООС2-ТЧ нет, захоронение строительных отходов проектом не предусмотрено.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1
23	5		15.1-2300-02 Поправка: О.П. п.3.4.30.а		Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий малоопасный	1 Т		0	0,000		0,00		0,00	0,00	Исключена цена размещения (хранения и захоронения) лома асфальтобетонных покрытий по Отделу 2 ТСН-2001.15-1; масса учтена ценой утилизации (строка 34); по 23/085-И-ООС2-ТЧ отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено.		23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1
ИТОГО										0,00	149 509,57	0,00	149 509,57	149 509,57			
ВСЕГО									0,00	654 448,48	0,00	654 448,48	654 448,48				

Составил: