

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-01
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.20-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	399.16	5.6 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 096.19 (18.77) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	662.53 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	62.11 чел. ч.
строительных работ	1 096.19 (18.77) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	98	1	98					
		1 ОТ					37.79	1.2	4,444.10	71.26	316,686.57
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	520.968					
		Итого по расценке					37.79		4,444.10		
		ФОТ							4,444.10		316,686.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,955.25		281,851.05

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,822.08		129,841.49
		Всего по позиции							10,221.43		
Пролет 1-9,21-25											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.91	1	2.91					
	1 ОТ						48.97	1.2	171.00	71.26	12,185.46
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	18.19332					
	Итого по расценке						48.97		171.00		
	ФОТ								171.00		12,185.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			152.19		10,845.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			70.11		4,996.04
		Всего по позиции							393.30		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.24	1	1.24					
	1 ОТ						94.94	1.2	141.27	71.26	10,066.90
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	15.0288					
	Итого по расценке						94.94		141.27		
	ФОТ								141.27		10,066.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.73		8,959.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.92		4,127.43
		Всего по позиции							324.92		
4	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.81	1	2.81					
	1 ОТ						115.44	1.2	389.26	71.26	27,738.67
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,210.11		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	386.50	71.26	27,541.99
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	49.9056					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	28.62828					
	Итого по расценке						770.87		2,599.37		
	ФОТ								775.76		55,280.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			690.43		49,199.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			318.06		22,665.07
		Всего по позиции							3,607.86		
5	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.81	1	2.81					
	1 ОТ						28.94	1.2	97.59	71.26	6,954.26
	2 ЭМ						163.66	1.2	551.86		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	96.51	71.26	6,877.30
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	12.51012					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	7.14864					
	Итого по расценке						192.60		649.45		
	ФОТ								194.10		13,831.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			172.75		12,310.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.58		5,670.94
		Всего по позиции							901.78		

6	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.15	1	1.15					
		1 ОТ					201.24	1.2	277.71	71.26	19,789.61
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,576.73		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	275.72	71.26	19,647.81
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	35.604					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	20.424					
		Итого по расценке					1,343.80		1,854.44		
		ФОТ							553.43		39,437.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			492.55		35,099.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			226.91		16,169.34
		Всего по позиции							2,573.90		
7	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.15	1	1.15					
		1 ОТ					58.34	1.2	80.51	71.26	5,737.14
		2 ЭМ					330.42	1.2	455.98		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	79.74	71.26	5,682.27
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	10.3224					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.9064					
		Итого по расценке					388.76		536.49		
		ФОТ							160.25		11,419.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142.62		10,163.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.70		4,681.96
		Всего по позиции							744.81		

Итого по разделу I. Вырубка просеки							18 768.00				
Итого прямые затраты по разделу							10 396.12				
в том числе											
- оплата труда (ОТ)							5 601.44				
- эксплуатация машин и механизмов							4 794.68				
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							4 794.68				
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)							838.47				
Итого ФОТ (справочно)							6 439.91				
Итого накладные расходы							5 731.52				
Итого сметная прибыль							2 640.36				
Итого по разделу							18 768.00				
Справочно											
затраты труда рабочих							662.53				
затраты труда машинистов							62.11				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	18 768.00	
ВСЕГО строительные работы	18 768.00	1 096 187.53
в том числе		
всего прямые затраты	10 396.12	499 607.16
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	5 601.44	399 158.61
- эксплуатация машин и механизмов	4 794.68	100 448.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 794.68	100 448.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	838.47	59 749.37
всего ФОТ (справочно)	6 439.91	458 907.98
всего накладные расходы	5 731.52	408 428.10
всего сметная прибыль	2 640.36	188 152.27
ВСЕГО по смете	18 768.00	1 096 187.53
Всего прямые затраты	10 396.12	499 607.16
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	5 601.44	399 158.61
- эксплуатация машин и механизмов	4 794.68	100 448.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 794.68	100 448.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	838.47	59 749.37
Всего ФОТ (справочно)	6 439.91	458 907.98
Всего накладные расходы	5 731.52	408 428.10
Всего сметная прибыль	2 640.36	188 152.27
Справочно		
затраты труда рабочих		662.53
затраты труда машинистов		62.11

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)