

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-03
20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.20-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	717.88	10.07	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 908.74	(	31.68	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 908.74	(	31.68	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,189.36		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	89.83		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	185	1	185					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,389.38	71.26	597,827.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	983.46					
		Итого по расценке					37.79		8,389.38		
		ФОТ							8,389.38		597,827.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,466.55		532,066.23

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,439.65		245,109.16
		Всего по позиции							19,295.58		
Пролет 9-21,25-52											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.61	1	3.61					
	1 ОТ						48.97	1.2	212.14	71.26	15,117.10
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	22.56972					
	Итого по расценке						48.97		212.14		
	ФОТ								212.14		15,117.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			188.80		13,454.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.98		6,198.01
		Всего по позиции							487.92		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.39	1	1.39					
	1 ОТ						94.94	1.2	158.36	71.26	11,284.73
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	16.8468					
	Итого по расценке						94.94		158.36		
	ФОТ								158.36		11,284.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			140.94		10,043.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.93		4,626.74
		Всего по позиции							364.23		
4	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1 ОТ						59.22	1.2	46.19	71.26	3,291.50
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	4.914					
	Итого по расценке						59.22		46.19		
	ФОТ								46.19		3,291.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.11		2,929.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.94		1,349.52
		Всего по позиции							106.24		
5	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.33	1	0.33					
	1 ОТ						115.62	1.2	45.79	71.26	3,263.00
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	4.8708					
	Итого по расценке						115.62		45.79		
	ФОТ								45.79		3,263.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.75		2,904.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.77		1,337.83
		Всего по позиции							105.31		
6	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.07	1	4.07					
	1 ОТ						115.44	1.2	563.81	71.26	40,177.10
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,201.12		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	559.80	71.26	39,891.35
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	72.2832					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	41.46516					
		Итого по расценке					770.87		3,764.93		
		ФОТ							1,123.61		80,068.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,000.01		71,260.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			460.68		32,828.06
		Всего по позиции							5,225.62		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.07	1	4.07					
	1 ОТ						28.94	1.2	141.34	71.26	10,071.89
	2 ЭМ						163.66	1.2	799.32		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	139.78	71.26	9,960.72
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.11964						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.35408						
	Итого по расценке						192.60		940.66		
	ФОТ								281.12		20,032.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			250.20		17,829.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			115.26		8,213.37
		Всего по позиции							1,306.12		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.66	1	1.66					
	1 ОТ						201.24	1.2	400.87	71.26	28,566.00
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,275.98		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	398.00	71.26	28,361.48
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	51.3936						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	29.4816						
	Итого по расценке						1,343.80		2,676.85		
	ФОТ								798.87		56,927.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			710.99		50,665.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.54		23,340.27
		Всего по позиции							3,715.38		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.66	1	1.66					
	1 ОТ						58.34	1.2	116.21	71.26	8,281.12
	2 ЭМ						330.42	1.2	658.20		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	115.10	71.26	8,202.03
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	14.90016						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	8.52576						
	Итого по расценке						388.76		774.41		
	ФОТ								231.31		16,483.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			205.87		14,670.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			94.84		6,758.09
		Всего по позиции							1,075.12		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									31 681.52		
Итого прямые затраты по разделу									17 008.71		863 159.95
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 074.09		717 879.66
- эксплуатация машин и механизмов									6 934.62		145 280.29
в том числе											

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 934.62	145 280.29
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 212.68	86 415.58
Итого ФОТ (справочно)	11 286.77	804 295.24
Итого накладные расходы	10 045.22	715 822.77
Итого сметная прибыль	4 627.59	329 761.05
Итого по разделу	31 681.52	1 908 743.77
Справочно		
затраты труда рабочих	1 189.36	
затраты труда машинистов	89.83	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	31 681.52	
ВСЕГО строительные работы	31 681.52	1 908 743.77
в том числе		
всего прямые затраты	17 008.71	863 159.95
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 074.09	717 879.66
- эксплуатация машин и механизмов	6 934.62	145 280.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 934.62	145 280.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 212.68	86 415.58
всего ФОТ (справочно)	11 286.77	804 295.24
всего накладные расходы	10 045.22	715 822.77
всего сметная прибыль	4 627.59	329 761.05
ВСЕГО по смете	31 681.52	1 908 743.77
Всего прямые затраты	17 008.71	863 159.95
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 074.09	717 879.66
- эксплуатация машин и механизмов	6 934.62	145 280.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 934.62	145 280.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 212.68	86 415.58
Всего ФОТ (справочно)	11 286.77	804 295.24
Всего накладные расходы	10 045.22	715 822.77
Всего сметная прибыль	4 627.59	329 761.05
Справочно		
затраты труда рабочих	1 189.36	
затраты труда машинистов	89.83	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)