

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-21
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта)

Сметная стоимость

307.85 тыс.руб.

Средства на оплату труда

107.39 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-21-01	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва	9.55	0.00	0.00	0.00	9.55	3.25	
2	02-21-02	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.33	
3	02-21-03	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	12.41	0.00	0.00	0.00	12.41	4.24	
4	02-21-04	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.45	
5	02-21-05	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва	116.53	0.00	0.00	0.00	116.53	39.60	
6	02-21-06	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30	4.48	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	02-21-07	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	39.10	0.00	0.00	0.00	39.10	13.37	
8	02-21-08	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	1.44	
9	02-21-09	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва	96.64	0.00	0.00	0.00	96.64	33.15	
10	02-21-10	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	3.63	
11	02-21-11	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск	9.05	0.00	0.00	0.00	9.05	3.10	
12	02-21-12	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.34	
13	Итого по разделу: Локальные сметы		307.85	0.00	0.00	0.00	307.85	107.39	
Всего по смете									
	Всего по смете		307.85	0.00	0.00	0.00	307.85	107.39	

Составил Григорова И. А.Проверил Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-21
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта)

Сметная стоимость

18227.10 тыс.руб.

Средства на оплату труда

7652.66 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-21-01	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва	554.68	0.00	0.00	0.00	554.68	231.91	
2	02-21-02	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва	54.81	0.00	0.00	0.00	54.81	23.83	
3	02-21-03	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	721.83	0.00	0.00	0.00	721.83	301.91	
4	02-21-04	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	74.48	0.00	0.00	0.00	74.48	32.38	
5	02-21-05	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва	6 752.38	0.00	0.00	0.00	6 752.38	2 822.01	
6	02-21-06	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва	733.99	0.00	0.00	0.00	733.99	319.13	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	02-21-07	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	2 277.89	0.00	0.00	0.00	2 277.89	953.07	
8	02-21-08	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	235.80	0.00	0.00	0.00	235.80	102.52	
9	02-21-09	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва	5 642.66	0.00	0.00	0.00	5 642.66	2 362.06	
10	02-21-10	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва	594.26	0.00	0.00	0.00	594.26	258.38	
11	02-21-11	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск	528.09	0.00	0.00	0.00	528.09	221.01	
12	02-21-12	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск	56.24	0.00	0.00	0.00	56.24	24.45	
13	Итого по разделу: Локальные сметы		18 227.10	0.00	0.00	0.00	18 227.10	7 652.66	
Всего по смете									
	Всего по смете		18 227.10	0.00	0.00	0.00	18 227.10	7 652.66	

Составил Григорова И. А.Проверил Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-г (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-01

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-г, Ледяное уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	200.66	2.82	тыс. руб.
Сметная стоимость		554.68	(	9.55	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	333.30		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	32.48		чел. ч.
строительных работ		554.68	(	9.55	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	49	1	49					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,222.05	71.26	158,343.28
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	260.484					
		Итого по расценке					37.79		2,222.05		
		ФОТ							2,222.05		158,343.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,977.62		140,925.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			911.04		64,920.74
		Всего по позиции							5,110.71		
Пролет 1-5, 8-11 ПС ЛедянаяТ											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.48	1	1.48					
	1 ОТ						48.97	1.2	86.97	71.26	6,197.48
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	9.25296					
	Итого по расценке						48.97		86.97		
	ФОТ								86.97		6,197.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.40		5,515.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.66		2,540.97
		Всего по позиции							200.03		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.45	1	0.45					
	1 ОТ						94.94	1.2	51.27	71.26	3,653.50
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	5.454					
	Итого по расценке						94.94		51.27		
	ФОТ								51.27		3,653.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			45.63		3,251.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.02		1,497.94
		Всего по позиции							117.92		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1 ОТ						125.96	1.2	13.60	71.26	969.14
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	1.4472					
	Итого по расценке						125.96		13.60		
	ФОТ								13.60		969.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.10		862.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.58		397.35
		Всего по позиции							31.28		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.48	1	1.48					
	1 ОТ						115.44	1.2	205.02	71.26	14,609.73
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,164.04		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	203.57	71.26	14,506.40
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	26.2848					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	15.07824					
	Итого по расценке						770.87		1,369.06		
	ФОТ								408.59		29,116.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			363.65		25,913.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			167.52		11,937.61
		Всего по позиции							1,900.23		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.48	1	1.48					
	1 ОТ						28.94	1.2	51.40	71.26	3,662.76

		2 ЭМ					163.66	1.2	290.66		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	50.83	71.26	3,622.15
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	6.58896					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.76512					
		Итого по расценке					192.60		342.06		
		ФОТ							102.23		7,284.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.98		6,483.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.91		2,986.81
		Всего по позиции							474.95		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.45	1	0.45					
	1 ОТ						201.24	1.2	108.67	71.26	7,743.82
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	616.98		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	107.89	71.26	7,688.24
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	13.932						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.992						
	Итого по расценке						1,343.80		725.65		
	ФОТ								216.56		15,432.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			192.74		13,734.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.79		6,327.14
		Всего по позиции							1,007.18		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.45	1	0.45					
	1 ОТ						58.34	1.2	31.50	71.26	2,244.69
	2 ЭМ						330.42	1.2	178.43		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	31.20	71.26	2,223.31
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.0392						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.3112						
	Итого по расценке						388.76		209.93		
	ФОТ								62.70		4,468.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.80		3,976.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.71		1,831.88
		Всего по позиции							291.44		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1 ОТ						326.82	1.2	35.30	71.26	2,515.48
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	200.10		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	34.99	71.26	2,493.39
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.5252						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.592						
	Итого по расценке						2,179.62		235.40		
	ФОТ								70.29		5,008.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			62.56		4,457.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.82		2,053.64
		Всего по позиции							326.78		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.09	1	0.09					
	1	ОТ					93.60	1.2	10.11	71.26	720.44
	2	ЭМ					531.14	1.2	57.36		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	10.03	71.26	714.74
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.296					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.74304					
		Итого по расценке					624.74		67.47		
		ФОТ							20.14		1,435.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.92		1,277.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.26		588.42
		Всего по позиции							93.65		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 554.17		
Итого прямые затраты по разделу									5 323.46		253 193.91
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 815.89		200 660.32
- эксплуатация машин и механизмов									2 507.57		52 533.59
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 507.57		52 533.59
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									438.51		31 248.23
Итого ФОТ (справочно)									3 254.40		231 908.55
Итого накладные расходы									2 896.40		206 398.61
Итого сметная прибыль									1 334.31		95 082.50
Итого по разделу									9 554.17		554 675.02
Справочно											
затраты труда рабочих									333.30		
затраты труда машинистов									32.48		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 554.17	
ВСЕГО строительные работы	9 554.17	554 675.02
в том числе		
всего прямые затраты	5 323.46	253 193.91
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 815.89	200 660.32
- эксплуатация машин и механизмов	2 507.57	52 533.59
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 507.57	52 533.59
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	438.51	31 248.23
всего ФОТ (справочно)	3 254.40	231 908.55
всего накладные расходы	2 896.40	206 398.61
всего сметная прибыль	1 334.31	95 082.50
ВСЕГО по смете	9 554.17	554 675.02
Всего прямые затраты	5 323.46	253 193.91
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 815.89	200 660.32
- эксплуатация машин и механизмов	2 507.57	52 533.59
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 507.57	52 533.59
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	438.51	31 248.23
Всего ФОТ (справочно)	3 254.40	231 908.55
Всего накладные расходы	2 896.40	206 398.61
Всего сметная прибыль	1 334.31	95 082.50
Справочно		
затраты труда рабочих		333.30
затраты труда машинистов		32.48

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-02

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледяное уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	23.83	0.33	тыс. руб.
Сметная стоимость		54.81	(	0.77	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	39.90		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		54.81	(	0.77	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-5, 8-11 ПС ЛедянаяТ											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.48	1	1.48					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	159.54	71.26	11,368.82
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	19.03872					
		Итого по расценке					112.29		159.54		
		ФОТ							159.54		11,368.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.99		10,118.25

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.41		4,661.22
		Всего по позиции							366.94		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.45	1	0.45					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	139.74	71.26	9,957.87
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	16.6752					
		Итого по расценке					323.47		139.74		
		ФОТ							139.74		9,957.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			124.37		8,862.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.29		4,082.73
		Всего по позиции							321.40		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.09	1	0.09					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	35.12	71.26	2,502.65
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	4.1904					
		Итого по расценке					406.43		35.12		
		ФОТ							35.12		2,502.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.26		2,227.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.40		1,026.09
		Всего по позиции							80.78		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									769.12		
Итого прямые затраты по разделу									334.40		23 829.34
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									334.40		23 829.34
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									334.40		23 829.34
Итого накладные расходы									297.62		21 208.11
Итого сметная прибыль									137.10		9 770.04
Итого по разделу									769.12		54 807.49
Справочно											
затраты труда рабочих										39.90	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	769.12	
ВСЕГО строительные работы	769.12	54 807.49
в том числе		
всего прямые затраты	334.40	23 829.34
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	334.40	23 829.34
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	334.40	23 829.34
всего накладные расходы	297.62	21 208.11
всего сметная прибыль	137.10	9 770.04
ВСЕГО по смете	769.12	54 807.49
Всего прямые затраты	334.40	23 829.34
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	334.40	23 829.34
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	334.40	23 829.34
Всего накладные расходы	297.62	21 208.11
Всего сметная прибыль	137.10	9 770.04
Справочно		
затраты труда рабочих		39.90
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-03

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	261.62	3.67	тыс. руб.
Сметная стоимость		721.83	(12.41)	тыс. руб.			Нормативные затраты труда рабочих	434.48		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	41.88		чел. ч.
строительных работ		721.83	(12.41)	тыс. руб.						
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.						
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.						
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.						

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	64	1	64					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,902.27	71.26	206,815.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	340.224					
		Итого по расценке					37.79		2,902.27		
		ФОТ							2,902.27		206,815.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,583.02		184,066.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,189.93		84,794.46
		Всего по позиции							6,675.22		
Пролет 5-20, 1-8 отпайка на ПС Ледяная Т											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.68	1	1.68					
	1 ОТ						48.97	1.2	98.72	71.26	7,034.79
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	10.50336					
	Итого по расценке						48.97		98.72		
	ФОТ								98.72		7,034.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.86		6,260.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.48		2,884.26
		Всего по позиции							227.06		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.83	1	0.83					
	1 ОТ						94.94	1.2	94.56	71.26	6,738.35
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	10.0596					
	Итого по расценке						94.94		94.56		
	ФОТ								94.56		6,738.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84.16		5,997.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.77		2,762.72
		Всего по позиции							217.49		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
	Итого по расценке						125.96		6.05		
	ФОТ								6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							13.91		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.68	1	1.68					
	1 ОТ						115.44	1.2	232.73	71.26	16,584.34
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,321.35		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	231.07	71.26	16,466.05
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	29.8368					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	17.11584					
	Итого по расценке						770.87		1,554.08		
	ФОТ								463.80		33,050.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			412.78		29,414.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			190.16		13,550.66
		Всего по позиции							2,157.02		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.68	1	1.68					
	1 ОТ						28.94	1.2	58.34	71.26	4,157.31

		2 ЭМ					163.66	1.2	329.94		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	57.70	71.26	4,111.70
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.47936					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.27392					
		Итого по расценке					192.60		388.28		
		ФОТ							116.04		8,269.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.28		7,359.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.58		3,390.29
		Всего по позиции							539.14		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.83	1	0.83					
	1 ОТ						201.24	1.2	200.44	71.26	14,283.35
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,137.99		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	199.00	71.26	14,180.74
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	25.6968						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.7408						
	Итого по расценке						1,343.80		1,338.43		
	ФОТ								399.44		28,464.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			355.50		25,333.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.77		11,670.28
		Всего по позиции							1,857.70		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.83	1	0.83					
	1 ОТ						58.34	1.2	58.11	71.26	4,140.92
	2 ЭМ						330.42	1.2	329.10		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	57.55	71.26	4,101.01
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.45008						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.26288						
	Итого по расценке						388.76		387.21		
	ФОТ								115.66		8,241.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.94		7,335.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.42		3,379.19
		Всего по позиции							537.57		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	88.93		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152						
	Итого по расценке						2,179.62		104.62		
	ФОТ								31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							145.23		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024					
		Итого по расценке					624.74		29.98		
		ФОТ							8.95		637.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49
		Всего по позиции							41.62		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									12 411.96		
Итого прямые затраты по разделу									6 904.20		329 351.13
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 671.40		261 623.97
- эксплуатация машин и механизмов									3 232.80		67 727.16
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									3 232.80		67 727.16
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									565.33		40 285.41
Итого ФОТ (справочно)									4 236.73		301 909.38
Итого накладные расходы									3 770.69		268 699.35
Итого сметная прибыль									1 737.07		123 782.84
Итого по разделу									12 411.96		721 833.32
Справочно											
затраты труда рабочих									434.48		
затраты труда машинистов									41.88		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	12 411.96	
ВСЕГО строительные работы	12 411.96	721 833.32
в том числе		
всего прямые затраты	6 904.20	329 351.13
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 671.40	261 623.97
- эксплуатация машин и механизмов	3 232.80	67 727.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 232.80	67 727.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	565.33	40 285.41
всего ФОТ (справочно)	4 236.73	301 909.38
всего накладные расходы	3 770.69	268 699.35
всего сметная прибыль	1 737.07	123 782.84
ВСЕГО по смете	12 411.96	721 833.32
Всего прямые затраты	6 904.20	329 351.13
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 671.40	261 623.97
- эксплуатация машин и механизмов	3 232.80	67 727.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 232.80	67 727.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	565.33	40 285.41
Всего ФОТ (справочно)	4 236.73	301 909.38
Всего накладные расходы	3 770.69	268 699.35
Всего сметная прибыль	1 737.07	123 782.84
Справочно		
затраты труда рабочих		434.48
затраты труда машинистов		41.88

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-04

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	32.38	0.45	тыс. руб.
Сметная стоимость		74.48	(	1.05	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	54.23		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		74.48	(	1.05	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 5-20, 1-8 отпайка на ПС Ледяная Т											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.68	1	1.68					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	181.10	71.26	12,905.19
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	21.61152					
		Итого по расценке					112.29		181.10		
		ФОТ							181.10		12,905.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			161.18		11,485.62

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.25		5,291.13
		Всего по позиции							416.53		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.83	1	0.83					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	257.74	71.26	18,366.55
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	30.75648					
		Итого по расценке					323.47		257.74		
		ФОТ							257.74		18,366.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			229.39		16,346.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.67		7,530.29
		Всего по позиции							592.80		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.04	1	0.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624					
		Итого по расценке					406.43		15.61		
		ФОТ							15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.07
		Всего по позиции							35.90		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 045.23		
Итого прямые затраты по разделу									454.45		32 384.11
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									454.45		32 384.11
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									454.45		32 384.11
Итого накладные расходы									404.46		28 821.86
Итого сметная прибыль									186.32		13 277.49
Итого по разделу									1 045.23		74 483.46
Справочно											
затраты труда рабочих										54.23	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 045.23	
ВСЕГО строительные работы	1 045.23	74 483.46
в том числе		
всего прямые затраты	454.45	32 384.11
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	454.45	32 384.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	454.45	32 384.11
всего накладные расходы	404.46	28 821.86
всего сметная прибыль	186.32	13 277.49
ВСЕГО по смете	1 045.23	74 483.46
Всего прямые затраты	454.45	32 384.11
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	454.45	32 384.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	454.45	32 384.11
Всего накладные расходы	404.46	28 821.86
Всего сметная прибыль	186.32	13 277.49
Справочно		
затраты труда рабочих	54.23	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-05

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	2 437.74	34.21	тыс. руб.
Сметная стоимость		6 752.38	(	116.53	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	4,048.49		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	399.44		чел. ч.
строительных работ		6 752.38	(	116.53	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	591	1	591					
		1 ОТ					37.79	1.2	26,800.67	71.26	1,909,815.74
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,141.756					
		Итого по расценке					37.79		26,800.67		
		ФОТ							26,800.67		1,909,815.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23,852.60		1,699,736.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,988.27		783,024.45
		Всего по позиции							61,641.54		
Пролет 20-41, 53-60											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	13.62	1	13.62					
		1 ОТ					48.97	1.2	800.37	71.26	57,034.37
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	85.15224					
		Итого по расценке					48.97		800.37		
		ФОТ							800.37		57,034.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			712.33		50,760.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			328.15		23,384.09
		Всего по позиции							1,840.85		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.56	1	6.56					
		1 ОТ					94.94	1.2	747.37	71.26	53,257.59
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	79.5072					
		Итого по расценке					94.94		747.37		
		ФОТ							747.37		53,257.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			665.16		47,399.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			306.42		21,835.61
		Всего по позиции							1,718.95		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.23	1	0.23					
		1 ОТ					125.96	1.2	34.76	71.26	2,477.00
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.6984					
		Итого по расценке					125.96		34.76		
		ФОТ							34.76		2,477.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.94		2,204.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.25		1,015.57
		Всего по позиции							79.95		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.74	1	2.74					
		1 ОТ					59.22	1.2	194.72	71.26	13,875.75
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	20.7144					
		Итого по расценке					59.22		194.72		
		ФОТ							194.72		13,875.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			173.30		12,349.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.84		5,689.06
		Всего по позиции							447.86		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.4	1	1.4					
		1 ОТ					115.62	1.2	194.24	71.26	13,841.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	20.664					
		Итого по расценке					115.62		194.24		
		ФОТ							194.24		13,841.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			172.87		12,318.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.64		5,675.03
		Всего по позиции							446.75		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
	Итого по расценке						154.16		1.85		
	ФОТ								1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трефовка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	16.36	1	16.36					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,266.32	71.26	161,497.96
	2 ЭМ						655.43	1.2	12,867.40		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,250.22	71.26	160,350.68
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	290.5536					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	166.67568					
	Итого по расценке						770.87		15,133.72		
	ФОТ								4,516.54		321,848.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,019.72		286,445.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,851.78		131,957.94
		Всего по позиции							21,005.22		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	16.36	1	16.36					
	1 ОТ						28.94	1.2	568.15	71.26	40,486.37
	2 ЭМ						163.66	1.2	3,212.97		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	561.87	71.26	40,038.86
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	72.83472					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	41.61984					
	Итого по расценке						192.60		3,781.12		
	ФОТ								1,130.02		80,525.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,005.72		71,667.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			463.31		33,015.34
		Всего по позиции							5,250.15		
10	ФЕР01-02-100-02	Трефовка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.96	1	7.96					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,922.24	71.26	136,978.82
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	10,913.73		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,908.49	71.26	135,999.00
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	246.4416					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	141.3696					
	Итого по расценке						1,343.80		12,835.97		
	ФОТ								3,830.73		272,977.82

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,409.35		242,950.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,570.60		111,920.91
		Всего по позиции							17,815.92		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.96	1	7.96					
	1	ОТ					58.34	1.2	557.26	71.26	39,710.35
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,156.17		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	551.91	71.26	39,329.11
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	71.44896					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	40.88256					
		Итого по расценке					388.76		3,713.43		
		ФОТ							1,109.17		79,039.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			987.16		70,345.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			454.76		32,406.18
		Всего по позиции							5,155.35		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1	ОТ					326.82	1.2	94.12	71.26	6,706.99
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	533.61		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	93.31	71.26	6,649.27
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	12.0672					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	6.912					
		Итого по расценке					2,179.62		627.73		
		ФОТ							187.43		13,356.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.81		11,887.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.85		5,476.07
		Всего по позиции							871.39		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.24	1	0.24					
	1	ОТ					93.60	1.2	26.96	71.26	1,921.17
	2	ЭМ					531.14	1.2	152.97		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	26.75	71.26	1,906.21
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.456					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.98144					
		Итого по расценке					624.74		179.93		
		ФОТ							53.71		3,827.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.80		3,406.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.02		1,569.23
		Всего по позиции							249.75		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**116 527.94**

Итого прямые затраты по разделу

65 045.88

3 083 767.49

в том числе

- оплата труда (ОТ)

34 209.03

2 437 735.48

- эксплуатация машин и механизмов

30 836.85

646 032.01

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

30 836.85

646 032.01

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

5 392.55

384 273.13

Итого ФОТ (справочно)	39 601.58	2 822 008.61
Итого накладные расходы	35 245.41	2 511 587.67
Итого сметная прибыль	16 236.65	1 157 023.53
Итого по разделу	116 527.94	6 752 378.69
Справочно		
затраты труда рабочих	4 048.49	
затраты труда машинистов	399.44	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	116 527.94	
ВСЕГО строительные работы	116 527.94	6 752 378.69
в том числе		
всего прямые затраты	65 045.88	3 083 767.49
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	34 209.03	2 437 735.48
- эксплуатация машин и механизмов	30 836.85	646 032.01
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	30 836.85	646 032.01
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 392.55	384 273.13
всего ФОТ (справочно)	39 601.58	2 822 008.61
всего накладные расходы	35 245.41	2 511 587.67
всего сметная прибыль	16 236.65	1 157 023.53
ВСЕГО по смете	116 527.94	6 752 378.69
Всего прямые затраты	65 045.88	3 083 767.49
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	34 209.03	2 437 735.48
- эксплуатация машин и механизмов	30 836.85	646 032.01
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	30 836.85	646 032.01
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 392.55	384 273.13
Всего ФОТ (справочно)	39 601.58	2 822 008.61
Всего накладные расходы	35 245.41	2 511 587.67
Всего сметная прибыль	16 236.65	1 157 023.53
Справочно		
затраты труда рабочих	4 048.49	
затраты труда машинистов	399.44	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-06

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	319.13	4.48	тыс. руб.
Сметная стоимость	733.99	(10.30)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	534.41		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	733.99	(10.30)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 20-41, 53-60											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	13.62	1	13.62					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,468.21	71.26	104,624.64
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	175.20768					
		Итого по расценке					112.29		1,468.21		
		ФОТ							1,468.21		104,624.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,306.71		93,115.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.97		42,896.10
		Всего по позиции							3,376.89		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	6.61	1	6.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,052.61	71.26	146,268.99
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	244.94016					
		Итого по расценке					323.47		2,052.61		
		ФОТ							2,052.61		146,268.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,826.82		130,179.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			841.57		59,970.29
		Всего по позиции							4,721.00		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.23	1	0.23					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	89.74	71.26	6,394.87
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	10.7088					
		Итого по расценке					406.43		89.74		
		ФОТ							89.74		6,394.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			79.87		5,691.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.79		2,621.90
		Всего по позиции							206.40		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.74	1	2.74					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	346.08	71.26	24,661.66
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	41.29728					
		Итого по расценке					131.57		346.08		
		ФОТ							346.08		24,661.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			308.01		21,948.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.89		10,111.28
		Всего по позиции							795.98		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.4	1	1.4					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	516.96	71.26	36,838.57
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	61.6896					
		Итого по расценке					384.64		516.96		
		ФОТ							516.96		36,838.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			460.09		32,786.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			211.95		15,103.81
		Всего по позиции							1,189.00		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							10.93		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									10 300.20		
Итого прямые затраты по разделу									4 478.35		319 127.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 478.35		319 127.22
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									4 478.35		319 127.22
Итого накладные расходы									3 985.73		284 023.23
Итого сметная прибыль									1 836.12		130 842.16
Итого по разделу									10 300.20		733 992.61
Справочно											
затраты труда рабочих									534.41		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									10 300.20		
ВСЕГО строительные работы									10 300.20		733 992.61
в том числе											
всего прямые затраты									4 478.35		319 127.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 478.35		319 127.22
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									4 478.35		319 127.22
всего накладные расходы									3 985.73		284 023.23
всего сметная прибыль									1 836.12		130 842.16
ВСЕГО по смете									10 300.20		733 992.61
Всего прямые затраты									4 478.35		319 127.22
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									4 478.35		319 127.22
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									4 478.35		319 127.22
Всего накладные расходы									3 985.73		284 023.23
Всего сметная прибыль									1 836.12		130 842.16
Справочно											
затраты труда рабочих									534.41		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-07

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т, Шимановский р-он Селетканский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	827.09	11.61	тыс. руб.
Сметная стоимость		2 277.89	(39.10)	тыс. руб.			Нормативные затраты труда рабочих	1,373.47		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	130.95		чел. ч.
строительных работ		2 277.89	(39.10)	тыс. руб.						
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.						
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.						
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.						

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	203	1	203					
		1 ОТ					37.79	1.2	9,205.64	71.26	655,993.91
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,079.148					
		Итого по расценке					37.79		9,205.64		
		ФОТ							9,205.64		655,993.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,193.02		583,834.58

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,774.31		268,957.50
		Всего по позиции							21,172.97		
Пролет 41-53, 60-71											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.42	1	4.42					
		1 ОТ					48.97	1.2	259.74	71.26	18,509.07
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	27.63384					
		Итого по расценке					48.97		259.74		
		ФОТ							259.74		18,509.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			231.17		16,473.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			106.49		7,588.72
		Всего по позиции							597.40		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.22	1	2.22					
		1 ОТ					94.94	1.2	252.92	71.26	18,023.08
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	26.9064					
		Итого по расценке					94.94		252.92		
		ФОТ							252.92		18,023.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			225.10		16,040.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			103.70		7,389.46
		Всего по позиции							581.72		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.5	1	0.5					
		1 ОТ					125.96	1.2	75.58	71.26	5,385.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.04					
		Итого по расценке					125.96		75.58		
		ФОТ							75.58		5,385.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.27		4,793.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.99		2,208.19
		Всего по позиции							173.84		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.22	1	0.22					
		1 ОТ					59.22	1.2	15.63	71.26	1,113.79
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.6632					
		Итого по расценке					59.22		15.63		
		ФОТ							15.63		1,113.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.91		991.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.41		456.65
		Всего по позиции							35.95		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.11	1	0.11					
		1 ОТ					115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
		Итого по расценке					115.62		15.26		
		ФОТ							15.26		1,087.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85
		Всего по позиции							35.10		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.64	1	4.64					
		1 ОТ					115.44	1.2	642.77	71.26	45,803.79
		2 ЭМ					655.43	1.2	3,649.43		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	638.20	71.26	45,478.13
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	82.4064					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	47.27232					
		Итого по расценке					770.87		4,292.20		
		ФОТ							1,280.97		91,281.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,140.06		81,240.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			525.20		37,425.59
		Всего по позиции							5,957.46		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.64	1	4.64					
		1 ОТ					28.94	1.2	161.14	71.26	11,482.84
		2 ЭМ					163.66	1.2	911.26		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	159.36	71.26	11,355.99
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.65728					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.80416					
		Итого по расценке					192.60		1,072.40		
		ФОТ							320.50		22,838.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			285.25		20,326.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.41		9,363.92
		Всего по позиции							1,489.06		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.33	1	2.33					
		1 ОТ					201.24	1.2	562.67	71.26	40,095.86
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	3,194.60		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	558.64	71.26	39,808.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	72.1368					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	41.3808					
		Итого по расценке					1,343.80		3,757.27		
		ФОТ							1,121.31		79,904.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			997.97		71,115.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			459.74		32,760.87
		Всего по позиции							5,214.98		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.33	1	2.33					
		1 ОТ					58.34	1.2	163.12	71.26	11,623.93
		2 ЭМ					330.42	1.2	923.85		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	161.55	71.26	11,512.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	20.91408					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.96688					

		Итого по расценке					388.76		1,086.97		
		ФОТ							324.67		23,135.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			288.96		20,591.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.11		9,485.75
		Всего по позиции							1,509.04		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.5	1	0.5					
	1	ОТ					326.82	1.2	196.09	71.26	13,973.37
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,111.68		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	194.40	71.26	13,852.94
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	25.14					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.4					
		Итого по расценке					2,179.62		1,307.77		
		ФОТ							390.49		27,826.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			347.54		24,765.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.10		11,408.79
		Всего по позиции							1,815.41		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.5	1	0.5					
	1	ОТ					93.60	1.2	56.16	71.26	4,001.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	318.68		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	55.73	71.26	3,971.32
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.2					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.128					
		Итого по расценке					624.74		374.84		
		ФОТ							111.89		7,973.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.58		7,096.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.87		3,269.04
		Всего по позиции							520.29		

Итого по разделу I. Вырубка просеки		39 103.22	
Итого прямые затраты по разделу		21 716.22	1 038 888.89
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		11 606.72	827 094.86
- эксплуатация машин и механизмов		10 109.50	211 794.03
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 109.50	211 794.03
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		1 767.88	125 979.12
Итого ФОТ (справочно)		13 374.60	953 073.98
Итого накладные расходы		11 903.41	848 235.84
Итого сметная прибыль		5 483.59	390 760.33
Итого по разделу		39 103.22	2 277 885.06
Справочно			
затраты труда рабочих		1 373.47	
затраты труда машинистов		130.95	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	39 103.22	
ВСЕГО строительные работы	39 103.22	2 277 885.06
в том числе		
всего прямые затраты	21 716.22	1 038 888.89
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	11 606.72	827 094.86
- эксплуатация машин и механизмов	10 109.50	211 794.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 109.50	211 794.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 767.88	125 979.12
всего ФОТ (справочно)	13 374.60	953 073.98
всего накладные расходы	11 903.41	848 235.84
всего сметная прибыль	5 483.59	390 760.33
ВСЕГО по смете	39 103.22	2 277 885.06
Всего прямые затраты	21 716.22	1 038 888.89
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	11 606.72	827 094.86
- эксплуатация машин и механизмов	10 109.50	211 794.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 109.50	211 794.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 767.88	125 979.12
Всего ФОТ (справочно)	13 374.60	953 073.98
Всего накладные расходы	11 903.41	848 235.84
Всего сметная прибыль	5 483.59	390 760.33
Справочно		
затраты труда рабочих		1 373.47
затраты труда машинистов		130.95

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-08

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	102.52	1.44	тыс. руб.
Сметная стоимость		235.80	(	3.31	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	171.68		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		235.80	(	3.31	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 41-53, 60-71											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.42	1	4.42					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	476.47	71.26	33,953.25
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	56.85888					
		Итого по расценке					112.29		476.47		
		ФОТ							476.47		33,953.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			424.06		30,218.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			195.35		13,920.83
		Всего по позиции							1,095.88		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.25	1	2.25					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	698.70	71.26	49,789.36
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	83.376					
		Итого по расценке					323.47		698.70		
		ФОТ							698.70		49,789.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			621.84		44,312.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			286.47		20,413.64
		Всего по позиции							1,607.01		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.5	1	0.5					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	195.09	71.26	13,902.11
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	23.28					
		Итого по расценке					406.43		195.09		
		ФОТ							195.09		13,902.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			173.63		12,372.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.99		5,699.87
		Всего по позиции							448.71		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.22	1	0.22					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	27.79	71.26	1,980.32
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.31584					
		Итого по расценке					131.57		27.79		
		ФОТ							27.79		1,980.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.73		1,762.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.39		811.93
		Всего по позиции							63.91		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.11	1	0.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	40.62	71.26	2,894.58
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	4.84704					
		Итого по расценке					384.64		40.62		
		ФОТ							40.62		2,894.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.15		2,576.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.65		1,186.78
		Всего по позиции							93.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки

3 308.93

Итого прямые затраты по разделу

1 438.67

102 519.62

в том числе

- оплата труда (ОТ)

1 438.67

102 519.62

- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 438.67	102 519.62
Итого накладные расходы	1 280.41	91 242.46
Итого сметная прибыль	589.85	42 033.05
Итого по разделу	3 308.93	235 795.13
Справочно		
затраты труда рабочих	171.68	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 308.93	
ВСЕГО строительные работы	3 308.93	235 795.13
в том числе		
всего прямые затраты	1 438.67	102 519.62
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 438.67	102 519.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 438.67	102 519.62
всего накладные расходы	1 280.41	91 242.46
всего сметная прибыль	589.85	42 033.05
ВСЕГО по смете	3 308.93	235 795.13
Всего прямые затраты	1 438.67	102 519.62
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 438.67	102 519.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 438.67	102 519.62
Всего накладные расходы	1 280.41	91 242.46
Всего сметная прибыль	589.85	42 033.05
Справочно		
затраты труда рабочих	171.68	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-09

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	2 053.88	28.82	тыс. руб.
Сметная стоимость		5 642.66	(	96.64	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,409.17		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	320.34		чел. ч.
строительных работ		5 642.66	(	96.64	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	504	1	504					
		1 ОТ					37.79	1.2	22,855.39	71.26	1,628,675.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,679.264					
		Итого по расценке					37.79		22,855.39		
		ФОТ							22,855.39		1,628,675.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20,341.30		1,449,520.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,370.71		667,756.79
		Всего по позиции							52,567.40		
Пролет 71-89											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	9.94	1	9.94					
		1 ОТ					48.97	1.2	584.11	71.26	41,623.68
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	62.14488					
		Итого по расценке					48.97		584.11		
		ФОТ							584.11		41,623.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			519.86		37,045.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			239.49		17,065.71
		Всего по позиции							1,343.46		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	4.5	1	4.5					
		1 ОТ					94.94	1.2	512.68	71.26	36,533.58
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	54.54					
		Итого по расценке					94.94		512.68		
		ФОТ							512.68		36,533.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			456.29		32,514.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			210.20		14,978.77
		Всего по позиции							1,179.17		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.22	1	0.22					
		1 ОТ					125.96	1.2	33.25	71.26	2,369.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.5376					
		Итого по расценке					125.96		33.25		
		ФОТ							33.25		2,369.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.59		2,108.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.63		971.45
		Всего по позиции							76.47		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.18	1	3.18					
		1 ОТ					59.22	1.2	225.98	71.26	16,103.33
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	24.0408					
		Итого по расценке					59.22		225.98		
		ФОТ							225.98		16,103.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			201.12		14,331.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.65		6,602.37
		Всего по позиции							519.75		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.71	1	1.71					
		1 ОТ					115.62	1.2	237.25	71.26	16,906.44
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	25.2396					
		Итого по расценке					115.62		237.25		
		ФОТ							237.25		16,906.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			211.15		15,046.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			97.27		6,931.64
		Всего по позиции							545.67		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						154.16	1.2	14.80	71.26	1,054.65
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.5744					
	Итого по расценке						154.16		14.80		
	ФОТ								14.80		1,054.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.17		938.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.41
		Всего по позиции							34.04		
8	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	13.12	1	13.12					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,817.49	71.26	129,514.34
	2 ЭМ						655.43	1.2	10,319.09		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,804.58	71.26	128,594.37
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	233.0112					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	133.66656					
	Итого по расценке						770.87		12,136.58		
	ФОТ								3,622.07		258,108.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,223.64		229,716.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,485.05		105,824.57
		Всего по позиции							16,845.27		
9	ФЕР01-02-100-07	При трепке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	13.12	1	13.12					
	1 ОТ						28.94	1.2	455.63	71.26	32,468.19
	2 ЭМ						163.66	1.2	2,576.66		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	450.59	71.26	32,109.04
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	58.41024					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	33.37728					
	Итого по расценке						192.60		3,032.29		
	ФОТ								906.22		64,577.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			806.54		57,473.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			371.55		26,476.66
		Всего по позиции							4,210.38		
10	ФЕР01-02-100-02	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	6.21	1	6.21					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,499.64	71.26	106,864.35
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	8,514.36		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,488.91	71.26	106,099.73
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	192.2616					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	110.2896					
	Итого по расценке						1,343.80		10,014.00		
	ФОТ								2,988.55		212,964.08

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,659.81		189,538.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,225.31		87,315.27
		Всего по позиции							13,899.12		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	6.21	1	6.21					
	1	ОТ					58.34	1.2	434.75	71.26	30,980.29
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,462.29		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	430.58	71.26	30,683.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	55.74096					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	31.89456					
		Итого по расценке					388.76		2,897.04		
		ФОТ							865.33		61,663.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			770.14		54,880.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			354.79		25,282.00
		Всего по позиции							4,021.97		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.3	1	0.3					
	1	ОТ					326.82	1.2	117.66	71.26	8,384.45
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	667.01		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	116.64	71.26	8,311.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.64					
		Итого по расценке					2,179.62		784.67		
		ФОТ							234.30		16,696.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.53		14,859.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.06		6,845.45
		Всего по позиции							1,089.26		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.3	1	0.3					
	1	ОТ					93.60	1.2	33.70	71.26	2,401.46
	2	ЭМ					531.14	1.2	191.21		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	33.44	71.26	2,382.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.32					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.4768					
		Итого по расценке					624.74		224.91		
		ФОТ							67.14		4,784.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.75		4,258.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.53		1,961.60
		Всего по позиции							312.19		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**96 644.15**

Итого прямые затраты по разделу

53 552.95

2 571 985.74

в том числе

- оплата труда (ОТ)

28 822.33

2 053 879.25

- эксплуатация машин и механизмов

24 730.62

518 106.49

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

24 730.62

518 106.49

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

4 324.74

308 180.97

Итого ФОТ (справочно)	33 147.07	2 362 060.22
Итого накладные расходы	29 500.89	2 102 233.60
Итого сметная прибыль	13 590.31	968 444.69
Итого по разделу	96 644.15	5 642 664.03
Справочно		
затраты труда рабочих	3 409.17	
затраты труда машинистов	320.34	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	96 644.15	
ВСЕГО строительные работы	96 644.15	5 642 664.03
в том числе		
всего прямые затраты	53 552.95	2 571 985.74
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	28 822.33	2 053 879.25
- эксплуатация машин и механизмов	24 730.62	518 106.49
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	24 730.62	518 106.49
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 324.74	308 180.97
всего ФОТ (справочно)	33 147.07	2 362 060.22
всего накладные расходы	29 500.89	2 102 233.60
всего сметная прибыль	13 590.31	968 444.69
ВСЕГО по смете	96 644.15	5 642 664.03
Всего прямые затраты	53 552.95	2 571 985.74
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	28 822.33	2 053 879.25
- эксплуатация машин и механизмов	24 730.62	518 106.49
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	24 730.62	518 106.49
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 324.74	308 180.97
Всего ФОТ (справочно)	33 147.07	2 362 060.22
Всего накладные расходы	29 500.89	2 102 233.60
Всего сметная прибыль	13 590.31	968 444.69
Справочно		
затраты труда рабочих	3 409.17	
затраты труда машинистов	320.34	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-10

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	258.38	3.63	тыс. руб.
Сметная стоимость		594.26	(	8.34	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	432.67		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		594.26	(	8.34	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 71-89											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	9.94	1	9.94					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,071.52	71.26	76,356.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	127.86816					
		Итого по расценке					112.29		1,071.52		
		ФОТ							1,071.52		76,356.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			953.65		67,957.30

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			439.32		31,306.17
		Всего по позиции							2,464.49		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	4.5	1	4.5					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,397.39	71.26	99,578.01
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	166.752					
		Итого по расценке					323.47		1,397.39		
		ФОТ							1,397.39		99,578.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,243.68		88,624.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			572.93		40,826.98
		Всего по позиции							3,214.00		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.22	1	0.22					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	85.84	71.26	6,116.96
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	10.2432					
		Итого по расценке					406.43		85.84		
		ФОТ							85.84		6,116.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.40		5,444.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.19		2,507.95
		Всего по позиции							197.43		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.18	1	3.18					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	401.66	71.26	28,622.29
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	47.92896					
		Итого по расценке					131.57		401.66		
		ФОТ							401.66		28,622.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			357.48		25,473.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			164.68		11,735.14
		Всего по позиции							923.82		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.71	1	1.71					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	631.43	71.26	44,995.70
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	75.34944					
		Итого по расценке					384.64		631.43		
		ФОТ							631.43		44,995.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			561.97		40,046.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			258.89		18,448.24
		Всего по позиции							1,452.29		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	37.97	71.26	2,705.74
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	4.5312					
		Итого по расценке					494.42		37.97		
		ФОТ							37.97		2,705.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.79		2,408.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.57		1,109.35
		Всего по позиции							87.33		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									8 339.36		
Итого прямые затраты по разделу									3 625.81		258 375.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 625.81		258 375.22
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									3 625.81		258 375.22
Итого накладные расходы									3 226.97		229 953.94
Итого сметная прибыль									1 486.58		105 933.83
Итого по разделу									8 339.36		594 262.99
Справочно											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									8 339.36		
ВСЕГО строительные работы									8 339.36		594 262.99
в том числе											
всего прямые затраты									3 625.81		258 375.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 625.81		258 375.22
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									3 625.81		258 375.22
всего накладные расходы									3 226.97		229 953.94
всего сметная прибыль									1 486.58		105 933.83
ВСЕГО по смете									8 339.36		594 262.99
Всего прямые затраты									3 625.81		258 375.22
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									3 625.81		258 375.22
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									3 625.81		258 375.22
Всего накладные расходы									3 226.97		229 953.94
Всего сметная прибыль									1 486.58		105 933.83
Справочно											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министра России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министра России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министра России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министра России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министра России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министра России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министра России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министра России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-11

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	191.99	2.69	тыс. руб.
Сметная стоимость		528.09	(	9.05	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	318.69		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	30.16		чел. ч.
строительных работ		528.09	(	9.05	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	47	1	47					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,131.36	71.26	151,880.71
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	249.852					
		Итого по расценке					37.79		2,131.36		
		ФОТ							2,131.36		151,880.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,896.91		135,173.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			873.86		62,271.09
		Всего по позиции							4,902.13		
Пролет 85-89											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.93	1	0.93					
		1 ОТ					48.97	1.2	54.65	71.26	3,894.36
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.81436					
		Итого по расценке					48.97		54.65		
		ФОТ							54.65		3,894.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.64		3,465.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,596.69
		Всего по позиции							125.70		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.41	1	0.41					
		1 ОТ					94.94	1.2	46.71	71.26	3,328.55
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	4.9692					
		Итого по расценке					94.94		46.71		
		ФОТ							46.71		3,328.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.57		2,962.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.15		1,364.71
		Всего по позиции							107.43		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ					125.96	1.2	1.51	71.26	107.60
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.1608					
		Итого по расценке					125.96		1.51		
		ФОТ							1.51		107.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.34		95.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.62		44.12
		Всего по позиции							3.47		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.32	1	0.32					
		1 ОТ					59.22	1.2	22.74	71.26	1,620.45
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.4192					
		Итого по расценке					59.22		22.74		
		ФОТ							22.74		1,620.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,442.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		664.38
		Всего по позиции							52.30		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.18	1	0.18					
		1 ОТ					115.62	1.2	24.97	71.26	1,779.36
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.6568					
		Итого по расценке					115.62		24.97		
		ФОТ							24.97		1,779.36

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.22		1,583.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.24		729.54
		Всего по позиции							57.43		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.25	1	1.25					
	1 ОТ						115.44	1.2	173.16	71.26	12,339.38
	2 ЭМ						655.43	1.2	983.15		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	171.93	71.26	12,251.73
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	22.2					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	12.735					
		Итого по расценке					770.87		1,156.31		
		ФОТ							345.09		24,591.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.13		21,886.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.49		10,082.36
		Всего по позиции							1,604.93		
9	ФЕР01-02-100-07	При трепке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.25	1	1.25					
	1 ОТ						28.94	1.2	43.41	71.26	3,093.40
	2 ЭМ						163.66	1.2	245.49		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	42.93	71.26	3,059.19
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	5.565					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	3.18					
		Итого по расценке					192.60		288.90		
		ФОТ							86.34		6,152.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.84		5,475.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.40		2,522.56
		Всего по позиции							401.14		
10	ФЕР01-02-100-02	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.59	1	0.59					
	1 ОТ						201.24	1.2	142.48	71.26	10,153.12
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	808.93		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	141.46	71.26	10,080.44
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	18.2664					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	10.4784					
		Итого по расценке					1,343.80		951.41		
		ФОТ							283.94		20,233.56

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.71		18,007.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.42		8,295.76
		Всего по позиции							1,320.54		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.59	1	0.59					
	1	ОТ					58.34	1.2	41.30	71.26	2,943.04
	2	ЭМ					330.42	1.2	233.94		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	40.91	71.26	2,915.25
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.29584					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.03024					
		Итого по расценке					388.76		275.24		
		ФОТ							82.21		5,858.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.17		5,213.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.71		2,401.90
		Всего по позиции							382.12		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					326.82	1.2	7.84	71.26	558.68
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	44.47		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	7.78	71.26	554.40
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.0056					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.576					
		Итого по расценке					2,179.62		52.31		
		ФОТ							15.62		1,113.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.90		990.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.36
		Всего по позиции							72.61		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					93.60	1.2	2.25	71.26	160.34
	2	ЭМ					531.14	1.2	12.75		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	2.23	71.26	158.91
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.288					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.16512					
		Итого по расценке					624.74		15.00		
		ФОТ							4.48		319.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.99		284.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.84		130.89
		Всего по позиции							20.83		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**9 054.89**

Итого прямые затраты по разделу

5 022.96

240 777.71

в том числе

- оплата труда (ОТ)

2 694.23

191 990.82

- эксплуатация машин и механизмов

2 328.73

48 786.89

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

2 328.73

48 786.89

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

407.24

29 019.92

Итого ФОТ (справочно)	3 101.47	221 010.74
Итого накладные расходы	2 760.31	196 699.56
Итого сметная прибыль	1 271.62	90 614.41
Итого по разделу	9 054.89	528 091.68
Справочно		
затраты труда рабочих	318.69	
затраты труда машинистов	30.16	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 054.89	
ВСЕГО строительные работы	9 054.89	528 091.68
в том числе		
всего прямые затраты	5 022.96	240 777.71
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 694.23	191 990.82
- эксплуатация машин и механизмов	2 328.73	48 786.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 328.73	48 786.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	407.24	29 019.92
всего ФОТ (справочно)	3 101.47	221 010.74
всего накладные расходы	2 760.31	196 699.56
всего сметная прибыль	1 271.62	90 614.41
ВСЕГО по смете	9 054.89	528 091.68
Всего прямые затраты	5 022.96	240 777.71
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 694.23	191 990.82
- эксплуатация машин и механизмов	2 328.73	48 786.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 328.73	48 786.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	407.24	29 019.92
Всего ФОТ (справочно)	3 101.47	221 010.74
Всего накладные расходы	2 760.31	196 699.56
Всего сметная прибыль	1 271.62	90 614.41
Справочно		
затраты труда рабочих	318.69	
затраты труда машинистов	30.16	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-12

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	24.45	0.34	тыс. руб.
Сметная стоимость		56.24	(	0.79	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	40.94		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		56.24	(	0.79	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 85-89											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.93	1	0.93					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	100.25	71.26	7,143.82
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	11.96352					
		Итого по расценке					112.29		100.25		
		ФОТ							100.25		7,143.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			89.22		6,358.00

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.10		2,928.97
		Всего по позиции							230.57		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.41	1	0.41					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	127.32	71.26	9,072.82
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	15.19296					
		Итого по расценке					323.47		127.32		
		ФОТ							127.32		9,072.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.31		8,074.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.20		3,719.86
		Всего по позиции							292.83		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3.90	71.26	277.91
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	0.4656					
		Итого по расценке					406.43		3.90		
		ФОТ							3.90		277.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.47		247.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.60		113.94
		Всего по позиции							8.97		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.32	1	0.32					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	40.42	71.26	2,880.33
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.82304					
		Итого по расценке					131.57		40.42		
		ФОТ							40.42		2,880.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.97		2,563.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.57		1,180.94
		Всего по позиции							92.96		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.18	1	0.18					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	66.47	71.26	4,736.65
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	7.93152					
		Итого по расценке					384.64		66.47		
		ФОТ							66.47		4,736.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.16		4,215.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.25		1,942.03
		Всего по позиции							152.88		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	1	0.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							10.93		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									789.14		
Итого прямые затраты по разделу									343.11		24 450.02
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									343.11		24 450.02
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									343.11		24 450.02
Итого накладные расходы									305.36		21 760.52
Итого сметная прибыль									140.67		10 024.52
Итого по разделу									789.14		56 235.06
Справочно											
затраты труда рабочих											40.94
затраты труда машинистов											0.00

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									789.14		
ВСЕГО строительные работы									789.14		56 235.06
в том числе											
всего прямые затраты									343.11		24 450.02
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									343.11		24 450.02
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									343.11		24 450.02
всего накладные расходы									305.36		21 760.52
всего сметная прибыль									140.67		10 024.52
ВСЕГО по смете									789.14		56 235.06
Всего прямые затраты									343.11		24 450.02
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									343.11		24 450.02
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									343.11		24 450.02
Всего накладные расходы									305.36		21 760.52
Всего сметная прибыль									140.67		10 024.52
Справочно											
затраты труда рабочих											40.94
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-21

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная/т

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.21-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол- во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 11)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	70	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 70 знаков × 1	64,470.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	Итого Полевые работы:					64,470.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	64,470.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 20 до 30 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.5	18.7500% от п.1.3	12,088.13

2.2	Расходы по организации и ликвидации работ		О.у. п.13 6% 2 - для изысканий со сметной стоимостью от 30 до 75 тыс. руб.	$6\% \times 2$ от п.1.3 и 2.1	9,186.98
2.3	Всего Прочие расходы:			Сумма от п.2.1-2.2	21,275.11
3	Итого по смете:				85,745.11
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.4. (Шимановский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.		п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т $1+(0,2+0,15)$ от п.3	115,755.90
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001		Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	806,818.62
6	Всего по смете:			Сумма от п.5	806,818.62
7	Всего по смете в 2000 г.:		Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	91,434.36

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-21

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 21-ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т

Основание: Ф.579959-19.21-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Шимановск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	21.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	27
3	Продолжительность строительства	дней	75
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>15,036.00</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>211,255.80</i>

1. Перевозка рабочих

21.00	x	75	x	2	x	2	x	71.60	=	15,036.00
										30
15036.00	x	14.05	=	211,255.80	руб. в текущих ценах					

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-21
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 21-ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»
Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.21-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	75
1.2	Численность рабочих	чел.	27
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	820
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 75 суток × 27 чел.	руб.	202,500.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 75 суток × 27 чел.	руб.	1,113,750.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Шимановск:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Шимановск			
3.1	Время в пути в одном направлении 820км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	16.08
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2

3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035
	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(820 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 2 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	4,766.03
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	66,962.76
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	1,383,212.76
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	<i>руб.</i>	<i>98,449.31</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.