

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-05

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	2 437.74	34.21	тыс. руб.
Сметная стоимость		6 752.38	(	116.53	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	4,048.49		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	399.44		чел. ч.
строительных работ		6 752.38	(	116.53	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	591	1	591					
		1 ОТ					37.79	1.2	26,800.67	71.26	1,909,815.74
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,141.756					
		Итого по расценке					37.79		26,800.67		
		ФОТ							26,800.67		1,909,815.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23,852.60		1,699,736.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,988.27		783,024.45
		Всего по позиции							61,641.54		
Пролет 20-41, 53-60											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	13.62	1	13.62					
	1 ОТ						48.97	1.2	800.37	71.26	57,034.37
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	85.15224					
	Итого по расценке						48.97		800.37		
	ФОТ								800.37		57,034.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			712.33		50,760.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			328.15		23,384.09
		Всего по позиции							1,840.85		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.56	1	6.56					
	1 ОТ						94.94	1.2	747.37	71.26	53,257.59
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	79.5072					
	Итого по расценке						94.94		747.37		
	ФОТ								747.37		53,257.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			665.16		47,399.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			306.42		21,835.61
		Всего по позиции							1,718.95		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.23	1	0.23					
	1 ОТ						125.96	1.2	34.76	71.26	2,477.00
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	3.6984					
	Итого по расценке						125.96		34.76		
	ФОТ								34.76		2,477.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.94		2,204.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.25		1,015.57
		Всего по позиции							79.95		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.74	1	2.74					
	1 ОТ						59.22	1.2	194.72	71.26	13,875.75
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	20.7144					
	Итого по расценке						59.22		194.72		
	ФОТ								194.72		13,875.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			173.30		12,349.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.84		5,689.06
		Всего по позиции							447.86		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.4	1	1.4					
	1 ОТ						115.62	1.2	194.24	71.26	13,841.54
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	20.664					
	Итого по расценке						115.62		194.24		
	ФОТ								194.24		13,841.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			172.87		12,318.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.64		5,675.03
		Всего по позиции							446.75		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
	Итого по расценке						154.16		1.85		
	ФОТ								1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	16.36	1	16.36					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,266.32	71.26	161,497.96
	2 ЭМ						655.43	1.2	12,867.40		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,250.22	71.26	160,350.68
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	290.5536					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	166.67568					
	Итого по расценке						770.87		15,133.72		
	ФОТ								4,516.54		321,848.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,019.72		286,445.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,851.78		131,957.94
		Всего по позиции							21,005.22		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	16.36	1	16.36					
	1 ОТ						28.94	1.2	568.15	71.26	40,486.37
	2 ЭМ						163.66	1.2	3,212.97		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	561.87	71.26	40,038.86
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	72.83472					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	41.61984					
	Итого по расценке						192.60		3,781.12		
	ФОТ								1,130.02		80,525.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,005.72		71,667.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			463.31		33,015.34
		Всего по позиции							5,250.15		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.96	1	7.96					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,922.24	71.26	136,978.82
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	10,913.73		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,908.49	71.26	135,999.00
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	246.4416					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	141.3696					
	Итого по расценке						1,343.80		12,835.97		
	ФОТ								3,830.73		272,977.82

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,409.35		242,950.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,570.60		111,920.91
		Всего по позиции							17,815.92		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.96	1	7.96					
	1	ОТ					58.34	1.2	557.26	71.26	39,710.35
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,156.17		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	551.91	71.26	39,329.11
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	71.44896					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	40.88256					
		Итого по расценке					388.76		3,713.43		
		ФОТ							1,109.17		79,039.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			987.16		70,345.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			454.76		32,406.18
		Всего по позиции							5,155.35		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1	ОТ					326.82	1.2	94.12	71.26	6,706.99
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	533.61		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	93.31	71.26	6,649.27
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	12.0672					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	6.912					
		Итого по расценке					2,179.62		627.73		
		ФОТ							187.43		13,356.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.81		11,887.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.85		5,476.07
		Всего по позиции							871.39		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.24	1	0.24					
	1	ОТ					93.60	1.2	26.96	71.26	1,921.17
	2	ЭМ					531.14	1.2	152.97		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	26.75	71.26	1,906.21
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.456					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.98144					
		Итого по расценке					624.74		179.93		
		ФОТ							53.71		3,827.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.80		3,406.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.02		1,569.23
		Всего по позиции							249.75		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**116 527.94**

Итого прямые затраты по разделу

65 045.88

3 083 767.49

в том числе

- оплата труда (ОТ)

34 209.03

2 437 735.48

- эксплуатация машин и механизмов

30 836.85

646 032.01

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

30 836.85

646 032.01

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

5 392.55

384 273.13

Итого ФОТ (справочно)	39 601.58	2 822 008.61
Итого накладные расходы	35 245.41	2 511 587.67
Итого сметная прибыль	16 236.65	1 157 023.53
Итого по разделу	116 527.94	6 752 378.69
Справочно		
затраты труда рабочих	4 048.49	
затраты труда машинистов	399.44	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	116 527.94	
ВСЕГО строительные работы	116 527.94	6 752 378.69
в том числе		
всего прямые затраты	65 045.88	3 083 767.49
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	34 209.03	2 437 735.48
- эксплуатация машин и механизмов	30 836.85	646 032.01
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	30 836.85	646 032.01
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 392.55	384 273.13
всего ФОТ (справочно)	39 601.58	2 822 008.61
всего накладные расходы	35 245.41	2 511 587.67
всего сметная прибыль	16 236.65	1 157 023.53
ВСЕГО по смете	116 527.94	6 752 378.69
Всего прямые затраты	65 045.88	3 083 767.49
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	34 209.03	2 437 735.48
- эксплуатация машин и механизмов	30 836.85	646 032.01
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	30 836.85	646 032.01
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 392.55	384 273.13
Всего ФОТ (справочно)	39 601.58	2 822 008.61
Всего накладные расходы	35 245.41	2 511 587.67
Всего сметная прибыль	16 236.65	1 157 023.53
Справочно		
затраты труда рабочих	4 048.49	
затраты труда машинистов	399.44	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)