

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-07

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т, Шимановский р-он Селетканский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	827.09	11.61	тыс. руб.
Сметная стоимость		2 277.89	(39.10)	тыс. руб.			Нормативные затраты труда рабочих	1,373.47		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	130.95		чел. ч.
строительных работ		2 277.89	(39.10)	тыс. руб.						
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.						
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.						
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.						

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	203	1	203					
		1 ОТ					37.79	1.2	9,205.64	71.26	655,993.91
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,079.148					
		Итого по расценке					37.79		9,205.64		
		ФОТ							9,205.64		655,993.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,193.02		583,834.58

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,774.31		268,957.50
		Всего по позиции							21,172.97		
Пролет 41-53, 60-71											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.42	1	4.42					
		1 ОТ					48.97	1.2	259.74	71.26	18,509.07
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	27.63384					
		Итого по расценке					48.97		259.74		
		ФОТ							259.74		18,509.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			231.17		16,473.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			106.49		7,588.72
		Всего по позиции							597.40		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.22	1	2.22					
		1 ОТ					94.94	1.2	252.92	71.26	18,023.08
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	26.9064					
		Итого по расценке					94.94		252.92		
		ФОТ							252.92		18,023.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			225.10		16,040.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			103.70		7,389.46
		Всего по позиции							581.72		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.5	1	0.5					
		1 ОТ					125.96	1.2	75.58	71.26	5,385.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.04					
		Итого по расценке					125.96		75.58		
		ФОТ							75.58		5,385.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.27		4,793.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.99		2,208.19
		Всего по позиции							173.84		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.22	1	0.22					
		1 ОТ					59.22	1.2	15.63	71.26	1,113.79
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.6632					
		Итого по расценке					59.22		15.63		
		ФОТ							15.63		1,113.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.91		991.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.41		456.65
		Всего по позиции							35.95		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.11	1	0.11					
		1 ОТ					115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
		Итого по расценке					115.62		15.26		
		ФОТ							15.26		1,087.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85
		Всего по позиции							35.10		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.64	1	4.64					
	1	ОТ					115.44	1.2	642.77	71.26	45,803.79
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,649.43		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	638.20	71.26	45,478.13
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	82.4064					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	47.27232					
		Итого по расценке					770.87		4,292.20		
		ФОТ							1,280.97		91,281.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,140.06		81,240.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			525.20		37,425.59
		Всего по позиции							5,957.46		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.64	1	4.64					
	1	ОТ					28.94	1.2	161.14	71.26	11,482.84
	2	ЭМ					163.66	1.2	911.26		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	159.36	71.26	11,355.99
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.65728					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.80416					
		Итого по расценке					192.60		1,072.40		
		ФОТ							320.50		22,838.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			285.25		20,326.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.41		9,363.92
		Всего по позиции							1,489.06		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.33	1	2.33					
	1	ОТ					201.24	1.2	562.67	71.26	40,095.86
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,194.60		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	558.64	71.26	39,808.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	72.1368					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	41.3808					
		Итого по расценке					1,343.80		3,757.27		
		ФОТ							1,121.31		79,904.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			997.97		71,115.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			459.74		32,760.87
		Всего по позиции							5,214.98		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.33	1	2.33					
	1	ОТ					58.34	1.2	163.12	71.26	11,623.93
	2	ЭМ					330.42	1.2	923.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	161.55	71.26	11,512.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	20.91408					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.96688					

		Итого по расценке					388.76		1,086.97		
		ФОТ							324.67		23,135.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			288.96		20,591.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.11		9,485.75
		Всего по позиции							1,509.04		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.5	1	0.5					
	1	ОТ					326.82	1.2	196.09	71.26	13,973.37
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,111.68		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	194.40	71.26	13,852.94
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	25.14					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.4					
		Итого по расценке					2,179.62		1,307.77		
		ФОТ							390.49		27,826.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			347.54		24,765.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.10		11,408.79
		Всего по позиции							1,815.41		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.5	1	0.5					
	1	ОТ					93.60	1.2	56.16	71.26	4,001.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	318.68		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	55.73	71.26	3,971.32
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.2					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.128					
		Итого по расценке					624.74		374.84		
		ФОТ							111.89		7,973.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.58		7,096.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.87		3,269.04
		Всего по позиции							520.29		

Итого по разделу I. Вырубка просеки		39 103.22	
Итого прямые затраты по разделу		21 716.22	1 038 888.89
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		11 606.72	827 094.86
- эксплуатация машин и механизмов		10 109.50	211 794.03
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 109.50	211 794.03
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		1 767.88	125 979.12
Итого ФОТ (справочно)		13 374.60	953 073.98
Итого накладные расходы		11 903.41	848 235.84
Итого сметная прибыль		5 483.59	390 760.33
Итого по разделу		39 103.22	2 277 885.06
Справочно			
затраты труда рабочих		1 373.47	
затраты труда машинистов		130.95	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	39 103.22	
ВСЕГО строительные работы	39 103.22	2 277 885.06
в том числе		
всего прямые затраты	21 716.22	1 038 888.89
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	11 606.72	827 094.86
- эксплуатация машин и механизмов	10 109.50	211 794.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 109.50	211 794.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 767.88	125 979.12
всего ФОТ (справочно)	13 374.60	953 073.98
всего накладные расходы	11 903.41	848 235.84
всего сметная прибыль	5 483.59	390 760.33
ВСЕГО по смете	39 103.22	2 277 885.06
Всего прямые затраты	21 716.22	1 038 888.89
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	11 606.72	827 094.86
- эксплуатация машин и механизмов	10 109.50	211 794.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 109.50	211 794.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 767.88	125 979.12
Всего ФОТ (справочно)	13 374.60	953 073.98
Всего накладные расходы	11 903.41	848 235.84
Всего сметная прибыль	5 483.59	390 760.33
Справочно		
затраты труда рабочих		1 373.47
затраты труда машинистов		130.95

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)