

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-11

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.21-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	191.99	2.69	тыс. руб.
Сметная стоимость		528.09	(	9.05	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	318.69		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	30.16		чел. ч.
строительных работ		528.09	(	9.05	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	47	1	47					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,131.36	71.26	151,880.71
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	249.852					
		Итого по расценке					37.79		2,131.36		
		ФОТ							2,131.36		151,880.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,896.91		135,173.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			873.86		62,271.09
		Всего по позиции							4,902.13		
Пролет 85-89											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.93	1	0.93					
		1 ОТ					48.97	1.2	54.65	71.26	3,894.36
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.81436					
		Итого по расценке					48.97		54.65		
		ФОТ							54.65		3,894.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.64		3,465.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,596.69
		Всего по позиции							125.70		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.41	1	0.41					
		1 ОТ					94.94	1.2	46.71	71.26	3,328.55
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	4.9692					
		Итого по расценке					94.94		46.71		
		ФОТ							46.71		3,328.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.57		2,962.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.15		1,364.71
		Всего по позиции							107.43		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ					125.96	1.2	1.51	71.26	107.60
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.1608					
		Итого по расценке					125.96		1.51		
		ФОТ							1.51		107.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.34		95.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.62		44.12
		Всего по позиции							3.47		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.32	1	0.32					
		1 ОТ					59.22	1.2	22.74	71.26	1,620.45
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.4192					
		Итого по расценке					59.22		22.74		
		ФОТ							22.74		1,620.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,442.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		664.38
		Всего по позиции							52.30		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.18	1	0.18					
		1 ОТ					115.62	1.2	24.97	71.26	1,779.36
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.6568					
		Итого по расценке					115.62		24.97		
		ФОТ							24.97		1,779.36

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.22		1,583.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.24		729.54
		Всего по позиции							57.43		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.25	1	1.25					
	1 ОТ						115.44	1.2	173.16	71.26	12,339.38
	2 ЭМ						655.43	1.2	983.15		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	171.93	71.26	12,251.73
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	22.2					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	12.735					
		Итого по расценке					770.87		1,156.31		
		ФОТ							345.09		24,591.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.13		21,886.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.49		10,082.36
		Всего по позиции							1,604.93		
9	ФЕР01-02-100-07	При трепке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.25	1	1.25					
	1 ОТ						28.94	1.2	43.41	71.26	3,093.40
	2 ЭМ						163.66	1.2	245.49		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	42.93	71.26	3,059.19
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	5.565					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	3.18					
		Итого по расценке					192.60		288.90		
		ФОТ							86.34		6,152.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.84		5,475.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.40		2,522.56
		Всего по позиции							401.14		
10	ФЕР01-02-100-02	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.59	1	0.59					
	1 ОТ						201.24	1.2	142.48	71.26	10,153.12
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	808.93		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	141.46	71.26	10,080.44
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	18.2664					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	10.4784					
		Итого по расценке					1,343.80		951.41		
		ФОТ							283.94		20,233.56

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.71		18,007.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.42		8,295.76
		Всего по позиции							1,320.54		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.59	1	0.59					
	1	ОТ					58.34	1.2	41.30	71.26	2,943.04
	2	ЭМ					330.42	1.2	233.94		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	40.91	71.26	2,915.25
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.29584					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.03024					
		Итого по расценке					388.76		275.24		
		ФОТ							82.21		5,858.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.17		5,213.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.71		2,401.90
		Всего по позиции							382.12		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					326.82	1.2	7.84	71.26	558.68
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	44.47		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	7.78	71.26	554.40
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.0056					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.576					
		Итого по расценке					2,179.62		52.31		
		ФОТ							15.62		1,113.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.90		990.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.36
		Всего по позиции							72.61		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					93.60	1.2	2.25	71.26	160.34
	2	ЭМ					531.14	1.2	12.75		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	2.23	71.26	158.91
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.288					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.16512					
		Итого по расценке					624.74		15.00		
		ФОТ							4.48		319.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.99		284.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.84		130.89
		Всего по позиции							20.83		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 054.89		
Итого прямые затраты по разделу									5 022.96		240 777.71
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 694.23		191 990.82
- эксплуатация машин и механизмов									2 328.73		48 786.89
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 328.73		48 786.89
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									407.24		29 019.92

Итого ФОТ (справочно)	3 101.47	221 010.74
Итого накладные расходы	2 760.31	196 699.56
Итого сметная прибыль	1 271.62	90 614.41
Итого по разделу	9 054.89	528 091.68
Справочно		
затраты труда рабочих	318.69	
затраты труда машинистов	30.16	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 054.89	
ВСЕГО строительные работы	9 054.89	528 091.68
в том числе		
всего прямые затраты	5 022.96	240 777.71
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 694.23	191 990.82
- эксплуатация машин и механизмов	2 328.73	48 786.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 328.73	48 786.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	407.24	29 019.92
всего ФОТ (справочно)	3 101.47	221 010.74
всего накладные расходы	2 760.31	196 699.56
всего сметная прибыль	1 271.62	90 614.41
ВСЕГО по смете	9 054.89	528 091.68
Всего прямые затраты	5 022.96	240 777.71
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 694.23	191 990.82
- эксплуатация машин и механизмов	2 328.73	48 786.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 328.73	48 786.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	407.24	29 019.92
Всего ФОТ (справочно)	3 101.47	221 010.74
Всего накладные расходы	2 760.31	196 699.56
Всего сметная прибыль	1 271.62	90 614.41
Справочно		
затраты труда рабочих	318.69	
затраты труда машинистов	30.16	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)