

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-22

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.

(наименование объекта)

Сметная стоимость

76.42 тыс.руб.

Средства на оплату труда

26.64 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-22-01	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	0.65	
2	02-22-02	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.07	
3	02-22-03	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	64.03	0.00	0.00	0.00	64.03	21.84	
4	02-22-04	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35	2.32	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02-22-05	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображенковский сельсовет	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62	1.60	
6	02-22-06	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображенковский сельсовет	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.16	
7	Итого по разделу: Локальные сметы		76.42	0.00	0.00	0.00	76.42	26.64	
Всего по смете									
	Всего по смете		76.42	0.00	0.00	0.00	76.42	26.64	

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Отдел

Начальник

подпись (инициалы, фамилия)

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-22

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.

(наименование объекта)

Сметная стоимость

4522.22 тыс.руб.

Средства на оплату труда

1898.43 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-22-01	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	111.44	0.00	0.00	0.00	111.44	46.65	
2	02-22-02	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	11.05	0.00	0.00	0.00	11.05	4.81	
3	02-22-03	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	3 720.85	0.00	0.00	0.00	3 720.85	1 555.99	
4	02-22-04	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	380.94	0.00	0.00	0.00	380.94	165.63	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02-22-05	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображенковский сельсовет	272.04	0.00	0.00	0.00	272.04	114.10	
6	02-22-06	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображенковский сельсовет	25.89	0.00	0.00	0.00	25.89	11.26	
7	Итого по разделу: Локальные сметы		4 522.22	0.00	0.00	0.00	4 522.22	1 898.43	
Всего по смете									
	Всего по смете		4 522.22	0.00	0.00	0.00	4 522.22	1 898.43	

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Отдел

Начальник

подпись (инициалы, фамилия)

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-01
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.22-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	40.58	0.57 тыс. руб.
Сметная стоимость	111.44 (1.91) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	67.38 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	6.31 чел. ч.
строительных работ	111.44 (1.91) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	10	1	10					
		1 ОТ					37.79	1.2	453.48	71.26	32,314.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	53.16					
		Итого по расценке					37.79		453.48		
		ФОТ							453.48		32,314.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			403.60		28,760.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.93		13,249.14
		Всего по позиции							1,043.01		
Пролет 1-7,18-23 (Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва 7-18,23-29 вырубki нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.28	1	0.28					
	1 ОТ						48.97	1.2	16.45	71.26	1,172.23
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	1.75056					
	Итого по расценке						48.97		16.45		
	ФОТ								16.45		1,172.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.64		1,043.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.74		480.61
		Всего по позиции							37.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						94.94	1.2	13.67	71.26	974.12
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	1.4544					
	Итого по расценке						94.94		13.67		
	ФОТ								13.67		974.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.17		866.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.60		399.39
		Всего по позиции							31.44		
4	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.28	1	0.28					
	1 ОТ						115.44	1.2	38.79	71.26	2,764.18
	2 ЭМ						655.43	1.2	220.22		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	38.51	71.26	2,744.22
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	4.9728					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	2.85264					
	Итого по расценке						770.87		259.01		
	ФОТ								77.30		5,508.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.80		4,902.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.69		2,258.44
		Всего по позиции							359.50		
5	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.28	1	0.28					
	1 ОТ						28.94	1.2	9.72	71.26	692.65
	2 ЭМ						163.66	1.2	54.99		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	9.62	71.26	685.52
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	1.24656					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	0.71232					
	Итого по расценке						192.60		64.71		
	ФОТ								19.34		1,378.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.21		1,226.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.93		565.05
		Всего по позиции							89.85		

6	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1	ОТ					201.24	1.2	28.98	71.26	2,065.11
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	164.53		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	28.77	71.26	2,050.15
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.7152					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.1312					
		Итого по расценке					1,343.80		193.51		
		ФОТ							57.75		4,115.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.40		3,662.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.68		1,687.26
		Всего по позиции							268.59		
7	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.12	1	0.12					
	1	ОТ					58.34	1.2	8.40	71.26	598.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	47.58		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	8.32	71.26	592.88
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.07712					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.61632					
		Итого по расценке					388.76		55.98		
		ФОТ							16.72		1,191.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.88		1,060.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.86		488.50
		Всего по позиции							77.72		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	1 907.94	
Итого прямые затраты по разделу	1 056.81	50 791.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	569.49	40 581.85
- эксплуатация машин и механизмов	487.32	10 209.35
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	487.32	10 209.35
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	85.22	6 072.77
Итого ФОТ (справочно)	654.71	46 654.62
Итого накладные расходы	582.70	41 522.61
Итого сметная прибыль	268.43	19 128.39
Итого по разделу	1 907.94	111 442.20
Справочно		
затраты труда рабочих	67.38	
затраты труда машинистов	6.31	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 907.94	
ВСЕГО строительные работы	1 907.94	111 442.20
в том числе		
всего прямые затраты	1 056.81	50 791.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	569.49	40 581.85
- эксплуатация машин и механизмов	487.32	10 209.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	487.32	10 209.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	85.22	6 072.77
всего ФОТ (справочно)	654.71	46 654.62
всего накладные расходы	582.70	41 522.61
всего сметная прибыль	268.43	19 128.39
ВСЕГО по смете	1 907.94	111 442.20
Всего прямые затраты	1 056.81	50 791.20
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	569.49	40 581.85
- эксплуатация машин и механизмов	487.32	10 209.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	487.32	10 209.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	85.22	6 072.77
Всего ФОТ (справочно)	654.71	46 654.62
Всего накладные расходы	582.70	41 522.61
Всего сметная прибыль	268.43	19 128.39
Справочно		
затраты труда рабочих	67.38	
затраты труда машинистов	6.31	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-02
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.22-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	4.81	0.07	тыс. руб.
Сметная стоимость	11.05	(	0.16	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	11.05	(	0.16	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	8.05		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-7,18-23 (Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва 7-18,23-29 вырубки нет)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.28		1	0.28				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	30.18	71.26	2,150.63
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.60192					
		Итого по расценке					112.29		30.18		
		ФОТ							30.18		2,150.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.86		1,914.06

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.37		881.76
		Всего по позиции							69.41		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	37.26	71.26	2,655.15
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	4.44672					
		Итого по расценке					323.47		37.26		
		ФОТ							37.26		2,655.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.16		2,363.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.28		1,088.61
		Всего по позиции							85.70		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									155.11		
Итого прямые затраты по разделу									67.44		4 805.78
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									67.44		4 805.78
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									67.44		4 805.78
Итого накладные расходы									60.02		4 277.14
Итого сметная прибыль									27.65		1 970.37
Итого по разделу									155.11		11 053.29
Справочно											
затраты труда рабочих										8.05	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	155.11	
ВСЕГО строительные работы	155.11	11 053.29
в том числе		
всего прямые затраты	67.44	4 805.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	67.44	4 805.78
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	67.44	4 805.78
всего накладные расходы	60.02	4 277.14
всего сметная прибыль	27.65	1 970.37
ВСЕГО по смете	155.11	11 053.29
Всего прямые затраты	67.44	4 805.78
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	67.44	4 805.78
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	67.44	4 805.78
Всего накладные расходы	60.02	4 277.14
Всего сметная прибыль	27.65	1 970.37
Справочно		
затраты труда рабочих	8.05	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-03

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.22-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 347.41	18.91	тыс. руб.
Сметная стоимость		3 720.85	(64.03)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		3 720.85	(64.03)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	2,237.69		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	216.81		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	329	1	329					
		1 ОТ					37.79	1.2	14,919.49	71.26	1,063,162.86
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,748.964					
		Итого по расценке					37.79		14,919.49		
		ФОТ							14,919.49		1,063,162.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,278.35		946,214.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,116.99		435,896.77
		Всего по позиции							34,314.83		
Пролет 29-167 (Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва 167-169,171-172,173-185 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	9.45	1	9.45					
	1	ОТ					48.97	1.2	555.32	71.26	39,572.10
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	59.0814					
		Итого по расценке					48.97		555.32		
		ФОТ							555.32		39,572.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			494.23		35,219.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			227.68		16,224.56
		Всего по позиции							1,277.23		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	4.04	1	4.04					
	1	ОТ					94.94	1.2	460.27	71.26	32,798.84
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	48.9648					
		Итого по расценке					94.94		460.27		
		ФОТ							460.27		32,798.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			409.64		29,190.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			188.71		13,447.52
		Всего по позиции							1,058.62		
4	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.17	1	0.17					
	1	ОТ					59.22	1.2	12.08	71.26	860.82
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.2852					
		Итого по расценке					59.22		12.08		
		ФОТ							12.08		860.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.75		766.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.95		352.94
		Всего по позиции							27.78		
5	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					115.62	1.2	11.10	71.26	790.99
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.1808					
		Итого по расценке					115.62		11.10		
		ФОТ							11.10		790.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.88		703.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.55		324.31
		Всего по позиции							25.53		
6	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	9.62	1	9.62					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,332.64	71.26	94,963.93
	2	ЭМ					655.43	1.2	7,566.28		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,323.17	71.26	94,289.09
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	170.8512					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	98.00856					

		Итого по расценке					770.87		8,898.92		
		ФОТ							2,655.81		189,253.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,363.67		168,435.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,088.88		77,593.74
		Всего по позиции							12,351.47		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	9.62	1	9.62					
	1	ОТ					28.94	1.2	334.08	71.26	23,806.54
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,889.29		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	330.39	71.26	23,543.59
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	42.82824					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	24.47328					
		Итого по расценке					192.60		2,223.37		
		ФОТ							664.47		47,350.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			591.38		42,141.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			272.43		19,413.55
		Всего по позиции							3,087.18		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	4.12	1	4.12					
	1	ОТ					201.24	1.2	994.93	71.26	70,898.71
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	5,648.82		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	987.81	71.26	70,391.34
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	127.5552					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	73.1712					
		Итого по расценке					1,343.80		6,643.75		
		ФОТ							1,982.74		141,290.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,764.64		125,748.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			812.92		57,928.92
		Всего по позиции							9,221.31		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	4.12	1	4.12					
	1	ОТ					58.34	1.2	288.43	71.26	20,553.52
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,633.60		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	285.66	71.26	20,356.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	36.98112					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	21.16032					
		Итого по расценке					388.76		1,922.03		
		ФОТ							574.09		40,909.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			510.94		36,409.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			235.38		16,772.96
		Всего по позиции							2,668.35		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									64 032.30		
Итого прямые затраты по разделу									35 646.33		1 698 069.20
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									18 908.34		1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов									16 737.99		350 660.89
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									16 737.99		350 660.89
в том числе											

оплата труда машинистов (ОТм)	2 927.03	208 580.15
Итого ФОТ (справочно)	21 835.37	1 555 988.46
Итого накладные расходы	19 433.48	1 384 829.74
Итого сметная прибыль	8 952.49	637 955.27
Итого по разделу	64 032.30	3 720 854.21
Справочно		
затраты труда рабочих	2 237.69	
затраты труда машинистов	216.81	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	64 032.30	
ВСЕГО строительные работы	64 032.30	3 720 854.21
в том числе		
всего прямые затраты	35 646.33	1 698 069.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	18 908.34	1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов	16 737.99	350 660.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	16 737.99	350 660.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 927.03	208 580.15
всего ФОТ (справочно)	21 835.37	1 555 988.46
всего накладные расходы	19 433.48	1 384 829.74
всего сметная прибыль	8 952.49	637 955.27
Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Амурская область (1 зона), Отрасль: Электроэнергетика, Период: I квартал 2026 года	64 032.30	3 720 854.21
ВСЕГО строительные работы	64 032.30	3 720 854.21
в том числе		
всего прямые затраты	35 646.33	1 698 069.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	18 908.34	1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов	16 737.99	350 660.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	16 737.99	20.95 350 660.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 927.03	208 580.15
ФОТ, НР, СП		
- всего ФОТ (справочно)	21 835.37	1 555 988.46
- всего накладные расходы	19 433.48	1 384 829.74
- всего сметная прибыль	8 952.49	637 955.27
ВСЕГО по смете	64 032.30	3 720 854.21
Всего прямые затраты	35 646.33	1 698 069.20
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	18 908.34	1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов	16 737.99	350 660.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	16 737.99	350 660.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 927.03	208 580.15
Всего ФОТ (справочно)	21 835.37	1 555 988.46
Всего накладные расходы	19 433.48	1 384 829.74
Всего сметная прибыль	8 952.49	637 955.27
Справочно		
затраты труда рабочих	2 237.69	
затраты труда машинистов	216.81	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-04

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.22-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	165.63	2,32	тыс. руб.
Сметная стоимость		380.94	(5.35)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	277.36		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 29-167 (Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва 167-169,171-172,173-185 вырубки нет)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	9.45		1	9.45				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	1,018.69	71.26	72,591.85
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	121.5648					
		Итого по расценке					112.29		1,018.69		
		ФОТ							1,018.69		72,591.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			906.63		64,606.75

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			417.66		29,762.66
		Всего по позиции							2,342.98		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	4.04	1	4.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,254.55	71.26	89,399.23
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	149.70624					
		Итого по расценке					323.47		1,254.55		
		ФОТ							1,254.55		89,399.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,116.55		79,565.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			514.37		36,653.68
		Всего по позиции							2,885.47		
3	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.17	1	0.17					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	21.47	71.26	1,529.95
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	2.56224					
		Итого по расценке					131.57		21.47		
		ФОТ							21.47		1,529.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.11		1,361.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.80		627.28
		Всего по позиции							49.38		
4	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	29.54	71.26	2,105.02
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.52512					
		Итого по расценке					384.64		29.54		
		ФОТ							29.54		2,105.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.29		1,873.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.11		863.06
		Всего по позиции							67.94		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							5 345.77		
		Итого прямые затраты по разделу							2 324.25		165 626.05
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 324.25		165 626.05
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							2 324.25		165 626.05
		Итого накладные расходы							2 068.58		147 407.19
		Итого сметная прибыль							952.94		67 906.68
		Итого по разделу							5 345.77		380 939.92
		Справочно									
		затраты труда рабочих				277.36					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	5 345.77	
ВСЕГО строительные работы	5 345.77	380 939.92
в том числе		
всего прямые затраты	2 324.25	165 626.05
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 324.25	165 626.05
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	2 324.25	165 626.05
всего накладные расходы	2 068.58	147 407.19
всего сметная прибыль	952.94	67 906.68
ВСЕГО по смете	5 345.77	380 939.92
Всего прямые затраты	2 324.25	165 626.05
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 324.25	165 626.05
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	2 324.25	165 626.05
Всего накладные расходы	2 068.58	147 407.19
Всего сметная прибыль	952.94	67 906.68
Справочно		
затраты труда рабочих	277.36	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-05
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц, Завитинский р-он Преображенковский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.22-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	99.99	1.4 тыс. руб.
Сметная стоимость	272.04 (4.62) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	165.93 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	14.66 чел. ч.
строительных работ	272.04 (4.62) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	25	1	25					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,133.70	71.26	80,787.46
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	132.9					
		Итого по расценке					37.79		1,133.70		
		ФОТ							1,133.70		80,787.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,008.99		71,900.84

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			464.82		33,122.86
		Всего по позиции							2,607.51		
Пролет 169-171,172-173,185-212 (Завитинский р-он гор. Пос. Завитинск 212-218вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.63	1	0.63					
	1 ОТ						48.97	1.2	37.02	71.26	2,638.05
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	3.93876					
	Итого по расценке						48.97		37.02		
	ФОТ								37.02		2,638.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.95		2,347.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.18		1,081.60
		Всего по позиции							85.15		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.29	1	0.29					
	1 ОТ						94.94	1.2	33.04	71.26	2,354.43
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	3.5148					
	Итого по расценке						94.94		33.04		
	ФОТ								33.04		2,354.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.41		2,095.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.55		965.32
		Всего по позиции							76.00		
4	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.63	1	0.63					
	1 ОТ						115.44	1.2	87.27	71.26	6,218.86
	2 ЭМ						655.43	1.2	495.51		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	86.65	71.26	6,174.68
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	11.1888					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	6.41844					
	Итого по расценке						770.87		582.78		
	ФОТ								173.92		12,393.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.79		11,030.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.31		5,081.35
		Всего по позиции							808.88		
5	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.63	1	0.63					
	1 ОТ						28.94	1.2	21.88	71.26	1,559.17
	2 ЭМ						163.66	1.2	123.73		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	21.64	71.26	1,542.07
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	2.80476					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	1.60272					
	Итого по расценке						192.60		145.61		
	ФОТ								43.52		3,101.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.73		2,760.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.84		1,271.51
		Всего по позиции							202.18		

6	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.29	1	0.29					
	1	ОТ					201.24	1.2	70.03	71.26	4,990.34
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	397.61		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	69.53	71.26	4,954.71
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	8.9784					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	5.1504					
		Итого по расценке					1,343.80		467.64		
		ФОТ							139.56		9,945.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			124.21		8,851.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.22		4,077.47
		Всего по позиции							649.07		
7	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.29	1	0.29					
	1	ОТ					58.34	1.2	20.30	71.26	1,446.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	114.99		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	20.11	71.26	1,433.04
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	2.60304					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.48944					
		Итого по расценке					388.76		135.29		
		ФОТ							40.41		2,879.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.96		2,562.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.57		1,180.64
		Всего по позиции							187.82		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	4 616.61	
Итого прямые затраты по разделу	2 535.08	123 706.94
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 403.24	99 994.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 131.84	23 712.05
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 131.84	23 712.05
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	197.93	14 104.50
Итого ФОТ (справочно)	1 601.17	114 099.39
Итого накладные расходы	1 425.04	101 548.44
Итого сметная прибыль	656.49	46 780.75
Итого по разделу	4 616.61	272 036.13
Справочно		
затраты труда рабочих	165.93	
затраты труда машинистов	14.66	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	4 616.61	
ВСЕГО строительные работы	4 616.61	272 036.13
в том числе		
всего прямые затраты	2 535.08	123 706.94
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 403.24	99 994.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 131.84	23 712.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 131.84	23 712.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	197.93	14 104.50
всего ФОТ (справочно)	1 601.17	114 099.39
всего накладные расходы	1 425.04	101 548.44
всего сметная прибыль	656.49	46 780.75
ВСЕГО по смете	4 616.61	272 036.13
Всего прямые затраты	2 535.08	123 706.94
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 403.24	99 994.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 131.84	23 712.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 131.84	23 712.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	197.93	14 104.50
Всего ФОТ (справочно)	1 601.17	114 099.39
Всего накладные расходы	1 425.04	101 548.44
Всего сметная прибыль	656.49	46 780.75
Справочно		
затраты труда рабочих	165.93	
затраты труда машинистов	14.66	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. (наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-06	
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц, Завитинский р-он Преображенковский сельсовет (наименование работ и затрат)	

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.22-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

		Средства на оплату труда рабочих		11.26	0.16	тыс. руб.
Сметная стоимость		25.89	(	0.36	)	тыс. руб.
в том числе:						
строительных работ		25.89	(	0.36	)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.
		Нормативные затраты труда рабочих		18.85		чел. ч.
		Нормативные затраты труда машинистов				чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 169-171,172-173,185-212 (Завитинский р-он гор. Пос. Завитинск 212-218вырубки нет)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.63		1	0.63				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	67.91	71.26	4,839.27
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	8.10432					
		Итого по расценке					112.29		67.91		
		ФОТ							67.91		4,839.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.44		4,306.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.84		1,984.10
		Всего по позиции							156.19		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.29	1	0.29					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	90.05	71.26	6,416.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	10.74624					
		Итого по расценке					323.47		90.05		
		ФОТ							90.05		6,416.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.14		5,711.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.92		2,630.95
		Всего по позиции							207.11		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									363.30		
Итого прямые затраты по разделу									157.96		11 256.23
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									157.96		11 256.23
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									157.96		11 256.23
Итого накладные расходы									140.58		10 018.04
Итого сметная прибыль									64.76		4 615.05
Итого по разделу									363.30		25 889.32
Справочно											
затраты труда рабочих										18.85	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	363.30	
ВСЕГО строительные работы	363.30	25 889.32
в том числе		
всего прямые затраты	157.96	11 256.23
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	157.96	11 256.23
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	157.96	11 256.23
всего накладные расходы	140.58	10 018.04
всего сметная прибыль	64.76	4 615.05
ВСЕГО по смете	363.30	25 889.32
Всего прямые затраты	157.96	11 256.23
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	157.96	11 256.23
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	157.96	11 256.23
Всего накладные расходы	140.58	10 018.04
Всего сметная прибыль	64.76	4 615.05
Справочно		
затраты труда рабочих		18.85
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-22

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цепь

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.22-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 11)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	38	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 38 знаков × 1	34,998.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	Итого Полевые работы:					34,998.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	34,998.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 30 до 40 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.6	21.2500% от п.1.3	7,437.08
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2,5 - для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб.	6% × 2.50 от п.1.3 и 2.1	6,365.26
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	13,802.34
3	Итого по смете:					48,800.34

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Бурейский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	61,000.43
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	425,173.00
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	425,173.00
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	48,183.59

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-22

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 22-ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цепь

Основание: Ф.579959-19.22-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Завитинск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	40.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	9
3	Продолжительность строительства	дней	60
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобилю полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>11,456.00</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>160,956.80</i>

1. Перевозка рабочих

40.00	x	60	x	2	x	1	x	71.60	=	11,456.00
										30
11456.00	x	14.05	=	160,956.80 руб. в текущих ценах						

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-22
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 22-ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цепь

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.22-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	60
1.2	Численность рабочих	чел.	9
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	550
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 60 суток × 9 чел.	руб.	54,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 60 суток × 9 чел.	руб.	297,000.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Завитинск:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Завитинск			
3.1	Время в пути в одном направлении 550км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	10.78
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1

3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035
	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(550 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 1 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	1,598.36
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	22,457.02
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	373,457.02
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	<i>руб.</i>	<i>26,580.57</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.