

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-05
22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц, Завитинский р-он Преображенковский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.22-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	99.99	1.4 тыс. руб.
Сметная стоимость		272.04 (4.62)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	165.93	чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	14.66	чел. ч.
монтажных работ			
оборудования			
прочих затрат			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	25	1	25					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,133.70	71.26	80,787.46
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	132.9					
		Итого по расценке					37.79		1,133.70		
		ФОТ							1,133.70		80,787.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,008.99		71,900.84

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			464.82		33,122.86
		Всего по позиции							2,607.51		
Пролет 169-171,172-173,185-212 (Завитинский р-он гор. Пос. Завитинск 212-218вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.63	1	0.63					
	1 ОТ						48.97	1.2	37.02	71.26	2,638.05
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	3.93876					
	Итого по расценке						48.97		37.02		
	ФОТ								37.02		2,638.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.95		2,347.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.18		1,081.60
		Всего по позиции							85.15		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.29	1	0.29					
	1 ОТ						94.94	1.2	33.04	71.26	2,354.43
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	3.5148					
	Итого по расценке						94.94		33.04		
	ФОТ								33.04		2,354.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.41		2,095.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.55		965.32
		Всего по позиции							76.00		
4	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.63	1	0.63					
	1 ОТ						115.44	1.2	87.27	71.26	6,218.86
	2 ЭМ						655.43	1.2	495.51		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	86.65	71.26	6,174.68
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	11.1888					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	6.41844					
	Итого по расценке						770.87		582.78		
	ФОТ								173.92		12,393.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.79		11,030.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.31		5,081.35
		Всего по позиции							808.88		
5	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.63	1	0.63					
	1 ОТ						28.94	1.2	21.88	71.26	1,559.17
	2 ЭМ						163.66	1.2	123.73		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	21.64	71.26	1,542.07
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	2.80476					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	1.60272					
	Итого по расценке						192.60		145.61		
	ФОТ								43.52		3,101.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.73		2,760.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.84		1,271.51
		Всего по позиции							202.18		

6	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.29	1	0.29					
	1	ОТ					201.24	1.2	70.03	71.26	4,990.34
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	397.61		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	69.53	71.26	4,954.71
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	8.9784					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	5.1504					
		Итого по расценке					1,343.80		467.64		
		ФОТ							139.56		9,945.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			124.21		8,851.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.22		4,077.47
		Всего по позиции							649.07		
7	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.29	1	0.29					
	1	ОТ					58.34	1.2	20.30	71.26	1,446.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	114.99		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	20.11	71.26	1,433.04
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	2.60304					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.48944					
		Итого по расценке					388.76		135.29		
		ФОТ							40.41		2,879.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.96		2,562.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.57		1,180.64
		Всего по позиции							187.82		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	4 616.61	
Итого прямые затраты по разделу	2 535.08	123 706.94
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 403.24	99 994.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 131.84	23 712.05
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 131.84	23 712.05
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	197.93	14 104.50
Итого ФОТ (справочно)	1 601.17	114 099.39
Итого накладные расходы	1 425.04	101 548.44
Итого сметная прибыль	656.49	46 780.75
Итого по разделу	4 616.61	272 036.13
Справочно		
затраты труда рабочих	165.93	
затраты труда машинистов	14.66	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	4 616.61	
ВСЕГО строительные работы	4 616.61	272 036.13
в том числе		
всего прямые затраты	2 535.08	123 706.94
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 403.24	99 994.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 131.84	23 712.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 131.84	23 712.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	197.93	14 104.50
всего ФОТ (справочно)	1 601.17	114 099.39
всего накладные расходы	1 425.04	101 548.44
всего сметная прибыль	656.49	46 780.75
ВСЕГО по смете	4 616.61	272 036.13
Всего прямые затраты	2 535.08	123 706.94
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 403.24	99 994.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 131.84	23 712.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 131.84	23 712.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	197.93	14 104.50
Всего ФОТ (справочно)	1 601.17	114 099.39
Всего накладные расходы	1 425.04	101 548.44
Всего сметная прибыль	656.49	46 780.75
Справочно		
затраты труда рабочих	165.93	
затраты труда машинистов	14.66	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)