

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-23-03
23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц, Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.23-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	39.31	0.55	тыс. руб.
Сметная стоимость	105.75	(	1.78	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	105.75	(	1.78	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	65.20		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	5.35		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	10	1	10					
		1 ОТ					37.79	1.2	453.48	71.26	32,314.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	53.16					
		Итого по расценке					37.79		453.48		
		ФОТ							453.48		32,314.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			403.60		28,760.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.93		13,249.14
		Всего по позиции							1,043.01		
Пролет 7-18,23-29											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						48.97	1.2	14.10	71.26	1,004.77
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	1.50048					
	Итого по расценке						48.97		14.10		
	ФОТ								14.10		1,004.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.55		894.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.78		411.96
		Всего по позиции							32.43		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.1	1	0.1					
	1 ОТ						94.94	1.2	11.39	71.26	811.65
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	1.212					
	Итого по расценке						94.94		11.39		
	ФОТ								11.39		811.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.14		722.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.67		332.78
		Всего по позиции							26.20		
4	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						115.44	1.2	33.25	71.26	2,369.40
	2 ЭМ						655.43	1.2	188.76		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	33.01	71.26	2,352.29
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	4.2624					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	2.44512					
	Итого по расценке						770.87		222.01		
	ФОТ								66.26		4,721.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.97		4,202.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.17		1,935.89
		Всего по позиции							308.15		
5	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						28.94	1.2	8.33	71.26	593.60
	2 ЭМ						163.66	1.2	47.13		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	8.24	71.26	587.18
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	1.06848					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	0.61056					
	Итого по расценке						192.60		55.46		
	ФОТ								16.57		1,180.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.75		1,050.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		484.12
		Всего по позиции							77.00		

6	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт		0.1	1	0.1						
		1 ОТ						201.24	1.2	24.15	71.26	1,720.93	
		2 ЭМ						1,142.56	1.2	137.11			
		3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	23.98	71.26	1,708.81	
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.096							
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.776							
		Итого по расценке						1,343.80		161.26			
		ФОТ								48.13		3,429.74	
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				42.84		3,052.47	
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				19.73		1,406.19	
		Всего по позиции								223.83			
7	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт		0.1	1	0.1						
		1 ОТ						58.34	1.2	7.00	71.26	498.82	
		2 ЭМ						330.42	1.2	39.65			
		3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	6.93	71.26	493.83	
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.8976							
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.5136							
		Итого по расценке						388.76		46.65			
		ФОТ								13.93		992.65	
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				12.40		883.46	
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				5.71		406.99	
		Всего по позиции								64.76			
Итого по разделу 1. Вырубка просеки										1 775.38			
Итого прямые затраты по разделу										964.35			47 959.17
в том числе													
- оплата труда (ОТ)										551.70			39 314.15
- эксплуатация машин и механизмов										412.65			8 645.02
в том числе													
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										412.65			8 645.02
в том числе													
оплата труда машинистов (ОТм)										72.16			5 142.11
Итого ФОТ (справочно)										623.86			44 456.26
Итого накладные расходы										555.25			39 566.07
Итого сметная прибыль										255.78			18 227.07
Итого по разделу										1 775.38			105 752.31
Справочно													
затраты труда рабочих										65.20			
затраты труда машинистов										5.35			

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 775.38	
ВСЕГО строительные работы	1 775.38	105 752.31
в том числе		
всего прямые затраты	964.35	47 959.17
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	551.70	39 314.15
- эксплуатация машин и механизмов	412.65	8 645.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	412.65	8 645.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	72.16	5 142.11
всего ФОТ (справочно)	623.86	44 456.26
всего накладные расходы	555.25	39 566.07
всего сметная прибыль	255.78	18 227.07
ВСЕГО по смете	1 775.38	105 752.31
Всего прямые затраты	964.35	47 959.17
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	551.70	39 314.15
- эксплуатация машин и механизмов	412.65	8 645.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	412.65	8 645.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	72.16	5 142.11
Всего ФОТ (справочно)	623.86	44 456.26
Всего накладные расходы	555.25	39 566.07
Всего сметная прибыль	255.78	18 227.07
Справочно		
затраты труда рабочих	65.20	
затраты труда машинистов	5.35	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)