

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-23-05
23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.23-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	984.22	13.81	тыс. руб.
Сметная стоимость	2 653.53	(	44.65	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	2 653.53	(	44.65	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,632.13		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	135.92		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	249	1	249					
		1 ОТ					37.79	1.2	11,291.65	71.26	804,642.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,323.684					
		Итого по расценке					37.79		11,291.65		
		ФОТ							11,291.65		804,642.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,049.57		716,132.25

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,629.58		329,903.62
		Всего по позиции							25,970.80		
Пролет 29-167 (167-218 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.15	1	5.15					
	1 ОТ						48.97	1.2	302.63	71.26	21,565.41
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	32.1978					
	Итого по расценке						48.97		302.63		
	ФОТ								302.63		21,565.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			269.34		19,193.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.08		8,841.82
		Всего по позиции							696.05		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.1	1	2.1					
	1 ОТ						94.94	1.2	239.25	71.26	17,048.96
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	25.452					
	Итого по расценке						94.94		239.25		
	ФОТ								239.25		17,048.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.93		15,173.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.09		6,990.07
		Всего по позиции							550.27		
4	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.03	1	1.03					
	1 ОТ						59.22	1.2	73.20	71.26	5,216.23
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	7.7868					
	Итого по расценке						59.22		73.20		
	ФОТ								73.20		5,216.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.15		4,642.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.01		2,138.65
		Всего по позиции							168.36		
5	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.4	1	0.4					
	1 ОТ						115.62	1.2	55.50	71.26	3,954.93
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	5.904					
	Итого по расценке						115.62		55.50		
	ФОТ								55.50		3,954.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			49.40		3,519.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.76		1,621.52
		Всего по позиции							127.66		
6	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	6.18	1	6.18					
	1 ОТ						115.44	1.2	856.10	71.26	61,005.69
	2 ЭМ						655.43	1.2	4,860.67		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	850.02	71.26	60,572.43
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	109.7568					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	62.96184					
		Итого по расценке					770.87		5,716.77		
		ФОТ							1,706.12		121,578.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,518.45		108,204.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			699.51		49,847.03
		Всего по позиции							7,934.73		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	6.18	1	6.18					
	1 ОТ						28.94	1.2	214.62	71.26	15,293.82
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,213.70		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	212.25	71.26	15,124.94
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	27.51336						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	15.72192						
	Итого по расценке						192.60		1,428.32		
	ФОТ								426.87		30,418.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			379.91		27,072.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			175.02		12,471.69
		Всего по позиции							1,983.25		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.5	1	2.5					
	1 ОТ						201.24	1.2	603.72	71.26	43,021.09
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	3,427.68		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	599.40	71.26	42,713.24
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	77.4						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	44.4						
	Итого по расценке						1,343.80		4,031.40		
	ФОТ								1,203.12		85,734.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,070.78		76,303.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			493.28		35,151.08
		Всего по позиции							5,595.46		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.5	1	2.5					
	1 ОТ						58.34	1.2	175.02	71.26	12,471.93
	2 ЭМ						330.42	1.2	991.26		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	173.34	71.26	12,352.21
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	22.44						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.84						
	Итого по расценке						388.76		1,166.28		
	ФОТ								348.36		24,824.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			310.04		22,093.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.83		10,177.90
		Всего по позиции							1,619.15		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									44 645.73		
Итого прямые затраты по разделу									24 305.00		1 204 055.88
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									13 811.69		984 221.04
- эксплуатация машин и механизмов									10 493.31		219 834.84
в том числе											

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 493.31	219 834.84
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 835.01	130 762.82
Итого ФОТ (справочно)	15 646.70	1 114 983.86
Итого накладные расходы	13 925.57	992 335.62
Итого сметная прибыль	6 415.16	457 143.38
Итого по разделу	44 645.73	2 653 534.88
Справочно		
затраты труда рабочих	1 632.13	
затраты труда машинистов	135.92	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	44 645.73	
ВСЕГО строительные работы	44 645.73	2 653 534.88
в том числе		
всего прямые затраты	24 305.00	1 204 055.88
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	13 811.69	984 221.04
- эксплуатация машин и механизмов	10 493.31	219 834.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 493.31	219 834.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 835.01	130 762.82
всего ФОТ (справочно)	15 646.70	1 114 983.86
всего накладные расходы	13 925.57	992 335.62
всего сметная прибыль	6 415.16	457 143.38
ВСЕГО по смете	44 645.73	2 653 534.88
Всего прямые затраты	24 305.00	1 204 055.88
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	13 811.69	984 221.04
- эксплуатация машин и механизмов	10 493.31	219 834.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 493.31	219 834.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 835.01	130 762.82
Всего ФОТ (справочно)	15 646.70	1 114 983.86
Всего накладные расходы	13 925.57	992 335.62
Всего сметная прибыль	6 415.16	457 143.38
Справочно		
затраты труда рабочих	1 632.13	
затраты труда машинистов	135.92	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)