

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-01

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Шимановский р-н Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.24-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	262.39	3.68 тыс. руб.
Сметная стоимость	724.95 (12.48) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	435.76 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	42.35 чел. ч.
строительных работ	724.95 (12.48) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	64	1	64					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,902.27	71.26	206,815.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	340.224					
		Итого по расценке					37.79		2,902.27		
		ФОТ							2,902.27		206,815.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,583.02		184,066.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,189.93		84,794.46
		Всего по позиции							6,675.22		
Пролет 1-8,18-25											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.65	1	1.65					
	1 ОТ						48.97	1.2	96.96	71.26	6,909.37
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	10.3158					
	Итого по расценке						48.97		96.96		
	ФОТ								96.96		6,909.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.29		6,149.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.75		2,832.84
		Всего по позиции							223.00		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.74	1	0.74					
	1 ОТ						94.94	1.2	84.31	71.26	6,007.93
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	8.9688					
	Итого по расценке						94.94		84.31		
	ФОТ								84.31		6,007.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.04		5,347.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.57		2,463.25
		Всего по позиции							193.92		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						125.96	1.2	7.56	71.26	538.73
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.804					
	Итого по расценке						125.96		7.56		
	ФОТ								7.56		538.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.73		479.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.10		220.88
		Всего по позиции							17.39		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.11	1	0.11					
	1 ОТ						59.22	1.2	7.82	71.26	557.25
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	0.8316					
	Итого по расценке						59.22		7.82		
	ФОТ								7.82		557.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.96		495.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.21		228.47
		Всего по позиции							17.99		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
	Итого по расценке						115.62		6.94		
	ФОТ								6.94		494.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.76	1	1.76					
	1	ОТ					115.44	1.2	243.81	71.26	17,373.90
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,384.27		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	242.08	71.26	17,250.62
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	17.93088					
		Итого по расценке					770.87		1,628.08		
		ФОТ							485.89		34,624.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			432.44		30,815.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			199.21		14,196.05
		Всего по позиции							2,259.73		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.76	1	1.76					
	1	ОТ					28.94	1.2	61.12	71.26	4,355.41
	2	ЭМ					163.66	1.2	345.65		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	60.45	71.26	4,307.67
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.83552					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.47744					
		Итого по расценке					192.60		406.77		
		ФОТ							121.57		8,663.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			108.20		7,710.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.84		3,551.86
		Всего по позиции							564.81		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.79	1	0.79					
	1	ОТ					201.24	1.2	190.78	71.26	13,594.98
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,083.15		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	189.41	71.26	13,497.36
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	24.4584					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.0304					
		Итого по расценке					1,343.80		1,273.93		
		ФОТ							380.19		27,092.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			338.37		24,112.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			155.88		11,107.86
		Всего по позиции							1,768.18		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.79	1	0.79					
	1	ОТ					58.34	1.2	55.31	71.26	3,941.39
	2	ЭМ					330.42	1.2	313.24		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	54.78	71.26	3,903.62
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.09104					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.05744					
		Итого по расценке					388.76		368.55		

		ФОТ							110.09		7,845.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.98		6,982.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.14		3,216.45
		Всего по позиции							511.67		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							181.54		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
		2 ЭМ					531.14	1.2	31.87		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							52.04		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									12 481.46		
Итого прямые затраты по разделу									6 951.46		330 880.03
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 682.11		262 387.15
- эксплуатация машин и механизмов									3 269.35		68 492.88
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									3 269.35		68 492.88
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									571.73		40 741.48
Итого ФОТ (справочно)									4 253.84		303 128.63
Итого накладные расходы									3 785.92		269 784.48
Итого сметная прибыль									1 744.08		124 282.72
Итого по разделу									12 481.46		724 947.23
Справочно											
затраты труда рабочих						435.76					
затраты труда машинистов						42.35					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	12 481.46	
ВСЕГО строительные работы	12 481.46	724 947.23
в том числе		
всего прямые затраты	6 951.46	330 880.03
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 682.11	262 387.15
- эксплуатация машин и механизмов	3 269.35	68 492.88
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 269.35	68 492.88
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	571.73	40 741.48
всего ФОТ (справочно)	4 253.84	303 128.63
всего накладные расходы	3 785.92	269 784.48
всего сметная прибыль	1 744.08	124 282.72
ВСЕГО по смете	12 481.46	724 947.23
Всего прямые затраты	6 951.46	330 880.03
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 682.11	262 387.15
- эксплуатация машин и механизмов	3 269.35	68 492.88
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 269.35	68 492.88
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	571.73	40 741.48
Всего ФОТ (справочно)	4 253.84	303 128.63
Всего накладные расходы	3 785.92	269 784.48
Всего сметная прибыль	1 744.08	124 282.72
Справочно		
затраты труда рабочих	435.76	
затраты труда машинистов	42.35	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)