

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-06

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Сивакское уч. д-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.24-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	47.18	0.66 тыс. руб.
Сметная стоимость	108.51	(1.52)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	108.51	(1.52)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	79.00	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 125-145,155-171,176-199 (Магдагачинский р-н гор. пос. Сиваки 199-207,1-4 вырубки нет)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.85	1	1.85					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	199.43	71.26	14,211.38
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	23.7984					
		Итого по расценке					112.29		199.43		
		ФОТ							199.43		14,211.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			177.49		12,648.13

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.77		5,826.67
		Всего по позиции							458.69		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.82	1	0.82					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	254.64	71.26	18,145.65
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	30.38592					
		Итого по расценке					323.47		254.64		
		ФОТ							254.64		18,145.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			226.63		16,149.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			104.40		7,439.72
		Всего по позиции							585.67		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							71.79		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.61	1	0.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	77.05	71.26	5,490.58
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	9.19392					
		Итого по расценке					131.57		77.05		
		ФОТ							77.05		5,490.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.57		4,886.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.59		2,251.14
		Всего по позиции							177.21		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.27	1	0.27					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	99.70	71.26	7,104.62
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	11.89728					
		Итого по расценке					384.64		99.70		
		ФОТ							99.70		7,104.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.73		6,323.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.88		2,912.89
		Всего по позиции							229.31		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 522.67		
Итого прямые затраты по разделу									662.03		47 176.25
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									662.03		47 176.25
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00

в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	662.03	47 176.25
Итого накладные расходы	589.20	41 986.87
Итого сметная прибыль	271.44	19 342.27
Итого по разделу	1 522.67	108 505.39
Справочно		
затраты труда рабочих	79.00	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 522.67	
ВСЕГО строительные работы	1 522.67	108 505.39
в том числе		
всего прямые затраты	662.03	47 176.25
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	662.03	47 176.25
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	662.03	47 176.25
всего накладные расходы	589.20	41 986.87
всего сметная прибыль	271.44	19 342.27
ВСЕГО по смете	1 522.67	108 505.39
Всего прямые затраты	662.03	47 176.25
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	662.03	47 176.25
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	662.03	47 176.25
Всего накладные расходы	589.20	41 986.87
Всего сметная прибыль	271.44	19 342.27
Справочно		
затраты труда рабочих	79.00	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)