

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-25
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта)

Сметная стоимость

214.84 тыс.руб.

Средства на оплату труда

76.16 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-25-01	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.66	
2	02-25-02	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.07	
3	02-25-03	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	49.49	0.00	0.00	0.00	49.49	17.22	
4	02-25-04	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.74	
5	02-25-05	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н	15.39	0.00	0.00	0.00	15.39	5.38	
6	02-25-06	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	0.54	
7	02-25-07	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	124.24	0.00	0.00	0.00	124.24	43.20	
8	02-25-08	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	10.22	0.00	0.00	0.00	10.22	4.44	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-25-09	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55	2.65	
10	02-25-10	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.27	
11	Итого по разделу: Локальные сметы		214.84	0.00	0.00	0.00	214.84	76.16	
Всего по смете									
	Всего по смете		214.84	0.00	0.00	0.00	214.84	76.16	

Составил _____ Григорова И. А.

Проверил _____ Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-25
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта)

Сметная стоимость

12890.71 тыс.руб.

Средства на оплату труда

5427.23 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-25-01	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи	112.07	0.00	0.00	0.00	112.07	46.89	
2	02-25-02	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи	11.36	0.00	0.00	0.00	11.36	4.94	
3	02-25-03	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 923.67	0.00	0.00	0.00	2 923.67	1226.93	
4	02-25-04	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	285.32	0.00	0.00	0.00	285.32	124.05	
5	02-25-05	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н	912.24	0.00	0.00	0.00	912.24	383.10	
6	02-25-06	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н	88.93	0.00	0.00	0.00	88.93	38.67	
7	02-25-07	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	7 336.70	0.00	0.00	0.00	7 336.70	3 078.61	
8	02-25-08	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	728.02	0.00	0.00	0.00	728.02	316.53	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-25-09	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет	448.68	0.00	0.00	0.00	448.68	188.50	
10	02-25-10	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет	43.73	0.00	0.00	0.00	43.73	19.01	
11	Итого по разделу: Локальные сметы		12 890.71	0.00	0.00	0.00	12 890.71	5 427.23	
Всего по смете									
	Всего по смете		12 890.71	0.00	0.00	0.00	12 890.71	5 427.23	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-01
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	40.69	0.57	тыс. руб.
Сметная стоимость		112.07	(1.92)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		112.07	(1.92)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	67.57		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	6.45		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	10	1	10					
		1 ОТ					37.79	1.2	453.48	71.26	32,314.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	53.16					
		Итого по расценке					37.79		453.48		
		ФОТ							453.48		32,314.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			403.60		28,760.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.93		13,249.14
		Всего по позиции							1,043.01		
Пролет 1-15											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1 ОТ						48.97	1.2	12.34	71.26	879.35
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	1.31292					
	Итого по расценке						48.97		12.34		
	ФОТ								12.34		879.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.98		782.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.06		360.53
		Всего по позиции							28.38		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.1	1	0.1					
	1 ОТ						94.94	1.2	11.39	71.26	811.65
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	1.212					
	Итого по расценке						94.94		11.39		
	ФОТ								11.39		811.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.14		722.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.67		332.78
		Всего по позиции							26.20		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
	Итого по расценке						125.96		6.05		
	ФОТ								6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							13.91		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1 ОТ						115.44	1.2	29.09	71.26	2,072.95
	2 ЭМ						655.43	1.2	165.17		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	28.88	71.26	2,057.99
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	3.7296					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	2.13948					
	Итого по расценке						770.87		194.26		
	ФОТ								57.97		4,130.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.59		3,676.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.77		1,693.69
		Всего по позиции							269.62		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.21	1	0.21					
	1 ОТ						28.94	1.2	7.29	71.26	519.49

		2 ЭМ					163.66	1.2	41.24		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	7.21	71.26	513.78
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.93492					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.53424					
		Итого по расценке					192.60		48.53		
		ФОТ							14.50		1,033.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.91		919.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.95		423.64
		Всего по позиции							67.39		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.1	1	0.1					
	1 ОТ						201.24	1.2	24.15	71.26	1,720.93
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	137.11		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	23.98	71.26	1,708.81
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.096						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.776						
	Итого по расценке						1,343.80		161.26		
	ФОТ								48.13		3,429.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.84		3,052.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.73		1,406.19
		Всего по позиции							223.83		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.1	1	0.1					
	1 ОТ						58.34	1.2	7.00	71.26	498.82
	2 ЭМ						330.42	1.2	39.65		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	6.93	71.26	493.83
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.8976						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.5136						
	Итого по расценке						388.76		46.65		
	ФОТ								13.93		992.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.40		883.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.71		406.99
		Всего по позиции							64.76		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	88.93		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152						
	Итого по расценке						2,179.62		104.62		
	ФОТ								31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							145.23		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.04	1	0.04						
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96	
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49			
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82	
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576						
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024						
		Итого по расценке					624.74		29.98			
		ФОТ							8.95		637.78	
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62	
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49	
		Всего по позиции							41.62			
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 923.95			
Итого прямые затраты по разделу									1 068.56			51 111.83
в том числе												
- оплата труда (ОТ)									570.97			40 687.32
- эксплуатация машин и механизмов									497.59			10 424.51
в том числе												
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									497.59			10 424.51
в том числе												
оплата труда машинистов (ОТм)									87.01			6 200.32
Итого ФОТ (справочно)									657.98			46 887.64
Итого накладные расходы									585.61			41 730.00
Итого сметная прибыль									269.78			19 223.94
Итого по разделу									1 923.95			112 065.77
Справочно												
затраты труда рабочих									67.57			
затраты труда машинистов									6.45			

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 923.95	
ВСЕГО строительные работы	1 923.95	112 065.77
в том числе		
всего прямые затраты	1 068.56	51 111.83
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	570.97	40 687.32
- эксплуатация машин и механизмов	497.59	10 424.51
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	497.59	10 424.51
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	87.01	6 200.32
всего ФОТ (справочно)	657.98	46 887.64
всего накладные расходы	585.61	41 730.00
всего сметная прибыль	269.78	19 223.94
ВСЕГО по смете	1 923.95	112 065.77
Всего прямые затраты	1 068.56	51 111.83
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	570.97	40 687.32
- эксплуатация машин и механизмов	497.59	10 424.51
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	497.59	10 424.51
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	87.01	6 200.32
Всего ФОТ (справочно)	657.98	46 887.64
Всего накладные расходы	585.61	41 730.00
Всего сметная прибыль	269.78	19 223.94
Справочно		
затраты труда рабочих		67.57
затраты труда машинистов		6.45

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-02
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	4.94	0.07	тыс. руб.
Сметная стоимость	11.36	(	0.16	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	11.36	(	0.16	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	8.27		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-15											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.21	1	0.21					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	22.64	71.26	1,613.33
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	2.70144					
		Итого по расценке					112.29		22.64		
		ФОТ							22.64		1,613.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.15		1,435.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.28		661.47
		Всего по позиции							52.07		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.1	1	0.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	31.05	71.26	2,212.62
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	3.7056					
		Итого по расценке					323.47		31.05		
		ФОТ							31.05		2,212.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.63		1,969.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.73		907.17
		Всего по позиции							71.41		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.04	1	0.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624					
		Итого по расценке					406.43		15.61		
		ФОТ							15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.07
		Всего по позиции							35.90		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									159.38		
Итого прямые затраты по разделу									69.30		4 938.32
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									69.30		4 938.32
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									69.30		4 938.32
Итого накладные расходы									61.67		4 395.10
Итого сметная прибыль									28.41		2 024.71
Итого по разделу									159.38		11 358.13
Справочно											
затраты труда рабочих						8.27					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	159.38	
ВСЕГО строительные работы	159.38	11 358.13
в том числе		
всего прямые затраты	69.30	4 938.32
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	69.30	4 938.32
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	69.30	4 938.32
всего накладные расходы	61.67	4 395.10
всего сметная прибыль	28.41	2 024.71
ВСЕГО по смете	159.38	11 358.13
Всего прямые затраты	69.30	4 938.32
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	69.30	4 938.32
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	69.30	4 938.32
Всего накладные расходы	61.67	4 395.10
Всего сметная прибыль	28.41	2 024.71
Справочно		
затраты труда рабочих		8.27
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта

ПК Госстроймета-3

Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-03

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Базисно-индексным _____ методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	1 077.58	15.12	тыс. руб.
Сметная стоимость		2 923.67	(	49.49	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,787.57		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	155.24		чел. ч.
строительных работ		2 923.67	(	49.49	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	270	1	270					
		1 ОТ					37.79	1.2	12,243.96	71.26	872,504.59
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,435.32					
		Итого по расценке					37.79		12,243.96		
		ФОТ							12,243.96		872,504.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,897.12		776,529.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,020.02		357,726.88
		Всего по позиции							28,161.10		
Пролет 15-23,28-88											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.5	1	4.5					
	1 ОТ						48.97	1.2	264.44	71.26	18,843.99
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	28.134					
	Итого по расценке						48.97		264.44		
	ФОТ								264.44		18,843.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			235.35		16,771.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.42		7,726.04
		Всего по позиции							608.21		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.1	1	2.1					
	1 ОТ						94.94	1.2	239.25	71.26	17,048.96
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	25.452					
	Итого по расценке						94.94		239.25		
	ФОТ								239.25		17,048.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.93		15,173.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.09		6,990.07
		Всего по позиции							550.27		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.4	1	0.4					
	1 ОТ						125.96	1.2	60.46	71.26	4,308.38
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	6.432					
	Итого по расценке						125.96		60.46		
	ФОТ								60.46		4,308.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.81		3,834.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.79		1,766.44
		Всего по позиции							139.06		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.38	1	1.38					
	1 ОТ						59.22	1.2	98.07	71.26	6,988.47
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	10.4328					
	Итого по расценке						59.22		98.07		
	ФОТ								98.07		6,988.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.28		6,219.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.21		2,865.27
		Всего по позиции							225.56		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1 ОТ						115.62	1.2	90.18	71.26	6,426.23
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	9.594					
	Итого по расценке						115.62		90.18		
	ФОТ								90.18		6,426.23

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.26		5,719.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.97		2,634.75
		Всего по позиции							207.41		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
	Итого по расценке						154.16		12.95		
	ФОТ								12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						115.44	1.2	814.54	71.26	58,044.12
	2 ЭМ						655.43	1.2	4,624.71		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	808.76	71.26	57,632.24
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	104.4288					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	59.90544					
	Итого по расценке						770.87		5,439.25		
	ФОТ								1,623.30		115,676.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,444.74		102,951.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			665.55		47,427.31
		Всего по позиции							7,549.54		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						28.94	1.2	204.20	71.26	14,551.29
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,154.78		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	201.94	71.26	14,390.24
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	26.17776					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	14.95872					
	Итого по расценке						192.60		1,358.98		
	ФОТ								406.14		28,941.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			361.46		25,757.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.52		11,866.03
		Всего по позиции							1,886.96		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.75	1	2.75					
	1 ОТ						201.24	1.2	664.09	71.26	47,323.05
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	3,770.45		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	659.34	71.26	46,984.57
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	85.14					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	48.84					
	Итого по расценке						1,343.80		4,434.54		
	ФОТ								1,323.43		94,307.62

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,177.85		83,933.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			542.61		38,666.12
		Всего по позиции							6,155.00		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.75	1	2.75					
	1	ОТ					58.34	1.2	192.52	71.26	13,718.98
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,090.39		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	190.67	71.26	13,587.14
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	24.684					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	14.124					
		Итого по расценке					388.76		1,282.91		
		ФОТ							383.19		27,306.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			341.04		24,302.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			157.11		11,195.51
		Всего по позиции							1,781.06		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1	ОТ					326.82	1.2	184.33	71.26	13,135.36
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,044.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	182.74	71.26	13,022.05
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	23.6316					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.536					
		Итого по расценке					2,179.62		1,229.31		
		ФОТ							367.07		26,157.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.69		23,280.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.50		10,724.54
		Всего по позиции							1,706.50		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.47	1	0.47					
	1	ОТ					93.60	1.2	52.79	71.26	3,761.82
	2	ЭМ					531.14	1.2	299.56		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	52.38	71.26	3,732.60
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.768					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.88032					
		Итого по расценке					624.74		352.35		
		ФОТ							105.17		7,494.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.60		6,670.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.12		3,072.71
		Всего по позиции							489.07		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									49 489.53		
Итого прямые затраты по разделу									27 106.65		1 328 661.09
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 121.78		1 077 578.06
- эксплуатация машин и механизмов									11 984.87		251 083.03
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									11 984.87		251 083.03
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 095.83		149 348.84

Итого ФОТ (справочно)	17 217.61	1 226 926.90
Итого накладные расходы	15 323.66	1 091 964.93
Итого сметная прибыль	7 059.22	503 040.03
Итого по разделу	49 489.53	2 923 666.05
Справочно		
затраты труда рабочих	1 787.57	
затраты труда машинистов	155.24	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	49 489.53	
ВСЕГО строительные работы	49 489.53	2 923 666.05
в том числе		
всего прямые затраты	27 106.65	1 328 661.09
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	15 121.78	1 077 578.06
- эксплуатация машин и механизмов	11 984.87	251 083.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 984.87	251 083.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 095.83	149 348.84
всего ФОТ (справочно)	17 217.61	1 226 926.90
всего накладные расходы	15 323.66	1 091 964.93
всего сметная прибыль	7 059.22	503 040.03
ВСЕГО по смете	49 489.53	2 923 666.05
Всего прямые затраты	27 106.65	1 328 661.09
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	15 121.78	1 077 578.06
- эксплуатация машин и механизмов	11 984.87	251 083.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 984.87	251 083.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 095.83	149 348.84
Всего ФОТ (справочно)	17 217.61	1 226 926.90
Всего накладные расходы	15 323.66	1 091 964.93
Всего сметная прибыль	7 059.22	503 040.03
Справочно		
затраты труда рабочих	1 787.57	
затраты труда машинистов	155.24	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-04
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	124.05	1.74 тыс. руб.
Сметная стоимость	285.32 (4.00) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	207.74 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	285.32 (4.00) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 15-23,28-88											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.5	1	4.5					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	485.09	71.26	34,567.51
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	57.888					
		Итого по расценке					112.29		485.09		
		ФОТ							485.09		34,567.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			431.73		30,765.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.89		14,172.68
		Всего по позиции							1,115.71		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.1	1	2.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	652.12	71.26	46,470.07
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	77.8176					
		Итого по расценке					323.47		652.12		
		ФОТ							652.12		46,470.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.39		41,358.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.37		19,052.73
		Всего по позиции							1,499.88		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.4	1	0.4					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	156.07	71.26	11,121.55
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	18.624					
		Итого по расценке					406.43		156.07		
		ФОТ							156.07		11,121.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.90		9,898.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.99		4,559.84
		Всего по позиции							358.96		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.38	1	1.38					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	174.30	71.26	12,420.62
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	20.79936					
		Итого по расценке					131.57		174.30		
		ФОТ							174.30		12,420.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			155.13		11,054.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.46		5,092.45
		Всего по позиции							400.89		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.65	1	0.65					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	240.02	71.26	17,103.83
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	28.6416					
		Итого по расценке					384.64		240.02		
		ФОТ							240.02		17,103.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			213.62		15,222.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.41		7,012.57
		Всего по позиции							552.05		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									4 003.91		
Итого прямые затраты по разделу									1 740.83		124 051.55
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 740.83		124 051.55
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 740.83		124 051.55
Итого накладные расходы									1 549.34		110 405.87
Итого сметная прибыль									713.74		50 861.14
Итого по разделу									4 003.91		285 318.56
Справочно											
затраты труда рабочих										207.74	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									4 003.91		
ВСЕГО строительные работы									4 003.91		285 318.56
в том числе											
всего прямые затраты									1 740.83		124 051.55
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 740.83		124 051.55
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									1 740.83		124 051.55
всего накладные расходы									1 549.34		110 405.87
всего сметная прибыль									713.74		50 861.14
ВСЕГО по смете									4 003.91		285 318.56
Всего прямые затраты									1 740.83		124 051.55
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 740.83		124 051.55
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 740.83		124 051.55
Всего накладные расходы									1 549.34		110 405.87
Всего сметная прибыль									713.74		50 861.14
Справочно											
затраты труда рабочих										207.74	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-05

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	337.43	4.74 тыс. руб.
Сметная стоимость	912.24 (15.39) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	559.64 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	47.47 чел. ч.
строительных работ	912.24 (15.39) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	85	1	85					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,854.58	71.26	274,677.37
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	451.86					
		Итого по расценке					37.79		3,854.58		
		ФОТ							3,854.58		274,677.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,430.58		244,462.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,580.38		112,617.72
		Всего по позиции							8,865.54		
Пролет 23-28, 88-93											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.02	1	1.02					
		1 ОТ					48.97	1.2	59.94	71.26	4,271.32
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.37704					
		Итого по расценке					48.97		59.94		
		ФОТ							59.94		4,271.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.35		3,801.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.58		1,751.24
		Всего по позиции							137.87		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.55	1	0.55					
		1 ОТ					94.94	1.2	62.66	71.26	4,465.15
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	6.666					
		Итого по расценке					94.94		62.66		
		ФОТ							62.66		4,465.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.77		3,973.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.69		1,830.71
		Всего по позиции							144.12		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					125.96	1.2	30.23	71.26	2,154.19
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.216					
		Итого по расценке					125.96		30.23		
		ФОТ							30.23		2,154.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.90		1,917.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.39		883.22
		Всего по позиции							69.52		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.52	1	0.52					
		1 ОТ					59.22	1.2	36.95	71.26	2,633.06
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.9312					
		Итого по расценке					59.22		36.95		
		ФОТ							36.95		2,633.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.89		2,343.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.15		1,079.55
		Всего по позиции							84.99		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.23	1	0.23					
		1 ОТ					115.62	1.2	31.91	71.26	2,273.91
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.3948					
		Итого по расценке					115.62		31.91		
		ФОТ							31.91		2,273.91

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.40		2,023.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.08		932.30
		Всего по позиции							73.39		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
	Итого по расценке						154.16		12.95		
	ФОТ								12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.54	1	1.54					
	1 ОТ						115.44	1.2	213.33	71.26	15,201.90
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,211.23		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	211.82	71.26	15,094.29
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	27.3504					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	15.68952					
	Итого по расценке						770.87		1,424.56		
	ФОТ								425.15		30,296.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			378.38		26,963.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			174.31		12,421.44
		Всего по позиции							1,977.25		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.54	1	1.54					
	1 ОТ						28.94	1.2	53.48	71.26	3,810.98
	2 ЭМ						163.66	1.2	302.44		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	52.89	71.26	3,768.94
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	6.85608					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	3.91776					
	Итого по расценке						192.60		355.92		
	ФОТ								106.37		7,579.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			94.67		6,746.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.61		3,107.77
		Всего по позиции							494.20		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.78	1	0.78					
	1 ОТ						201.24	1.2	188.36	71.26	13,422.53
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,069.44		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	187.01	71.26	13,326.33
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	24.1488					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	13.8528					
	Итого по расценке						1,343.80		1,257.80		
	ФОТ								375.37		26,748.86

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			334.08		23,806.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.90		10,967.03
		Всего по позиции							1,745.78		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.78	1	0.78					
	1	ОТ					58.34	1.2	54.61	71.26	3,891.51
	2	ЭМ					330.42	1.2	309.27		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	54.08	71.26	3,853.74
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.00128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.00608					
		Итого по расценке					388.76		363.88		
		ФОТ							108.69		7,745.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.73		6,893.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.56		3,175.55
		Всего по позиции							505.17		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.27	1	0.27					
	1	ОТ					326.82	1.2	105.89	71.26	7,545.72
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	600.31		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	104.98	71.26	7,480.87
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	13.5756					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	7.776					
		Итого по расценке					2,179.62		706.20		
		ФОТ							210.87		15,026.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.67		13,373.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.46		6,160.90
		Всего по позиции							980.33		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.27	1	0.27					
	1	ОТ					93.60	1.2	30.33	71.26	2,161.32
	2	ЭМ					531.14	1.2	172.09		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	30.09	71.26	2,144.21
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.888					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.22912					
		Итого по расценке					624.74		202.42		
		ФОТ							60.42		4,305.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.77		3,831.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.77		1,765.27
		Всего по позиции							280.96		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**15 388.91**

Итого прямые затраты по разделу

8 400.00

414 208.92

в том числе

- оплата труда (ОТ)

4 735.22

337 431.78

- эксплуатация машин и механизмов

3 664.78

76 777.14

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

3 664.78

76 777.14

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

640.87

45 668.38

Итого ФОТ (справочно)	5 376.09	383 100.16
Итого накладные расходы	4 784.72	340 959.14
Итого сметная прибыль	2 204.19	157 071.06
Итого по разделу	15 388.91	912 239.12
Справочно		
затраты труда рабочих	559.64	
затраты труда машинистов	47.47	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	15 388.91	
ВСЕГО строительные работы	15 388.91	912 239.12
в том числе		
всего прямые затраты	8 400.00	414 208.92
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 735.22	337 431.78
- эксплуатация машин и механизмов	3 664.78	76 777.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 664.78	76 777.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	640.87	45 668.38
всего ФОТ (справочно)	5 376.09	383 100.16
всего накладные расходы	4 784.72	340 959.14
всего сметная прибыль	2 204.19	157 071.06
ВСЕГО по смете	15 388.91	912 239.12
Всего прямые затраты	8 400.00	414 208.92
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 735.22	337 431.78
- эксплуатация машин и механизмов	3 664.78	76 777.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 664.78	76 777.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	640.87	45 668.38
Всего ФОТ (справочно)	5 376.09	383 100.16
Всего накладные расходы	4 784.72	340 959.14
Всего сметная прибыль	2 204.19	157 071.06
Справочно		
затраты труда рабочих	559.64	
затраты труда машинистов	47.47	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-06

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	38.67	0.54	тыс. руб.
Сметная стоимость	88.93	(	1.25	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	88.93	(	1.25	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	64.75		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 23-28, 88-93											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.02	1	1.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	109.95	71.26	7,835.04
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	13.12128					
		Итого по расценке					112.29		109.95		
		ФОТ							109.95		7,835.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.86		6,973.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.08		3,212.37
		Всего по позиции							252.89		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.55	1	0.55					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	170.79	71.26	12,170.50
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	20.3808					
		Итого по расценке					323.47		170.79		
		ФОТ							170.79		12,170.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			152.00		10,831.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			70.02		4,989.91
		Всего по позиции							392.81		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.2	1	0.2					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	78.03	71.26	5,560.42
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	9.312					
		Итого по расценке					406.43		78.03		
		ФОТ							78.03		5,560.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.45		4,948.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.99		2,279.77
		Всего по позиции							179.47		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.52	1	0.52					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	65.68	71.26	4,680.36
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	7.83744					
		Итого по расценке					131.57		65.68		
		ФОТ							65.68		4,680.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.46		4,165.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.93		1,918.95
		Всего по позиции							151.07		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.23	1	0.23					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	84.93	71.26	6,052.11
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	10.13472					
		Итого по расценке					384.64		84.93		
		ФОТ							84.93		6,052.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.59		5,386.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.82		2,481.37
		Всего по позиции							195.34		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 248.00		
Итого прямые затраты по разделу									542.61		38 666.40
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									542.61		38 666.40
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									542.61		38 666.40
Итого накладные расходы									482.93		34 413.10
Итого сметная прибыль									222.46		15 853.24
Итого по разделу									1 248.00		88 932.74
Справочно											
затраты труда рабочих									64.75		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									1 248.00		
ВСЕГО строительные работы									1 248.00		88 932.74
в том числе											
всего прямые затраты									542.61		38 666.40
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									542.61		38 666.40
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									542.61		38 666.40
всего накладные расходы									482.93		34 413.10
всего сметная прибыль									222.46		15 853.24
ВСЕГО по смете									1 248.00		88 932.74
Всего прямые затраты									542.61		38 666.40
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									542.61		38 666.40
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									542.61		38 666.40
Всего накладные расходы									482.93		34 413.10
Всего сметная прибыль									222.46		15 853.24
Справочно											
затраты труда рабочих									64.75		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-07
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 702.94	37.93	тыс. руб.
Сметная стоимость	7 336.70	(	124.24	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	7 336.70	(	124.24	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	4,483.55		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	390.50		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	676	1	676					
		1 ОТ					37.79	1.2	30,655.25	71.26	2,184,493.12
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,593.616					
		Итого по расценке					37.79		30,655.25		
		ФОТ							30,655.25		2,184,493.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27,283.17		1,944,198.88

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,568.65		895,642.18
		Всего по позиции							70,507.07		
Пролет 93-116,123-196											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	9.94	1	9.94					
		1 ОТ					48.97	1.2	584.11	71.26	41,623.68
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	62.14488					
		Итого по расценке					48.97		584.11		
		ФОТ							584.11		41,623.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			519.86		37,045.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			239.49		17,065.71
		Всего по позиции							1,343.46		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	4.59	1	4.59					
		1 ОТ					94.94	1.2	522.93	71.26	37,263.99
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	55.6308					
		Итого по расценке					94.94		522.93		
		ФОТ							522.93		37,263.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			465.41		33,164.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.40		15,278.24
		Всего по позиции							1,202.74		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.99	1	0.99					
		1 ОТ					125.96	1.2	149.64	71.26	10,663.35
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	15.9192					
		Итого по расценке					125.96		149.64		
		ФОТ							149.64		10,663.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			133.18		9,490.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.35		4,371.97
		Всего по позиции							344.17		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.02	1	5.02					
		1 ОТ					59.22	1.2	356.74	71.26	25,421.29
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	37.9512					
		Итого по расценке					59.22		356.74		
		ФОТ							356.74		25,421.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			317.50		22,624.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.26		10,422.73
		Всего по позиции							820.50		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.35	1	2.35					
		1 ОТ					115.62	1.2	326.05	71.26	23,234.32
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	34.686					
		Итого по расценке					115.62		326.05		
		ФОТ							326.05		23,234.32

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			290.18		20,678.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.68		9,526.07
		Всего по позиции							749.91		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
	Итого по расценке						154.16		22.20		
	ФОТ								22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							51.06		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	14.96	1	14.96					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,072.38	71.26	147,677.80
	2 ЭМ						655.43	1.2	11,766.28		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,057.66	71.26	146,628.85
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	265.6896					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	152.41248					
	Итого по расценке						770.87		13,838.66		
	ФОТ								4,130.04		294,306.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,675.74		261,932.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,693.32		120,665.73
		Всего по позиции							19,207.72		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	14.96	1	14.96					
	1 ОТ						28.94	1.2	519.53	71.26	37,021.71
	2 ЭМ						163.66	1.2	2,938.02		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	513.79	71.26	36,612.68
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	66.60192					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	38.05824					
	Итого по расценке						192.60		3,457.55		
	ФОТ								1,033.32		73,634.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			919.65		65,534.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			423.66		30,190.10
		Всего по позиции							4,800.86		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	6.94	1	6.94					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,675.93	71.26	119,426.77
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	9,515.24		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,663.93	71.26	118,571.65
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	214.8624					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	123.2544					
	Итого по расценке						1,343.80		11,191.17		
	ФОТ								3,339.86		237,998.42

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,972.48		211,818.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,369.34		97,579.35
		Всего по позиции							15,532.99		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	6.94	1	6.94					
	1	ОТ					58.34	1.2	485.86	71.26	34,622.38
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,751.74		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	481.19	71.26	34,289.60
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	62.29344					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	35.64384					
		Итого по расценке					388.76		3,237.60		
		ФОТ							967.05		68,911.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			860.67		61,331.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			396.49		28,253.91
		Всего по позиции							4,494.76		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.11	1	1.11					
	1	ОТ					326.82	1.2	435.32	71.26	31,020.90
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,467.93		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	431.57	71.26	30,753.68
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	55.8108					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	31.968					
		Итого по расценке					2,179.62		2,903.25		
		ФОТ							866.89		61,774.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			771.53		54,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			355.42		25,327.58
		Всего по позиции							4,030.20		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.11	1	1.11					
	1	ОТ					93.60	1.2	124.68	71.26	8,884.70
	2	ЭМ					531.14	1.2	707.48		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	123.72	71.26	8,816.29
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	15.984					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	9.16416					
		Итого по расценке					624.74		832.16		
		ФОТ							248.40		17,700.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			221.08		15,753.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			101.84		7,257.41
		Всего по позиции							1,155.08		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**124 240.52**

Итого прямые затраты по разделу

68 077.31

3 334 509.14

в том числе

- оплата труда (ОТ)

37 930.62

2 702 935.98

- эксплуатация машин и механизмов

30 146.69

631 573.16

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

30 146.69

631 573.16

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

5 271.86

375 672.75

Итого ФОТ (справочно)	43 202.48	3 078 608.73
Итого накладные расходы	38 450.21	2 739 961.77
Итого сметная прибыль	17 713.00	1 262 229.59
Итого по разделу	124 240.52	7 336 700.50
Справочно		
затраты труда рабочих	4 483.55	
затраты труда машинистов	390.50	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	124 240.52	
ВСЕГО строительные работы	124 240.52	7 336 700.50
в том числе		
всего прямые затраты	68 077.31	3 334 509.14
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	37 930.62	2 702 935.98
- эксплуатация машин и механизмов	30 146.69	631 573.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	30 146.69	631 573.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 271.86	375 672.75
всего ФОТ (справочно)	43 202.48	3 078 608.73
всего накладные расходы	38 450.21	2 739 961.77
всего сметная прибыль	17 713.00	1 262 229.59
ВСЕГО по смете	124 240.52	7 336 700.50
Всего прямые затраты	68 077.31	3 334 509.14
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	37 930.62	2 702 935.98
- эксплуатация машин и механизмов	30 146.69	631 573.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	30 146.69	631 573.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 271.86	375 672.75
Всего ФОТ (справочно)	43 202.48	3 078 608.73
Всего накладные расходы	38 450.21	2 739 961.77
Всего сметная прибыль	17 713.00	1 262 229.59
Справочно		
затраты труда рабочих	4 483.55	
затраты труда машинистов	390.50	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-08
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	316.53	4.44	тыс. руб.
Сметная стоимость	728.02	(	10.22	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	728.02	(	10.22	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	530.06		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 93-116,123-196											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	9.94	1	9.94					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,071.52	71.26	76,356.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	127.86816					
		Итого по расценке					112.29		1,071.52		
		ФОТ							1,071.52		76,356.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			953.65		67,957.30

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			439.32		31,306.17
		Всего по позиции							2,464.49		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	4.59	1	4.59					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,425.34	71.26	101,569.73
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	170.08704					
		Итого по расценке					323.47		1,425.34		
		ФОТ							1,425.34		101,569.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,268.55		90,397.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			584.39		41,643.59
		Всего по позиции							3,278.28		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.99	1	0.99					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	386.27	71.26	27,525.60
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	46,0944					
		Итого по расценке					406.43		386.27		
		ФОТ							386.27		27,525.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			343.78		24,497.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			158.37		11,285.50
		Всего по позиции							888.42		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	5.02	1	5.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	634.06	71.26	45,183.12
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	75.66144					
		Итого по расценке					131.57		634.06		
		ФОТ							634.06		45,183.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			564.31		40,212.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			259.96		18,525.08
		Всего по позиции							1,458.33		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.35	1	2.35					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	867.75	71.26	61,835.87
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	103.5504					
		Итого по расценке					384.64		867.75		
		ФОТ							867.75		61,835.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			772.30		55,033.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			355.78		25,352.71
		Всего по позиции							1,995.83		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	56.96	71.26	4,058.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.7968					
		Итого по расценке					494.42		56.96		
		ФОТ							56.96		4,058.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.69		3,612.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.35		1,664.18
		Всего по позиции							131.00		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									10 216.35		
Итого прямые затраты по разделу									4 441.90		316 529.81
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 441.90		316 529.81
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									4 441.90		316 529.81
Итого накладные расходы									3 953.28		281 711.52
Итого сметная прибыль									1 821.17		129 777.23
Итого по разделу									10 216.35		728 018.56
Справочно											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									10 216.35		
ВСЕГО строительные работы									10 216.35		728 018.56
в том числе											
всего прямые затраты									4 441.90		316 529.81
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 441.90		316 529.81
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									4 441.90		316 529.81
всего накладные расходы									3 953.28		281 711.52
всего сметная прибыль									1 821.17		129 777.23
ВСЕГО по смете									10 216.35		728 018.56
Всего прямые затраты									4 441.90		316 529.81
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									4 441.90		316 529.81
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									4 441.90		316 529.81
Всего накладные расходы									3 953.28		281 711.52
Всего сметная прибыль									1 821.17		129 777.23
Справочно											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта

ПК Госстроймета-3

Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-09

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Базисно-индексным _____ методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	166.31	2.33	тыс. руб.
Сметная стоимость		448.68	(	7.55	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	275.79		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	23.07		чел. ч.
строительных работ		448.68	(	7.55	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	42	1	42					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,904.62	71.26	135,723.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	223.272					
		Итого по расценке					37.79		1,904.62		
		ФОТ							1,904.62		135,723.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,695.11		120,793.67

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			780.89		55,646.52
		Всего по позиции							4,380.62		
Пролет 116-123,196-197											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.49	1	0.49					
		1 ОТ					48.97	1.2	28.79	71.26	2,051.58
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.06348					
		Итого по расценке					48.97		28.79		
		ФОТ							28.79		2,051.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.62		1,825.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.80		841.15
		Всего по позиции							66.21		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.24	1	0.24					
		1 ОТ					94.94	1.2	27.34	71.26	1,948.25
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	2.9088					
		Итого по расценке					94.94		27.34		
		ФОТ							27.34		1,948.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.33		1,733.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.21		798.78
		Всего по позиции							62.88		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							27.81		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.26	1	0.26					
		1 ОТ					59.22	1.2	18.48	71.26	1,316.88
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.9656					
		Итого по расценке					59.22		18.48		
		ФОТ							18.48		1,316.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.45		1,172.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.58		539.92
		Всего по позиции							42.51		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.14	1	0.14					
		1 ОТ					115.62	1.2	19.42	71.26	1,383.87
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.0664					
		Итого по расценке					115.62		19.42		
		ФОТ							19.42		1,383.87

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.28		1,231.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.96		567.39
		Всего по позиции							44.66		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						154.16	1.2	9.25	71.26	659.16
	ЗТ	чел.-ч		16.4	1.2	0.984					
	Итого по расценке						154.16		9.25		
	ФОТ								9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							21.27		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						115.44	1.2	103.90	71.26	7,403.91
	2 ЭМ						655.43	1.2	589.89		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	103.16	71.26	7,351.18
	ЗТ	чел.-ч		14.8	1.2	13.32					
	ЗТм	чел.-ч		8.49	1.2	7.641					
	Итого по расценке						770.87		693.79		
	ФОТ								207.06		14,755.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.28		13,132.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.89		6,049.59
		Всего по позиции							962.96		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.75	1	0.75					
	1 ОТ						28.94	1.2	26.05	71.26	1,856.32
	2 ЭМ						163.66	1.2	147.29		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	25.76	71.26	1,835.66
	ЗТ	чел.-ч		3.71	1.2	3.339					
	ЗТм	чел.-ч		2.12	1.2	1.908					
	Итого по расценке						192.60		173.34		
	ФОТ								51.81		3,691.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.11		3,285.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.24		1,513.71
		Всего по позиции							240.69		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.38	1	0.38					
	1 ОТ						201.24	1.2	91.77	71.26	6,539.53
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	521.01		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	91.11	71.26	6,492.50
	ЗТ	чел.-ч		25.8	1.2	11.7648					
	ЗТм	чел.-ч		14.8	1.2	6.7488					
	Итого по расценке						1,343.80		612.78		
	ФОТ								182.88		13,032.03

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			162.76		11,598.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.98		5,343.13
		Всего по позиции							850.52		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.38	1	0.38					
	1	ОТ					58.34	1.2	26.60	71.26	1,895.52
	2	ЭМ					330.42	1.2	150.67		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	26.35	71.26	1,877.70
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.41088					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.95168					
		Итого по расценке					388.76		177.27		
		ФОТ							52.95		3,773.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.13		3,358.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.71		1,547.02
		Всего по позиции							246.11		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1	ОТ					326.82	1.2	50.98	71.26	3,632.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	289.04		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	50.54	71.26	3,601.48
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.5364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.744					
		Итого по расценке					2,179.62		340.02		
		ФОТ							101.52		7,234.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.35		6,438.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.62		2,966.07
		Всего по позиции							471.99		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.13	1	0.13					
	1	ОТ					93.60	1.2	14.60	71.26	1,040.40
	2	ЭМ					531.14	1.2	82.86		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	14.49	71.26	1,032.56
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.872					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.07328					
		Итого по расценке					624.74		97.46		
		ФОТ							29.09		2,072.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.89		1,844.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.93		849.91
		Всего по позиции							135.28		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**7 553.51**

Итого прямые затраты по разделу

4 114.65

203 619.92

в том числе

- оплата труда (ОТ)

2 333.89

166 313.00

- эксплуатация машин и механизмов

1 780.76

37 306.92

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

1 780.76

37 306.92

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

311.41

22 191.08

Итого ФОТ (справочно)	2 645.30	188 504.08
Итого накладные расходы	2 354.30	167 768.63
Итого сметная прибыль	1 084.56	77 286.68
Итого по разделу	7 553.51	448 675.23
Справочно		
затраты труда рабочих	275.79	
затраты труда машинистов	23.07	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	7 553.51	
ВСЕГО строительные работы	7 553.51	448 675.23
в том числе		
всего прямые затраты	4 114.65	203 619.92
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 333.89	166 313.00
- эксплуатация машин и механизмов	1 780.76	37 306.92
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 780.76	37 306.92
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	311.41	22 191.08
всего ФОТ (справочно)	2 645.30	188 504.08
всего накладные расходы	2 354.30	167 768.63
всего сметная прибыль	1 084.56	77 286.68
ВСЕГО по смете	7 553.51	448 675.23
Всего прямые затраты	4 114.65	203 619.92
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 333.89	166 313.00
- эксплуатация машин и механизмов	1 780.76	37 306.92
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 780.76	37 306.92
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	311.41	22 191.08
Всего ФОТ (справочно)	2 645.30	188 504.08
Всего накладные расходы	2 354.30	167 768.63
Всего сметная прибыль	1 084.56	77 286.68
Справочно		
затраты труда рабочих	275.79	
затраты труда машинистов	23.07	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-10
25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.25-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	19.01	0.27	тыс. руб.
Сметная стоимость		43.73	(0.61)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	31.84		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 116-123,196-197											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.49	1	0.49					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	52.82	71.26	3,763.95
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	6.30336					
		Итого по расценке					112.29		52.82		
		ФОТ							52.82		3,763.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.01		3,349.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.66		1,543.22
		Всего по позиции							121.49		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.24	1	0.24					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	74.53	71.26	5,311.01
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	8.89344					
		Итого по расценке					323.47		74.53		
		ФОТ							74.53		5,311.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			66.33		4,726.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.56		2,177.51
		Всего по позиции							171.42		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							71.79		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.26	1	0.26					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	32.84	71.26	2,340.18
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.91872					
		Итого по расценке					131.57		32.84		
		ФОТ							32.84		2,340.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.23		2,082.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.46		959.47
		Всего по позиции							75.53		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.14	1	0.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	51.70	71.26	3,684.14
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	6.16896					
		Итого по расценке					384.64		51.70		
		ФОТ							51.70		3,684.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.01		3,278.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.20		1,510.50
		Всего по позиции							118.91		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	23.73	71.26	1,691.00
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.832					
		Итого по расценке					494.42		23.73		
		ФОТ							23.73		1,691.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.12		1,504.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.73		693.31
		Всего по позиции							54.58		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									613.72		
Итого прямые затраты по разделу									266.83		19 014.30
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									266.83		19 014.30
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									266.83		19 014.30
Итого накладные расходы									237.48		16 922.73
Итого сметная прибыль									109.41		7 795.86
Итого по разделу									613.72		43 732.89
Справочно											
затраты труда рабочих											31.84
затраты труда машинистов											0.00

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									613.72		
ВСЕГО строительные работы									613.72		43 732.89
в том числе											
всего прямые затраты									266.83		19 014.30
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									266.83		19 014.30
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									266.83		19 014.30
всего накладные расходы									237.48		16 922.73
всего сметная прибыль									109.41		7 795.86
ВСЕГО по смете									613.72		43 732.89
Всего прямые затраты									266.83		19 014.30
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									266.83		19 014.30
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									266.83		19 014.30
Всего накладные расходы									237.48		16 922.73
Всего сметная прибыль									109.41		7 795.86
Справочно											
затраты труда рабочих											31.84
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-25

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.25-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 10)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	110	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 110 знаков × 1	101,310.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	Итого Полевые работы:					101,310.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	101,310.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 20 до 30 км; полевые работы свыше 75 до 150 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.5	17.500% от п.1.3	17,729.25
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 1,5 - для изысканий со сметной стоимостью от 75 до 150 тыс. руб.	6% × 1.50 от п.1.3 и 2.1	10,713.53
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	28,442.78
3	Итого по смете:					129,752.78

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.4. (Магдагачинский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.		п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,2+0,15) от п.3	175,166.25
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001		Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	1,220,908.76
6	Всего по смете:			Сумма от п.5	1,220,908.76
7	Всего по смете в 2000 г.:		Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	138,361.97

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-25

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 25-ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи

Основание: Ф.579959-19.25-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из пгт. Магдагачи к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	28.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	18
3	Продолжительность строительства	дней	75
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобилю полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>10,024.00</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>140,837.20</i>

1. Перевозка рабочих

28.00	x	75	x	2	x	1	x	71.60	=	10,024.00
										30
10024.00	x	14.05								

= 140,837.20 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-25
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 25-ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.25-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	75
1.2	Численность рабочих	чел.	18
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	1040
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 75 суток × 18 чел.	руб.	135,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 75 суток × 18 чел.	руб.	742,500.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения пгт. Магдагачи:		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - пгт. Магдагачи		
3.1	Время в пути в одном направлении 1040км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	20.39
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1

3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035
	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(1040 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 1 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	3,022.36
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	42,464.19
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	919,964.19
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	руб.	65,477.88

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.