

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта

ПК Госстроймета-3

Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-03

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Базисно-индексным _____ методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	1 077.58	15.12	тыс. руб.
Сметная стоимость		2 923.67	(	49.49	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,787.57		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	155.24		чел. ч.
строительных работ		2 923.67	(	49.49	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	270	1	270					
		1 ОТ					37.79	1.2	12,243.96	71.26	872,504.59
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,435.32					
		Итого по расценке					37.79		12,243.96		
		ФОТ							12,243.96		872,504.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,897.12		776,529.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,020.02		357,726.88
		Всего по позиции							28,161.10		
Пролет 15-23,28-88											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.5	1	4.5					
	1 ОТ						48.97	1.2	264.44	71.26	18,843.99
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	28.134					
	Итого по расценке						48.97		264.44		
	ФОТ								264.44		18,843.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			235.35		16,771.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.42		7,726.04
		Всего по позиции							608.21		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.1	1	2.1					
	1 ОТ						94.94	1.2	239.25	71.26	17,048.96
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	25.452					
	Итого по расценке						94.94		239.25		
	ФОТ								239.25		17,048.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.93		15,173.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.09		6,990.07
		Всего по позиции							550.27		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.4	1	0.4					
	1 ОТ						125.96	1.2	60.46	71.26	4,308.38
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	6.432					
	Итого по расценке						125.96		60.46		
	ФОТ								60.46		4,308.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.81		3,834.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.79		1,766.44
		Всего по позиции							139.06		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.38	1	1.38					
	1 ОТ						59.22	1.2	98.07	71.26	6,988.47
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	10.4328					
	Итого по расценке						59.22		98.07		
	ФОТ								98.07		6,988.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.28		6,219.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.21		2,865.27
		Всего по позиции							225.56		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1 ОТ						115.62	1.2	90.18	71.26	6,426.23
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	9.594					
	Итого по расценке						115.62		90.18		
	ФОТ								90.18		6,426.23

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.26		5,719.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.97		2,634.75
		Всего по позиции							207.41		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
	Итого по расценке						154.16		12.95		
	ФОТ								12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						115.44	1.2	814.54	71.26	58,044.12
	2 ЭМ						655.43	1.2	4,624.71		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	808.76	71.26	57,632.24
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	104.4288					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	59.90544					
	Итого по расценке						770.87		5,439.25		
	ФОТ								1,623.30		115,676.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,444.74		102,951.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			665.55		47,427.31
		Всего по позиции							7,549.54		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						28.94	1.2	204.20	71.26	14,551.29
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,154.78		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	201.94	71.26	14,390.24
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	26.17776					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	14.95872					
	Итого по расценке						192.60		1,358.98		
	ФОТ								406.14		28,941.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			361.46		25,757.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.52		11,866.03
		Всего по позиции							1,886.96		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.75	1	2.75					
	1 ОТ						201.24	1.2	664.09	71.26	47,323.05
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	3,770.45		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	659.34	71.26	46,984.57
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	85.14					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	48.84					
	Итого по расценке						1,343.80		4,434.54		
	ФОТ								1,323.43		94,307.62

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,177.85		83,933.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			542.61		38,666.12
		Всего по позиции							6,155.00		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.75	1	2.75					
	1	ОТ					58.34	1.2	192.52	71.26	13,718.98
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,090.39		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	190.67	71.26	13,587.14
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	24.684					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	14.124					
		Итого по расценке					388.76		1,282.91		
		ФОТ							383.19		27,306.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			341.04		24,302.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			157.11		11,195.51
		Всего по позиции							1,781.06		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1	ОТ					326.82	1.2	184.33	71.26	13,135.36
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,044.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	182.74	71.26	13,022.05
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	23.6316					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.536					
		Итого по расценке					2,179.62		1,229.31		
		ФОТ							367.07		26,157.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.69		23,280.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.50		10,724.54
		Всего по позиции							1,706.50		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.47	1	0.47					
	1	ОТ					93.60	1.2	52.79	71.26	3,761.82
	2	ЭМ					531.14	1.2	299.56		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	52.38	71.26	3,732.60
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.768					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.88032					
		Итого по расценке					624.74		352.35		
		ФОТ							105.17		7,494.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.60		6,670.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.12		3,072.71
		Всего по позиции							489.07		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									49 489.53		
Итого прямые затраты по разделу									27 106.65		1 328 661.09
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 121.78		1 077 578.06
- эксплуатация машин и механизмов									11 984.87		251 083.03
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									11 984.87		251 083.03
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 095.83		149 348.84

Итого ФОТ (справочно)	17 217.61	1 226 926.90
Итого накладные расходы	15 323.66	1 091 964.93
Итого сметная прибыль	7 059.22	503 040.03
Итого по разделу	49 489.53	2 923 666.05
Справочно		
затраты труда рабочих	1 787.57	
затраты труда машинистов	155.24	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	49 489.53	
ВСЕГО строительные работы	49 489.53	2 923 666.05
в том числе		
всего прямые затраты	27 106.65	1 328 661.09
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	15 121.78	1 077 578.06
- эксплуатация машин и механизмов	11 984.87	251 083.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 984.87	251 083.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 095.83	149 348.84
всего ФОТ (справочно)	17 217.61	1 226 926.90
всего накладные расходы	15 323.66	1 091 964.93
всего сметная прибыль	7 059.22	503 040.03
ВСЕГО по смете	49 489.53	2 923 666.05
Всего прямые затраты	27 106.65	1 328 661.09
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	15 121.78	1 077 578.06
- эксплуатация машин и механизмов	11 984.87	251 083.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 984.87	251 083.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 095.83	149 348.84
Всего ФОТ (справочно)	17 217.61	1 226 926.90
Всего накладные расходы	15 323.66	1 091 964.93
Всего сметная прибыль	7 059.22	503 040.03
Справочно		
затраты труда рабочих	1 787.57	
затраты труда машинистов	155.24	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)