

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта

ПК Госстроймета-3

Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-04

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Базисно-индексным _____ методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	124.05	1.74 тыс. руб.
Сметная стоимость		285.32	(	4.00	) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	207.74	чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ		285.32	(	4.00	) тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	) тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	) тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 15-23,28-88											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.5	1	4.5					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	485.09	71.26	34,567.51
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	57.888					
		Итого по расценке					112.29		485.09		
		ФОТ							485.09		34,567.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			431.73		30,765.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.89		14,172.68
		Всего по позиции							1,115.71		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.1	1	2.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	652.12	71.26	46,470.07
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	77.8176					
		Итого по расценке					323.47		652.12		
		ФОТ							652.12		46,470.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.39		41,358.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.37		19,052.73
		Всего по позиции							1,499.88		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.4	1	0.4					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	156.07	71.26	11,121.55
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	18.624					
		Итого по расценке					406.43		156.07		
		ФОТ							156.07		11,121.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.90		9,898.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.99		4,559.84
		Всего по позиции							358.96		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.38	1	1.38					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	174.30	71.26	12,420.62
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	20.79936					
		Итого по расценке					131.57		174.30		
		ФОТ							174.30		12,420.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			155.13		11,054.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.46		5,092.45
		Всего по позиции							400.89		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.65	1	0.65					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	240.02	71.26	17,103.83
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	28.6416					
		Итого по расценке					384.64		240.02		
		ФОТ							240.02		17,103.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			213.62		15,222.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.41		7,012.57
		Всего по позиции							552.05		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									4 003.91		
Итого прямые затраты по разделу									1 740.83		124 051.55
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 740.83		124 051.55
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 740.83		124 051.55
Итого накладные расходы									1 549.34		110 405.87
Итого сметная прибыль									713.74		50 861.14
Итого по разделу									4 003.91		285 318.56
Справочно											
затраты труда рабочих										207.74	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									4 003.91		
ВСЕГО строительные работы									4 003.91		285 318.56
в том числе											
всего прямые затраты									1 740.83		124 051.55
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 740.83		124 051.55
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									1 740.83		124 051.55
всего накладные расходы									1 549.34		110 405.87
всего сметная прибыль									713.74		50 861.14
ВСЕГО по смете									4 003.91		285 318.56
Всего прямые затраты									1 740.83		124 051.55
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 740.83		124 051.55
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 740.83		124 051.55
Всего накладные расходы									1 549.34		110 405.87
Всего сметная прибыль									713.74		50 861.14
Справочно											
затраты труда рабочих										207.74	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)