

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-26

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта)

Сметная стоимость

541.45 тыс.руб.

Средства на оплату труда

188.31 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-26-01	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный	20.20	0.00	0.00	0.00	20.20	6.85	
2	02-26-02	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.74	
3	02-26-03	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва	24.29	0.00	0.00	0.00	24.29	8.30	
4	02-26-04	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	0.86	
5	02-26-05	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	46.42	0.00	0.00	0.00	46.42	15.91	
6	02-26-06	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	1.63	
7	02-26-07	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва	76.74	0.00	0.00	0.00	76.74	26.40	
8	02-26-08	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16	2.68	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-26-09	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет	26.96	0.00	0.00	0.00	26.96	9.14	
10	02-26-10	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29	0.99	
11	02-26-11	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва	28.52	0.00	0.00	0.00	28.52	9.36	
12	02-26-12	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	1.20	
13	02-26-13	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	64.23	0.00	0.00	0.00	64.23	22.16	
14	02-26-14	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	2.26	
15	02-26-15	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва	158.41	0.00	0.00	0.00	158.41	53.76	
16	02-26-16	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва	13.74	0.00	0.00	0.00	13.74	5.97	
17	02-26-17	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва	36.57	0.00	0.00	0.00	36.57	12.37	
18	02-26-18	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	1.39	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	02-26-19	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-г с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск	16.92	0.00	0.00	0.00	16.92	5.72	
20	02-26-20	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-г с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	0.62	
21	Итого по разделу: Локальные сметы		541.45	0.00	0.00	0.00	541.45	188.31	
Всего по смете									
	Всего по смете		541.45	0.00	0.00	0.00	541.45	188.31	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-26

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта)

Сметная стоимость

31978.09 тыс.руб.

Средства на оплату труда

13418.96 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-26-01	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный	1167.84	0.00	0.00	0.00	1167.84	487.81	
2	02-26-02	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный	120.88	0.00	0.00	0.00	120.88	52.56	
3	02-26-03	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва	1 413.88	0.00	0.00	0.00	1 413.88	591.49	
4	02-26-04	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва	140.21	0.00	0.00	0.00	140.21	60.96	
5	02-26-05	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	2 709.35	0.00	0.00	0.00	2 709.35	1134.08	
6	02-26-06	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	267.53	0.00	0.00	0.00	267.53	116.32	
7	02-26-07	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва	4 492.42	0.00	0.00	0.00	4 492.42	1 881.62	
8	02-26-08	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва	438.85	0.00	0.00	0.00	438.85	190.80	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-26-09	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет	1 558.77	0.00	0.00	0.00	1 558.77	651.12	
10	02-26-10	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет	162.88	0.00	0.00	0.00	162.88	70.82	
11	02-26-11	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва	1 605.72	0.00	0.00	0.00	1 605.72	666.83	
12	02-26-12	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва	196.15	0.00	0.00	0.00	196.15	85.28	
13	02-26-13	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	3 767.68	0.00	0.00	0.00	3 767.68	1 578.77	
14	02-26-14	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	370.91	0.00	0.00	0.00	370.91	161.27	
15	02-26-15	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва	9 168.97	0.00	0.00	0.00	9 168.97	3 831.02	
16	02-26-16	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва	978.94	0.00	0.00	0.00	978.94	425.63	
17	02-26-17	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва	2 110.53	0.00	0.00	0.00	2 110.53	881.28	
18	02-26-18	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва	228.49	0.00	0.00	0.00	228.49	99.34	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	02-26-19	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-г с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск	976.60	0.00	0.00	0.00	976.60	407.83	
20	02-26-20	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-г с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск	101.48	0.00	0.00	0.00	101.48	44.12	
21	Итого по разделу: Локальные сметы		31 978.09	0.00	0.00	0.00	31 978.09	13 418.96	
Всего по смете									
	Всего по смете		31 978.09	0.00	0.00	0.00	31 978.09	13 418.96	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-01

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	420.47	5.9 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 167.84	(20.20) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	698.66	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	70.00	чел. ч.
строительных работ	1 167.84	(20.20) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	102	1	102					
		1 ОТ					37.79	1.2	4,625.50	71.26	329,613.13
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	542.232					
		Итого по расценке					37.79		4,625.50		
		ФОТ							4,625.50		329,613.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,116.70		293,355.69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,896.46		135,141.38
		Всего по позиции							10,638.66		
Пролет 1-2,19-25,32-47											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.52	1	2.52					
	1 ОТ						48.97	1.2	148.09	71.26	10,552.89
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	15.75504					
	Итого по расценке						48.97		148.09		
	ФОТ								148.09		10,552.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			131.80		9,392.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.72		4,326.68
		Всего по позиции							340.61		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.96	1	0.96					
	1 ОТ						94.94	1.2	109.37	71.26	7,793.71
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	11.6352					
	Итого по расценке						94.94		109.37		
	ФОТ								109.37		7,793.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.34		6,936.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.84		3,195.42
		Всего по позиции							251.55		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1 ОТ						125.96	1.2	65.00	71.26	4,631.90
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	6.9144					
	Итого по расценке						125.96		65.00		
	ФОТ								65.00		4,631.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.85		4,122.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.65		1,899.08
		Всего по позиции							149.50		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.52	1	2.52					
	1 ОТ						115.44	1.2	349.09	71.26	24,876.15
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,982.02		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	346.61	71.26	24,699.43
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	44.7552					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	25.67376					
	Итого по расценке						770.87		2,331.11		
	ФОТ								695.70		49,575.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			619.17		44,122.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			285.24		20,325.99
		Всего по позиции							3,235.52		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.52	1	2.52					
	1 ОТ						28.94	1.2	87.51	71.26	6,235.96
	2 ЭМ						163.66	1.2	494.91		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	86.55	71.26	6,167.55
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	11.21904					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.41088					
		Итого по расценке					192.60		582.42		
		ФОТ							174.06		12,403.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.91		11,039.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.36		5,085.44
		Всего по позиции							808.69		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.96	1	0.96					
		1 ОТ					201.24	1.2	231.83	71.26	16,520.21
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,316.23		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	230.17	71.26	16,401.91
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	29.7216					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	17.0496					
		Итого по расценке					1,343.80		1,548.06		
		ФОТ							462.00		32,922.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			411.18		29,300.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			189.42		13,498.07
		Всего по позиции							2,148.66		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.96	1	0.96					
		1 ОТ					58.34	1.2	67.21	71.26	4,789.38
		2 ЭМ					330.42	1.2	380.64		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	66.56	71.26	4,743.07
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	8.61696					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.93056					
		Итого по расценке					388.76		447.85		
		ФОТ							133.77		9,532.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			119.06		8,483.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.85		3,908.30
		Всего по позиции							621.76		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.43	1	0.43					
		1 ОТ					326.82	1.2	168.64	71.26	12,017.29
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	956.04		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	167.18	71.26	11,913.25
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.6204					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.384					
		Итого по расценке					2,179.62		1,124.68		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							1,561.25		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.43	1	0.43					
		1 ОТ					93.60	1.2	48.30	71.26	3,441.86

	2	ЭМ					531.14	1.2	274.07		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	47.93	71.26	3,415.49
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.192					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.55008					
		Итого по расценке					624.74		322.37		
		ФОТ							96.23		6,857.35
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.64		6,103.04
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.45		2,811.51
		Всего по позиции							447.46		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									20 203.66		
Итого прямые затраты по разделу									11 304.45		533 684.39
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 900.54		420 472.48
- эксплуатация машин и механизмов									5 403.91		113 211.91
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									5 403.91		113 211.91
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									945.00		67 340.70
Итого ФОТ (справочно)									6 845.54		487 813.18
Итого накладные расходы									6 092.53		434 153.73
Итого сметная прибыль									2 806.68		200 003.39
Итого по разделу									20 203.66		1 167 841.51
Справочно											
затраты труда рабочих											698.66
затраты труда машинистов											70.00
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									20 203.66		
ВСЕГО строительные работы									20 203.66		1 167 841.51
в том числе											
всего прямые затраты									11 304.45		533 684.39
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 900.54		420 472.48
- эксплуатация машин и механизмов									5 403.91		113 211.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									5 403.91		113 211.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									945.00		67 340.70
всего ФОТ (справочно)									6 845.54		487 813.18
всего накладные расходы									6 092.53		434 153.73
всего сметная прибыль									2 806.68		200 003.39
ВСЕГО по смете									20 203.66		1 167 841.51
Всего прямые затраты									11 304.45		533 684.39
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									5 900.54		420 472.48
- эксплуатация машин и механизмов									5 403.91		113 211.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									5 403.91		113 211.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									945.00		67 340.70
Всего ФОТ (справочно)									6 845.54		487 813.18
Всего накладные расходы									6 092.53		434 153.73
Всего сметная прибыль									2 806.68		200 003.39
Справочно											
затраты труда рабочих											698.66
затраты труда машинистов											70.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-02	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный (наименование работ и затрат)	

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих		52.56	0.74 тыс. руб.
Сметная стоимость			120.88	(1.70) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	88.01 чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ			120.88	(1.70) тыс. руб.		
монтажных работ			0.00	(0.00) тыс. руб.		
оборудования			0.00	(0.00) тыс. руб.		
прочих затрат			0.00	(0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-2,19-25,32-47											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.52	1	2.52					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	271.65	71.26	19,357.78
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	32.41728					
		Итого по расценке					112.29		271.65		
		ФОТ							271.65		19,357.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			241.77		17,228.42

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.38		7,936.69
		Всего по позиции							624.80		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.96	1	0.96					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	298.11	71.26	21,243.32
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	35.57376					
		Итого по расценке					323.47		298.11		
		ФОТ							298.11		21,243.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			265.32		18,906.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.23		8,709.76
		Всего по позиции							685.66		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.43	1	0.43					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					406.43	0.96	167.77	71.26	11,955.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	20.0208					
		Итого по расценке					406.43		167.77		
		ФОТ							167.77		11,955.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.32		10,640.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.79		4,901.67
		Всего по позиции							385.88		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 696.34		
Итого прямые затраты по разделу									737.53		52 556.39
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									737.53		52 556.39
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									737.53		52 556.39
Итого накладные расходы									656.41		46 775.18
Итого сметная прибыль									302.40		21 548.12
Итого по разделу									1 696.34		120 879.69
Справочно											
затраты труда рабочих						88.01					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 696.34	
ВСЕГО строительные работы	1 696.34	120 879.69
в том числе		
всего прямые затраты	737.53	52 556.39
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	737.53	52 556.39
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	737.53	52 556.39
всего накладные расходы	656.41	46 775.18
всего сметная прибыль	302.40	21 548.12
ВСЕГО по смете	1 696.34	120 879.69
Всего прямые затраты	737.53	52 556.39
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	737.53	52 556.39
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	737.53	52 556.39
Всего накладные расходы	656.41	46 775.18
Всего сметная прибыль	302.40	21 548.12
Справочно		
затраты труда рабочих	88.01	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-03

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	513.04	7.2 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 413.88 (24.29) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	852.09 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	81.55 чел. ч.
строительных работ	1 413.88 (24.29) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	126	1	126					
		1 ОТ					37.79	1.2	5,713.85	71.26	407,168.95
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	669.816					
		Итого по расценке					37.79		5,713.85		
		ФОТ							5,713.85		407,168.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,085.33		362,380.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,342.68		166,939.27
		Всего по позиции							13,141.86		
Пролет 2-19,25-32											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.03	1	3.03					
	1 ОТ						48.97	1.2	178.05	71.26	12,687.84
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	18.94356					
	Итого по расценке						48.97		178.05		
	ФОТ								178.05		12,687.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.46		11,292.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.00		5,202.01
		Всего по позиции							409.51		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.1	1	1.1					
	1 ОТ						94.94	1.2	125.32	71.26	8,930.30
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	13.332					
	Итого по расценке						94.94		125.32		
	ФОТ								125.32		8,930.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.53		7,947.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.38		3,661.42
		Всего по позиции							288.23		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.48	1	0.48					
	1 ОТ						125.96	1.2	72.55	71.26	5,169.91
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	7.7184					
	Итого по расценке						125.96		72.55		
	ФОТ								72.55		5,169.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			64.57		4,601.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.75		2,119.66
		Всего по позиции							166.87		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.03	1	3.03					
	1 ОТ						115.44	1.2	419.74	71.26	29,910.67
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,383.14		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	416.76	71.26	29,698.32
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	53.8128					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	30.86964					
	Итого по расценке						770.87		2,802.88		
	ФОТ								836.50		59,608.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			744.49		53,052.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			342.97		24,439.69
		Всего по позиции							3,890.34		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.03	1	3.03					
	1 ОТ						28.94	1.2	105.23	71.26	7,498.69
	2 ЭМ						163.66	1.2	595.07		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	104.06	71.26	7,415.32
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	13.48956					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.70832					
		Итого по расценке					192.60		700.30		
		ФОТ							209.29		14,914.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			186.27		13,273.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			85.81		6,114.74
		Всего по позиции							972.38		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.1	1	1.1					
	1 ОТ						201.24	1.2	265.64	71.26	18,929.51
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,508.18		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	263.74	71.26	18,794.11
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	34.056						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	19.536						
	Итого по расценке						1,343.80		1,773.82		
	ФОТ								529.38		37,723.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			471.15		33,574.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.05		15,466.68
		Всего по позиции							2,462.02		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.1	1	1.1					
	1 ОТ						58.34	1.2	77.01	71.26	5,487.73
	2 ЭМ						330.42	1.2	436.15		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	76.27	71.26	5,435.00
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	9.8736						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.6496						
	Итого по расценке						388.76		513.16		
	ФОТ								153.28		10,922.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			136.42		9,721.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.84		4,478.32
		Всего по позиции							712.42		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.48	1	0.48					
	1 ОТ						326.82	1.2	188.25	71.26	13,414.70
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	1,067.21		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	186.62	71.26	13,298.54
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	24.1344						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.824						
	Итого по расценке						2,179.62		1,255.46		
	ФОТ								374.87		26,713.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			333.63		23,774.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.70		10,952.43
		Всего по позиции							1,742.79		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.48	1	0.48					
	1 ОТ						93.60	1.2	53.91	71.26	3,841.63

	2	ЭМ					531.14	1.2	305.94		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	53.50	71.26	3,812.41
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.912					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.96288					
		Итого по расценке					624.74		359.85		
		ФОТ							107.41		7,654.04
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.59		6,812.10
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.04		3,138.16
		Всего по позиции							499.48		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									24 285.90		
Итого прямые затраты по разделу									13 495.24		644 934.64
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 199.55		513 039.93
- эксплуатация машин и механизмов									6 295.69		131 894.71
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 295.69		131 894.71
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 100.95		78 453.70
Итого ФОТ (справочно)									8 300.50		591 493.63
Итого накладные расходы									7 387.44		526 429.34
Итого сметная прибыль									3 403.22		242 512.38
Итого по разделу									24 285.90		1 413 876.36
Справочно											
затраты труда рабочих							852.09				
затраты труда машинистов							81.55				
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									24 285.90		
ВСЕГО строительные работы									24 285.90		1 413 876.36
в том числе											
всего прямые затраты									13 495.24		644 934.64
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 199.55		513 039.93
- эксплуатация машин и механизмов									6 295.69		131 894.71
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 295.69		131 894.71
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 100.95		78 453.70
всего ФОТ (справочно)									8 300.50		591 493.63
всего накладные расходы									7 387.44		526 429.34
всего сметная прибыль									3 403.22		242 512.38
ВСЕГО по смете									24 285.90		1 413 876.36
Всего прямые затраты									13 495.24		644 934.64
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									7 199.55		513 039.93
- эксплуатация машин и механизмов									6 295.69		131 894.71
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 295.69		131 894.71
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 100.95		78 453.70
Всего ФОТ (справочно)									8 300.50		591 493.63
Всего накладные расходы									7 387.44		526 429.34
Всего сметная прибыль									3 403.22		242 512.38
Справочно											
затраты труда рабочих							852.09				
затраты труда машинистов							81.55				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-04

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	60.96	0.86 тыс. руб.
Сметная стоимость	140.21	(1.97)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	140.21	(1.97)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	102.09	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 2-19,25-32											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.03	1	3.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	326.63	71.26	23,275.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	38.97792					
		Итого по расценке					112.29		326.63		
		ФОТ							326.63		23,275.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			290.70		20,715.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.92		9,543.02
		Всего по позиции							751.25		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.1	1	1.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	341.58	71.26	24,340.99
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	40.7616					
		Итого по расценке					323.47		341.58		
		ФОТ							341.58		24,340.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.01		21,663.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.05		9,979.81
		Всего по позиции							785.64		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.48	1	0.48					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					406.43	0.96	187.28	71.26	13,345.57
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	22.3488					
		Итого по расценке					406.43		187.28		
		ФОТ							187.28		13,345.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.68		11,877.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.78		5,471.68
		Всего по позиции							430.74		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 967.63		
Итого прямые затраты по разделу									855.49		60 962.21
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									855.49		60 962.21
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									855.49		60 962.21
Итого накладные расходы									761.39		54 256.37
Итого сметная прибыль									350.75		24 994.51
Итого по разделу									1 967.63		140 213.09
Справочно											
затраты труда рабочих									102.09		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 967.63	
ВСЕГО строительные работы	1 967.63	140 213.09
в том числе		
всего прямые затраты	855.49	60 962.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	855.49	60 962.21
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	855.49	60 962.21
всего накладные расходы	761.39	54 256.37
всего сметная прибыль	350.75	24 994.51
ВСЕГО по смете	1 967.63	140 213.09
Всего прямые затраты	855.49	60 962.21
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	855.49	60 962.21
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	855.49	60 962.21
Всего накладные расходы	761.39	54 256.37
Всего сметная прибыль	350.75	24 994.51
Справочно		
затраты труда рабочих		102.09
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-05

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	985.86	13.83 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 709.35 (46.42) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,637.03 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	154.07 чел. ч.
строительных работ	2 709.35 (46.42) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	243	1	243					
		1 ОТ					37.79	1.2	11,019.56	71.26	785,253.85
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,291.788					
		Итого по расценке					37.79		11,019.56		
		ФОТ							11,019.56		785,253.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,807.41		698,875.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,518.02		321,954.08
		Всего по позиции							25,344.99		
Пролет 47-68,96-126											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.42	1	5.42					
	1 ОТ						48.97	1.2	318.50	71.26	22,696.31
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	33.88584					
	Итого по расценке						48.97		318.50		
	ФОТ								318.50		22,696.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			283.47		20,199.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.59		9,305.49
		Всего по позиции							732.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.94	1	1.94					
	1 ОТ						94.94	1.2	221.02	71.26	15,749.89
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	23.5128					
	Итого по расценке						94.94		221.02		
	ФОТ								221.02		15,749.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			196.71		14,017.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.62		6,457.45
		Всего по позиции							508.35		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.87	1	0.87					
	1 ОТ						125.96	1.2	131.50	71.26	9,370.69
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	13.9896					
	Итого по расценке						125.96		131.50		
	ФОТ								131.50		9,370.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.04		8,339.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.92		3,841.98
		Всего по позиции							302.46		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.31	1	0.31					
	1 ОТ						59.22	1.2	22.03	71.26	1,569.86
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	2.3436					
	Итого по расценке						59.22		22.03		
	ФОТ								22.03		1,569.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.61		1,397.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.03		643.64
		Всего по позиции							50.67		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						115.62	1.2	18.04	71.26	1,285.53
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	1.9188					
	Итого по расценке						115.62		18.04		
	ФОТ								18.04		1,285.53

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.06		1,144.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.40		527.07
		Всего по позиции							41.50		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						154.16	1.2	7.40	71.26	527.32
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.7872					
	Итого по расценке						154.16		7.40		
	ФОТ								7.40		527.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.59		469.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.03		216.20
		Всего по позиции							17.02		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.73	1	5.73					
	1 ОТ						115.44	1.2	793.77	71.26	56,564.05
	2 ЭМ						655.43	1.2	4,506.74		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	788.13	71.26	56,162.14
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	101.7648					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	58.37724					
	Итого по расценке						770.87		5,300.51		
	ФОТ								1,581.90		112,726.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,407.89		100,326.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			648.58		46,217.74
		Всего по позиции							7,356.98		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.73	1	5.73					
	1 ОТ						28.94	1.2	198.99	71.26	14,180.03
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,125.33		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	196.79	71.26	14,023.26
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	25.50996					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	14.57712					
	Итого по расценке						192.60		1,324.32		
	ФОТ								395.78		28,203.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			352.24		25,100.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			162.27		11,563.35
		Всего по позиции							1,838.83		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.07	1	2.07					
	1 ОТ						201.24	1.2	499.88	71.26	35,621.45
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,838.12		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	496.30	71.26	35,366.34
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	64.0872					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	36.7632					
	Итого по расценке						1,343.80		3,338.00		
	ФОТ								996.18		70,987.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			886.60		63,179.13

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			408.43		29,104.99
		Всего по позиции							4,633.03		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.07	1	2.07					
	1	ОТ					58.34	1.2	144.92	71.26	10,327.00
	2	ЭМ					330.42	1.2	820.76		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	143.53	71.26	10,227.95
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	18.58032					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.63152					
		Итого по расценке					388.76		965.68		
		ФОТ							288.45		20,554.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			256.72		18,293.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.26		8,427.53
		Всего по позиции							1,340.66		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.91	1	0.91					
	1	ОТ					326.82	1.2	356.89	71.26	25,431.98
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,023.26		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	353.81	71.26	25,212.50
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	45.7548					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	26.208					
		Итого по расценке					2,179.62		2,380.15		
		ФОТ							710.70		50,644.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			632.52		45,073.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			291.39		20,764.24
		Всего по позиции							3,304.06		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.91	1	0.91					
	1	ОТ					93.60	1.2	102.21	71.26	7,283.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	580.00		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	101.42	71.26	7,227.19
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	13.104					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	7.51296					
		Итого по расценке					624.74		682.21		
		ФОТ							203.63		14,510.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			181.23		12,914.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.49		5,949.37
		Всего по позиции							946.93		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**46 418.04**

Итого прямые затраты по разделу

25 728.92

1 235 045.14

в том числе

- оплата труда (ОТ)

13 834.71

985 861.44

- эксплуатация машин и механизмов

11 894.21

249 183.70

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

11 894.21

249 183.70

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

2 079.98

148 219.38

Итого ФОТ (справочно)

15 914.69

1 134 080.82

Итого накладные расходы

14 164.09

1 009 331.94

Итого сметная прибыль

6 525.03

464 973.13

Итого по разделу		46 418.04	2 709 350.21
Справочно			
затраты труда рабочих	1 637.03		
затраты труда машинистов	154.07		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		46 418.04	
ВСЕГО строительные работы		46 418.04	2 709 350.21
в том числе			
всего прямые затраты		25 728.92	1 235 045.14
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		13 834.71	985 861.44
- эксплуатация машин и механизмов		11 894.21	249 183.70
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 894.21	249 183.70
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 079.98	148 219.38
всего ФОТ (справочно)		15 914.69	1 134 080.82
всего накладные расходы		14 164.09	1 009 331.94
всего сметная прибыль		6 525.03	464 973.13
ВСЕГО по смете		46 418.04	2 709 350.21
Всего прямые затраты		25 728.92	1 235 045.14
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		13 834.71	985 861.44
- эксплуатация машин и механизмов		11 894.21	249 183.70
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 894.21	249 183.70
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 079.98	148 219.38
Всего ФОТ (справочно)		15 914.69	1 134 080.82
Всего накладные расходы		14 164.09	1 009 331.94
Всего сметная прибыль		6 525.03	464 973.13
Справочно			
затраты труда рабочих	1 637.03		
затраты труда машинистов	154.07		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-06

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	116.32	1.63 тыс. руб.
Сметная стоимость	267.53	(3.75)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	194.78	чел. ч.
строительных работ	267.53	(3.75)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 47-68,96-126											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	5.42	1	5.42					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	584.27	71.26	41,635.08
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	69.72288					
		Итого по расценке					112.29		584.27		
		ФОТ							584.27		41,635.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			520.00		37,055.22

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			239.55		17,070.38
		Всего по позиции							1,343.82		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.94	1	1.94					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	602.43	71.26	42,929.16
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	71.88864					
		Итого по расценке					323.47		602.43		
		ФОТ							602.43		42,929.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			536.16		38,206.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			247.00		17,600.96
		Всего по позиции							1,385.59		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.87	1	0.87					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	339.45	71.26	24,189.21
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	40.5072					
		Итого по расценке					406.43		339.45		
		ФОТ							339.45		24,189.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			302.11		21,528.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			139.17		9,917.58
		Всего по позиции							780.73		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.31	1	0.31					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	39.16	71.26	2,790.54
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.67232					
		Итого по расценке					131.57		39.16		
		ФОТ							39.16		2,790.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.85		2,483.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.06		1,144.12
		Всего по позиции							90.07		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	48.00	71.26	3,420.48
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	5.72832					
		Итого по расценке					384.64		48.00		
		ФОТ							48.00		3,420.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.72		3,044.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.68		1,402.40
		Всего по позиции							110.40		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.04	1	0.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	18.99	71.26	1,353.23

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.2656				
		Итого по расценке					494.42		18.99	
		ФОТ							18.99	1,353.23
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.90	1,204.37
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.79	554.82
		Всего по позиции							43.68	

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									3 754.29	
Итого прямые затраты по разделу									1 632.30	116 317.70
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									1 632.30	116 317.70
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 632.30	116 317.70
Итого накладные расходы									1 452.74	103 522.75
Итого сметная прибыль									669.25	47 690.26
Итого по разделу									3 754.29	267 530.71
Справочно										
затраты труда рабочих									194.78	
затраты труда машинистов									0.00	

ВСЕГО по смете										
Итого по всем разделам									3 754.29	
ВСЕГО строительные работы									3 754.29	267 530.71
в том числе										
всего прямые затраты									1 632.30	116 317.70
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									1 632.30	116 317.70
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)									1 632.30	116 317.70
всего накладные расходы									1 452.74	103 522.75
всего сметная прибыль									669.25	47 690.26
ВСЕГО по смете									3 754.29	267 530.71
Всего прямые затраты									1 632.30	116 317.70
в том числе										
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 632.30	116 317.70
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 632.30	116 317.70
Всего накладные расходы									1 452.74	103 522.75
Всего сметная прибыль									669.25	47 690.26
Справочно										
затраты труда рабочих									194.78	
затраты труда машинистов									0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-07

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 639.83	23.01	тыс. руб.
Сметная стоимость	4 492.42	(	76.74	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	4 492.42	(	76.74	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	2,722.37		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	251.33		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли	100 м2	406	1	406					
		1 ОТ					37.79	1.2	18,411.29	71.26	1,311,988.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,158.296					
		Итого по расценке					37.79		18,411.29		
		ФОТ							18,411.29		1,311,988.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16,386.05		1,167,669.79

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,548.63		537,915.30
		Всего по позиции							42,345.97		
Пролет 68-96											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	8.58	1	8.58					
	1	ОТ					48.97	1.2	504.20	71.26	35,929.29
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	53.64216					
		Итого по расценке					48.97		504.20		
		ФОТ							504.20		35,929.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			448.74		31,977.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			206.72		14,731.01
		Всего по позиции							1,159.66		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.03	1	3.03					
	1	ОТ					94.94	1.2	345.20	71.26	24,598.95
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	36.7236					
		Итого по расценке					94.94		345.20		
		ФОТ							345.20		24,598.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.23		21,893.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.53		10,085.57
		Всего по позиции							793.96		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.36	1	1.36					
	1	ОТ					125.96	1.2	205.57	71.26	14,648.92
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	21.8688					
		Итого по расценке					125.96		205.57		
		ФОТ							205.57		14,648.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.96		13,037.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.28		6,006.06
		Всего по позиции							472.81		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.81	1	0.81					
	1	ОТ					59.22	1.2	57.56	71.26	4,101.73
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	6.1236					
		Итого по расценке					59.22		57.56		
		ФОТ							57.56		4,101.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.23		3,650.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.60		1,681.71
		Всего по позиции							132.39		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.33	1	0.33					
	1	ОТ					115.62	1.2	45.79	71.26	3,263.00
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	4.8708					
		Итого по расценке					115.62		45.79		
		ФОТ							45.79		3,263.00

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.75		2,904.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.77		1,337.83
		Всего по позиции							105.31		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
	Итого по расценке						154.16		22.20		
	ФОТ								22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							51.06		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	9.39	1	9.39					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,300.78	71.26	92,693.58
	2 ЭМ						655.43	1.2	7,385.39		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,291.54	71.26	92,035.14
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	166.7664					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	95.66532					
	Итого по расценке						770.87		8,686.17		
	ФОТ								2,592.32		184,728.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,307.16		164,408.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,062.85		75,738.78
		Всего по позиции							12,056.18		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	9.39	1	9.39					
	1 ОТ						28.94	1.2	326.10	71.26	23,237.89
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,844.12		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	322.49	71.26	22,980.64
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	41.80428					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	23.88816					
	Итого по расценке						192.60		2,170.22		
	ФОТ								648.59		46,218.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			577.25		41,134.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			265.92		18,949.60
		Всего по позиции							3,013.39		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.36	1	3.36					
	1 ОТ						201.24	1.2	811.40	71.26	57,820.36
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	4,606.80		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	805.59	71.26	57,406.34
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	104.0256					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	59.6736					
	Итого по расценке						1,343.80		5,418.20		
	ФОТ								1,616.99		115,226.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,439.12		102,551.76

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			662.97		47,242.95
		Всего по позиции							7,520.29		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.36	1	3.36					
	1	ОТ					58.34	1.2	235.23	71.26	16,762.49
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,332.25		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	232.97	71.26	16,601.44
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	30.15936					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	17.25696					
		Итого по расценке					388.76		1,567.48		
		ФОТ							468.20		33,363.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			416.70		29,693.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			191.96		13,679.21
		Всего по позиции							2,176.14		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.48	1	1.48					
	1	ОТ					326.82	1.2	580.43	71.26	41,361.44
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	3,290.57		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	575.42	71.26	41,004.43
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	74.4144					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	42.624					
		Итого по расценке					2,179.62		3,871.00		
		ФОТ							1,155.85		82,365.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,028.71		73,305.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			473.90		33,770.01
		Всего по позиции							5,373.61		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.48	1	1.48					
	1	ОТ					93.60	1.2	166.23	71.26	11,845.55
	2	ЭМ					531.14	1.2	943.30		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	164.95	71.26	11,754.34
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	21.312					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	12.21888					
		Итого по расценке					624.74		1,109.53		
		ФОТ							331.18		23,599.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			294.75		21,003.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			135.78		9,675.95
		Всего по позиции							1,540.06		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									76 740.83		
Итого прямые затраты по разделу									42 414.41		2 046 314.61
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									23 011.98		1 639 833.70
- эксплуатация машин и механизмов									19 402.43		406 480.91
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									19 402.43		406 480.91
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									3 392.96		241 782.33
Итого ФОТ (справочно)									26 404.94		1 881 616.03
Итого накладные расходы									23 500.41		1 674 638.26
Итого сметная прибыль									10 826.01		771 462.59

Итого по разделу		76 740.83	4 492 415.46
Справочно			
затраты труда рабочих	2 722.37		
затраты труда машинистов	251.33		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		76 740.83	
ВСЕГО строительные работы		76 740.83	4 492 415.46
в том числе			
всего прямые затраты		42 414.41	2 046 314.61
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		23 011.98	1 639 833.70
- эксплуатация машин и механизмов		19 402.43	406 480.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		19 402.43	406 480.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 392.96	241 782.33
всего ФОТ (справочно)		26 404.94	1 881 616.03
всего накладные расходы		23 500.41	1 674 638.26
всего сметная прибыль		10 826.01	771 462.59
ВСЕГО по смете		76 740.83	4 492 415.46
Всего прямые затраты		42 414.41	2 046 314.61
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		23 011.98	1 639 833.70
- эксплуатация машин и механизмов		19 402.43	406 480.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		19 402.43	406 480.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 392.96	241 782.33
Всего ФОТ (справочно)		26 404.94	1 881 616.03
Всего накладные расходы		23 500.41	1 674 638.26
Всего сметная прибыль		10 826.01	771 462.59
Справочно			
затраты труда рабочих	2 722.37		
затраты труда машинистов	251.33		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-08

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	190.80	2.68 тыс. руб.
Сметная стоимость	438.85	(	6.16) тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	438.85	(	6.16) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	319.52	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 68-96											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	8.58	1	8.58					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	924.91	71.26	65,909.09
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	110.37312					
		Итого по расценке					112.29		924.91		
		ФОТ							924.91		65,909.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			823.17		58,659.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			379.21		27,022.73
		Всего по позиции							2,127.29		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.03	1	3.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	940.91	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	112.27968					
		Итого по расценке						323.47		940.91	
		ФОТ								940.91	67,049.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				837.41	59,673.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				385.77	27,490.19
		Всего по позиции								2,164.09	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.36	1	1.36					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	530.64	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	63.3216					
		Итого по расценке						406.43		530.64	
		ФОТ								530.64	37,813.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				472.27	33,653.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				217.56	15,503.50
		Всего по позиции								1,220.47	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.81	1	0.81					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						131.57	0.96	102.31	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	12.20832					
		Итого по расценке						131.57		102.31	
		ФОТ								102.31	7,290.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				91.06	6,488.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				41.95	2,989.15
		Всего по позиции								235.32	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.33	1	0.33					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						384.64	0.96	121.85	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.54112					
		Итого по расценке						384.64		121.85	
		ФОТ								121.85	8,683.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				108.45	7,727.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				49.96	3,560.04
		Всего по позиции								280.26	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						494.42	0.96	56.96	71.26
											4,058.97

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.7968					
		Итого по расценке					494.42		56.96		
		ФОТ							56.96		4,058.97
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.69		3,612.48
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.35		1,664.18
		Всего по позиции							131.00		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									6 158.43		
Итого прямые затраты по разделу									2 677.58		190 804.36
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 677.58		190 804.36
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									2 677.58		190 804.36
Итого накладные расходы									2 383.05		169 815.87
Итого сметная прибыль									1 097.80		78 229.79
Итого по разделу									6 158.43		438 850.02
Справочно											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									6 158.43		
ВСЕГО строительные работы									6 158.43		438 850.02
в том числе											
всего прямые затраты									2 677.58		190 804.36
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 677.58		190 804.36
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									2 677.58		190 804.36
всего накладные расходы									2 383.05		169 815.87
всего сметная прибыль									1 097.80		78 229.79
ВСЕГО по смете									6 158.43		438 850.02
Всего прямые затраты									2 677.58		190 804.36
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 677.58		190 804.36
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									2 677.58		190 804.36
Всего накладные расходы									2 383.05		169 815.87
Всего сметная прибыль									1 097.80		78 229.79
Справочно											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-09

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	561.29	7.88 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 558.77 (26.96) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	932.55 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	93.38 чел. ч.
строительных работ	1 558.77 (26.96) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли	100 м2	136	1	136					
		1 ОТ					37.79	1.2	6,167.33	71.26	439,483.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	722.976					
		Итого по расценке					37.79		6,167.33		
		ФОТ							6,167.33		439,483.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,488.92		391,140.71

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,528.61		180,188.42
		Всего по позиции							14,184.86		
Пролет 126-162											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.23	1	3.23					
	1	ОТ					48.97	1.2	189.81	71.26	13,525.86
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	20.19396					
		Итого по расценке					48.97		189.81		
		ФОТ							189.81		13,525.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.93		12,038.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.82		5,545.60
		Всего по позиции							436.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.18	1	1.18					
	1	ОТ					94.94	1.2	134.44	71.26	9,580.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	14.3016					
		Итого по расценке					94.94		134.44		
		ФОТ							134.44		9,580.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			119.65		8,526.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.12		3,927.88
		Всего по позиции							309.21		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1	ОТ					125.96	1.2	74.06	71.26	5,277.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	7.8792					
		Итого по расценке					125.96		74.06		
		ФОТ							74.06		5,277.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.91		4,696.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.36		2,163.78
		Всего по позиции							170.33		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.3	1	0.3					
	1	ОТ					59.22	1.2	21.32	71.26	1,519.26
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.268					
		Итого по расценке					59.22		21.32		
		ФОТ							21.32		1,519.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.97		1,352.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.74		622.90
		Всего по позиции							49.03		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.11	1	0.11					
	1	ОТ					115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
		Итого по расценке					115.62		15.26		
		ФОТ							15.26		1,087.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85
		Всего по позиции							35.10		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							8.51		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.53	1	3.53					
	1	ОТ					115.44	1.2	489.00	71.26	34,846.14
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,776.40		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	485.53	71.26	34,598.87
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	62.6928					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	35.96364					
		Итого по расценке					770.87		3,265.40		
		ФОТ							974.53		69,445.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			867.33		61,806.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			399.56		28,472.45
		Всего по позиции							4,532.29		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.53	1	3.53					
	1	ОТ					28.94	1.2	122.59	71.26	8,735.76
	2	ЭМ					163.66	1.2	693.26		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	121.23	71.26	8,638.85
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	15.71556					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	8.98032					
		Итого по расценке					192.60		815.85		
		ФОТ							243.82		17,374.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			217.00		15,463.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.97		7,123.59
		Всего по позиции							1,132.82		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.29	1	1.29					
	1	ОТ					201.24	1.2	311.52	71.26	22,198.92
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,768.68		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	309.29	71.26	22,040.01
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	39.9384					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	22.9104					
		Итого по расценке					1,343.80		2,080.20		
		ФОТ							620.81		44,238.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			552.52		39,372.65

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			254.53		18,137.96
		Всего по позиции							2,887.25		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.29	1	1.29					
	1	ОТ					58.34	1.2	90.31	71.26	6,435.49
	2	ЭМ					330.42	1.2	511.49		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	89.44	71.26	6,373.49
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.57904					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.62544					
		Итого по расценке					388.76		601.80		
		ФОТ							179.75		12,808.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.98		11,399.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.70		5,251.68
		Всего по позиции							835.48		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.51	1	0.51					
	1	ОТ					326.82	1.2	200.01	71.26	14,252.71
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,133.91		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	198.29	71.26	14,130.15
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	25.6428					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.688					
		Итого по расценке					2,179.62		1,333.92		
		ФОТ							398.30		28,382.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			354.49		25,260.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.30		11,636.97
		Всего по позиции							1,851.71		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.51	1	0.51					
	1	ОТ					93.60	1.2	57.28	71.26	4,081.77
	2	ЭМ					531.14	1.2	325.06		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	56.84	71.26	4,050.42
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.344					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.21056					
		Итого по расценке					624.74		382.34		
		ФОТ							114.12		8,132.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.57		7,237.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.79		3,334.20
		Всего по позиции							530.70		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									26 963.85		
Итого прямые затраты по разделу									15 085.43		712 313.01
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 876.63		561 288.65
- эксплуатация машин и механизмов									7 208.80		151 024.36
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									7 208.80		151 024.36
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 260.62		89 831.79
Итого ФОТ (справочно)									9 137.25		651 120.44
Итого накладные расходы									8 132.14		579 497.20
Итого сметная прибыль									3 746.28		266 959.38

Итого по разделу		26 963.85	1 558 769.59
Справочно			
затраты труда рабочих	932.55		
затраты труда машинистов	93.38		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		26 963.85	
ВСЕГО строительные работы		26 963.85	1 558 769.59
в том числе			
всего прямые затраты		15 085.43	712 313.01
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 876.63	561 288.65
- эксплуатация машин и механизмов		7 208.80	151 024.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 208.80	151 024.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 260.62	89 831.79
всего ФОТ (справочно)		9 137.25	651 120.44
всего накладные расходы		8 132.14	579 497.20
всего сметная прибыль		3 746.28	266 959.38
ВСЕГО по смете		26 963.85	1 558 769.59
Всего прямые затраты		15 085.43	712 313.01
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 876.63	561 288.65
- эксплуатация машин и механизмов		7 208.80	151 024.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 208.80	151 024.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 260.62	89 831.79
Всего ФОТ (справочно)		9 137.25	651 120.44
Всего накладные расходы		8 132.14	579 497.20
Всего сметная прибыль		3 746.28	266 959.38
Справочно			
затраты труда рабочих	932.55		
затраты труда машинистов	93.38		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-10	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет (наименование работ и затрат)	

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих			70.82	0.99	тыс. руб.			
Сметная стоимость			162.88	(	2.29	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	118.59	чел. ч.	
в том числе:									Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ			162.88	(	2.29	)	тыс. руб.				
монтажных работ			0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования			0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат			0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 126-162											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.23	1	3.23					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	348.19	71.26	24,812.02
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	41.55072					
		Итого по расценке					112.29		348.19		
		ФОТ							348.19		24,812.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.89		22,082.70

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.76		10,172.93
		Всего по позиции							800.84		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.18	1	1.18					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	366.43	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	43.72608					
		Итого по расценке						323.47		366.43	
		ФОТ								366.43	26,111.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				326.12	23,239.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				150.24	10,705.84
		Всего по позиции								842.79	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.49	1	0.49					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	191.18	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	22.8144					
		Итого по расценке						406.43		191.18	
		ФОТ								191.18	13,623.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				170.15	12,124.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				78.38	5,585.63
		Всего по позиции								439.71	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.3	1	0.3					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						131.57	0.96	37.89	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.5216					
		Итого по расценке						131.57		37.89	
		ФОТ								37.89	2,700.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				33.72	2,403.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				15.53	1,107.02
		Всего по позиции								87.14	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.11	1	0.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						384.64	0.96	40.62	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	4.84704					
		Итого по расценке						384.64		40.62	
		ФОТ								40.62	2,894.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				36.15	2,576.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				16.65	1,186.78
		Всего по позиции								93.42	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						494.42	0.96	9.49	71.26

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							21.83		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 285.73		
Итого прямые затраты по разделу									993.80		70 818.19
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									993.80		70 818.19
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									993.80		70 818.19
Итого накладные расходы									884.48		63 028.20
Итого сметная прибыль									407.45		29 035.47
Итого по разделу									2 285.73		162 881.86
Справочно											
затраты труда рабочих										118.59	
затраты труда машинистов										0.00	
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									2 285.73		
ВСЕГО строительные работы									2 285.73		162 881.86
в том числе											
всего прямые затраты									993.80		70 818.19
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									993.80		70 818.19
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									993.80		70 818.19
всего накладные расходы									884.48		63 028.20
всего сметная прибыль									407.45		29 035.47
ВСЕГО по смете									2 285.73		162 881.86
Всего прямые затраты									993.80		70 818.19
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									993.80		70 818.19
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									993.80		70 818.19
Всего накладные расходы									884.48		63 028.20
Всего сметная прибыль									407.45		29 035.47
Справочно											
затраты труда рабочих										118.59	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-11	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>	

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих		561.13	7.87 тыс. руб.
Сметная стоимость			1 605.72	(28.52)	тыс. руб.	
в том числе:						
строительных работ			1 605.72	(28.52)	тыс. руб.	
монтажных работ			0.00	(0.00)	тыс. руб.	
оборудования			0.00	(0.00)	тыс. руб.	
прочих затрат			0.00	(0.00)	тыс. руб.	

Нормативные затраты труда рабочих		933.77	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		109.88	чел. ч.

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,398.45		170,913.90
		Всего по позиции							13,454.74		
Пролет 162-173, 1-11											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.22	1	3.22					
	1 ОТ						48.97	1.2	189.22	71.26	13,483.82
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	20.13144					
	Итого по расценке						48.97		189.22		
	ФОТ								189.22		13,483.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.41		12,000.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.58		5,528.37
		Всего по позиции							435.21		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.16	1	1.16					
	1 ОТ						94.94	1.2	132.16	71.26	9,417.72
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	14.0592					
	Итого по расценке						94.94		132.16		
	ФОТ								132.16		9,417.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.62		8,381.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.19		3,861.27
		Всего по позиции							303.97		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.55	1	0.55					
	1 ОТ						125.96	1.2	83.13	71.26	5,923.84
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	8.844					
	Итого по расценке						125.96		83.13		
	ФОТ								83.13		5,923.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.99		5,272.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.08		2,428.77
		Всего по позиции							191.20		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.89	1	0.89					
	1 ОТ						59.22	1.2	63.25	71.26	4,507.20
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	6.7284					
	Итого по расценке						59.22		63.25		
	ФОТ								63.25		4,507.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56.29		4,011.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.93		1,847.95
		Всего по позиции							145.47		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.35	1	0.35					
	1 ОТ						115.62	1.2	48.56	71.26	3,460.39
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	5.166					
	Итого по расценке						115.62		48.56		
	ФОТ								48.56		3,460.39

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			43.22		3,079.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.91		1,418.76
		Всего по позиции							111.69		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1	ОТ					154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
		Итого по расценке					154.16		12.95		
		ФОТ							12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.11	1	4.11					
	1	ОТ					115.44	1.2	569.35	71.26	40,571.88
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,232.58		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	565.31	71.26	40,283.99
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	72.9936					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	41.87268					
		Итого по расценке					770.87		3,801.93		
		ФОТ							1,134.66		80,855.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,009.85		71,961.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			465.21		33,150.91
		Всего по позиции							5,276.99		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.11	1	4.11					
	1	ОТ					28.94	1.2	142.73	71.26	10,170.94
	2	ЭМ					163.66	1.2	807.17		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	141.15	71.26	10,058.35
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.29772					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.45584					
		Итого по расценке					192.60		949.90		
		ФОТ							283.88		20,229.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.65		18,004.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.39		8,294.01
		Всего по позиции							1,318.94		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.51	1	1.51					
	1	ОТ					201.24	1.2	364.65	71.26	25,984.96
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,070.32		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	362.04	71.26	25,798.97
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	46.7496					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	26.8176					
		Итого по расценке					1,343.80		2,434.97		
		ФОТ							726.69		51,783.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			646.75		46,087.70

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			297.94		21,231.41
		Всего по позиции							3,379.66		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.51	1	1.51					
	1	ОТ					58.34	1.2	105.71	71.26	7,532.89
	2	ЭМ					330.42	1.2	598.72		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	104.70	71.26	7,460.92
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	13.55376					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	7.75536					
		Итого по расценке					388.76		704.43		
		ФОТ							210.41		14,993.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.26		13,344.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.27		6,147.46
		Всего по позиции							977.96		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.62	1	0.62					
	1	ОТ					326.82	1.2	243.15	71.26	17,326.87
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,378.48		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	241.06	71.26	17,177.94
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	31.1736					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	17.856					
		Итого по расценке					2,179.62		1,621.63		
		ФОТ							484.21		34,504.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			430.95		30,709.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.53		14,146.97
		Всего по позиции							2,251.11		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.62	1	0.62					
	1	ОТ					93.60	1.2	69.64	71.26	4,962.55
	2	ЭМ					531.14	1.2	395.17		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	69.10	71.26	4,924.07
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	8.928					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.11872					
		Итого по расценке					624.74		464.81		
		ФОТ							138.74		9,886.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			123.48		8,799.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			56.88		4,053.51
		Всего по позиции							645.17		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									28 521.90		
Итого прямые затраты по разделу									16 356.83		738 836.16
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 874.39		561 129.04
- эксплуатация машин и механизмов									8 482.44		177 707.12
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									8 482.44		177 707.12
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 483.36		105 704.24
Итого ФОТ (справочно)									9 357.75		666 833.28
Итого накладные расходы									8 328.40		593 481.62
Итого сметная прибыль									3 836.67		273 401.65

Итого по разделу	28 521.90	1 605 719.43
Справочно		
затраты труда рабочих	933.77	
затраты труда машинистов	109.88	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	28 521.90	
ВСЕГО строительные работы	28 521.90	1 605 719.43
в том числе		
всего прямые затраты	16 356.83	738 836.16
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 874.39	561 129.04
- эксплуатация машин и механизмов	8 482.44	177 707.12
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	8 482.44	177 707.12
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 483.36	105 704.24
всего ФОТ (справочно)	9 357.75	666 833.28
всего накладные расходы	8 328.40	593 481.62
всего сметная прибыль	3 836.67	273 401.65
ВСЕГО по смете	28 521.90	1 605 719.43
Всего прямые затраты	16 356.83	738 836.16
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	7 874.39	561 129.04
- эксплуатация машин и механизмов	8 482.44	177 707.12
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	8 482.44	177 707.12
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 483.36	105 704.24
Всего ФОТ (справочно)	9 357.75	666 833.28
Всего накладные расходы	8 328.40	593 481.62
Всего сметная прибыль	3 836.67	273 401.65
Справочно		
затраты труда рабочих	933.77	
затраты труда машинистов	109.88	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-12	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)	

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих		85.28	1.2 тыс. руб.
Сметная стоимость	196.15	(2.75)	тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	142.82 чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	196.15	(2.75)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 162-173, 1-11											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.22	1	3.22					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	347.11	71.26	24,735.06
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	41.42208					
		Итого по расценке					112.29		347.11		
		ФОТ							347.11		24,735.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			308.93		22,014.20

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.32		10,141.37
		Всего по позиции							798.36		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.16	1	1.16					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					323.47	0.96	360.22	71.26	25,669.28
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	42.98496					
		Итого по расценке					323.47		360.22		
		ФОТ							360.22		25,669.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			320.60		22,845.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			147.69		10,524.40
		Всего по позиции							828.51		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.55	1	0.55					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					406.43	0.96	214.60	71.26	15,292.40
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	25.608					
		Итого по расценке					406.43		214.60		
		ФОТ							214.60		15,292.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			190.99		13,610.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.99		6,269.88
		Всего по позиции							493.58		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.89	1	0.89					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					131.57	0.96	112.41	71.26	8,010.34
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	13.41408					
		Итого по расценке					131.57		112.41		
		ФОТ							112.41		8,010.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.04		7,129.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.09		3,284.24
		Всего по позиции							258.54		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.35	1	0.35					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					384.64	0.96	129.24	71.26	9,209.64
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	15.4224					
		Итого по расценке					384.64		129.24		
		ФОТ							129.24		9,209.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			115.02		8,196.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.99		3,775.95
		Всего по позиции							297.25		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 752.66		
Итого прямые затраты по разделу									1 196.81		85 284.69
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 196.81		85 284.69
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 196.81		85 284.69
Итого накладные расходы									1 065.15		75 903.37
Итого сметная прибыль									490.70		34 966.71
Итого по разделу									2 752.66		196 154.77
Справочно											
затраты труда рабочих											142.82
затраты труда машинистов											0.00
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									2 752.66		
ВСЕГО строительные работы									2 752.66		196 154.77
в том числе											
всего прямые затраты									1 196.81		85 284.69
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 196.81		85 284.69
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									1 196.81		85 284.69
всего накладные расходы									1 065.15		75 903.37
всего сметная прибыль									490.70		34 966.71
ВСЕГО по смете									2 752.66		196 154.77
Всего прямые затраты									1 196.81		85 284.69
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 196.81		85 284.69
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 196.81		85 284.69
Всего накладные расходы									1 065.15		75 903.37
Всего сметная прибыль									490.70		34 966.71
Справочно											
затраты труда рабочих											142.82
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-13

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 378.38	19.34 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 767.68 (64.23) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2,287.80 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	208.31 чел. ч.
строительных работ	3 767.68 (64.23) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	342	1	342					
		1 ОТ					37.79	1.2	15,509.02	71.26	1,105,172.77
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,818.072					
		Итого по расценке					37.79		15,509.02		
		ФОТ							15,509.02		1,105,172.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,803.03		983,603.77

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,358.70		453,120.84
		Всего по позиции							35,670.75		
Пролет 173-198											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.33	1	6.33					
	1 ОТ						48.97	1.2	371.98	71.26	26,507.29
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	39.57516					
	Итого по расценке						48.97		371.98		
	ФОТ								371.98		26,507.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			331.06		23,591.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			152.51		10,867.99
		Всего по позиции							855.55		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.23	1	2.23					
	1 ОТ						94.94	1.2	254.06	71.26	18,104.32
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	27.0276					
	Итого по расценке						94.94		254.06		
	ФОТ								254.06		18,104.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			226.11		16,112.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			104.16		7,422.77
		Всего по позиции							584.33		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.03	1	1.03					
	1 ОТ						125.96	1.2	155.69	71.26	11,094.47
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	16.5624					
	Итого по расценке						125.96		155.69		
	ФОТ								155.69		11,094.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.56		9,874.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.83		4,548.73
		Всего по позиции							358.08		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.42	1	1.42					
	1 ОТ						59.22	1.2	100.91	71.26	7,190.85
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	10.7352					
	Итого по расценке						59.22		100.91		
	ФОТ								100.91		7,190.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			89.81		6,399.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.37		2,948.25
		Всего по позиции							232.09		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.6	1	0.6					
	1 ОТ						115.62	1.2	83.25	71.26	5,932.40
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	8.856					
	Итого по расценке						115.62		83.25		
	ФОТ								83.25		5,932.40

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.09		5,279.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.13		2,432.28
		Всего по позиции							191.47		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.18	1	0.18					
	1 ОТ						154.16	1.2	33.30	71.26	2,372.96
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	3.5424					
	Итого по расценке						154.16		33.30		
	ФОТ								33.30		2,372.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.64		2,111.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.65		972.91
		Всего по позиции							76.59		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.75	1	7.75					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,073.59	71.26	76,504.02
	2 ЭМ						655.43	1.2	6,095.50		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,065.97	71.26	75,961.02
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	137.64					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	78.957					
	Итого по расценке						770.87		7,169.09		
	ФОТ								2,139.56		152,465.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,904.21		135,693.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			877.22		62,510.67
		Всего по позиции							9,950.52		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.75	1	7.75					
	1 ОТ						28.94	1.2	269.14	71.26	19,178.92
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,522.04		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	266.17	71.26	18,967.27
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	34.503					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	19.716					
	Итого по расценке						192.60		1,791.18		
	ФОТ								535.31		38,146.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			476.43		33,950.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			219.48		15,639.94
		Всего по позиции							2,487.09		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.83	1	2.83					
	1 ОТ						201.24	1.2	683.41	71.26	48,699.80
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	3,880.13		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	678.52	71.26	48,351.34
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	87.6168					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	50.2608					
	Итого по расценке						1,343.80		4,563.54		
	ФОТ								1,361.93		97,051.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,212.12		86,375.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			558.39		39,790.97
		Всего по позиции							6,334.05		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.83	1	2.83					
	1	ОТ					58.34	1.2	198.12	71.26	14,118.03
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,122.11		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	196.22	71.26	13,982.64
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	25.40208					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	14.53488					
		Итого по расценке					388.76		1,320.23		
		ФОТ							394.34		28,100.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			350.96		25,009.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			161.68		11,521.27
		Всего по позиции							1,832.87		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.21	1	1.21					
	1	ОТ					326.82	1.2	474.54	71.26	33,815.72
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,690.27		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	470.45	71.26	33,524.27
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	60.8388					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	34.848					
		Итого по расценке					2,179.62		3,164.81		
		ФОТ							944.99		67,339.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			841.04		59,932.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			387.45		27,609.40
		Всего по позиции							4,393.30		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.21	1	1.21					
	1	ОТ					93.60	1.2	135.91	71.26	9,684.95
	2	ЭМ					531.14	1.2	771.22		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	134.86	71.26	9,610.12
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	17.424					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	9.98976					
		Итого по расценке					624.74		907.13		
		ФОТ							270.77		19,295.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			240.99		17,172.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.02		7,910.98
		Всего по позиции							1,259.14		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									64 225.83		
Итого прямые затраты по разделу									35 424.19		1 715 279.11
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									19 342.92		1 378 376.50
- эксплуатация машин и механизмов									16 081.27		336 902.61
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									16 081.27		336 902.61
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 812.19		200 396.66
Итого ФОТ (справочно)									22 155.11		1 578 773.16
Итого накладные расходы									19 718.05		1 405 108.12
Итого сметная прибыль									9 083.59		647 297.00

Итого по разделу		64 225.83	3 767 684.23
Справочно			
затраты труда рабочих	2 287.80		
затраты труда машинистов	208.31		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		64 225.83	
ВСЕГО строительные работы		64 225.83	3 767 684.23
в том числе			
всего прямые затраты		35 424.19	1 715 279.11
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		19 342.92	1 378 376.50
- эксплуатация машин и механизмов		16 081.27	336 902.61
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 081.27	336 902.61
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 812.19	200 396.66
всего ФОТ (справочно)		22 155.11	1 578 773.16
всего накладные расходы		19 718.05	1 405 108.12
всего сметная прибыль		9 083.59	647 297.00
ВСЕГО по смете		64 225.83	3 767 684.23
Всего прямые затраты		35 424.19	1 715 279.11
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		19 342.92	1 378 376.50
- эксплуатация машин и механизмов		16 081.27	336 902.61
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 081.27	336 902.61
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 812.19	200 396.66
Всего ФОТ (справочно)		22 155.11	1 578 773.16
Всего накладные расходы		19 718.05	1 405 108.12
Всего сметная прибыль		9 083.59	647 297.00
Справочно			
затраты труда рабочих	2 287.80		
затраты труда машинистов	208.31		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-14

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	161.27	2.26 тыс. руб.
Сметная стоимость	370.91	(	5.21) тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	270.06	чел. ч.
строительных работ	370.91	(	5.21) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 173-198											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	6.33	1	6.33					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	682.36	71.26	48,624.97
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	81.42912					
		Итого по расценке					112.29		682.36		
		ФОТ							682.36		48,624.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			607.30		43,276.22

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			279.77		19,936.24
		Всего по позиции							1,569.43		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.23	1	2.23					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	692.48	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	82.63488					
		Итого по расценке						323.47		692.48	
		ФОТ								692.48	49,346.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				616.31	43,918.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				283.92	20,231.91
		Всего по позиции								1,592.71	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.03	1	1.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	401.88	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	47.9568					
		Итого по расценке						406.43		401.88	
		ФОТ								401.88	28,637.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				357.67	25,487.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				164.77	11,741.57
		Всего по позиции								924.32	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.42	1	1.42					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						131.57	0.96	179.36	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	21.40224					
		Итого по расценке						131.57		179.36	
		ФОТ								179.36	12,781.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				159.63	11,375.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				73.54	5,240.29
		Всего по позиции								412.53	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.6	1	0.6					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						384.64	0.96	221.55	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	26.4384					
		Итого по расценке						384.64		221.55	
		ФОТ								221.55	15,787.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				197.18	14,051.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				90.84	6,472.94
		Всего по позиции								509.57	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.18	1	0.18					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						494.42	0.96	85.44	71.26
											6,088.45

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	10.1952				
		Итого по расценке					494.42		85.44	
		ФОТ							85.44	6,088.45
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.04	5,418.72
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.03	2,496.26
		Всего по позиции							196.51	

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									5 205.07	
Итого прямые затраты по разделу									2 263.07	161 266.35
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									2 263.07	161 266.35
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									2 263.07	161 266.35
Итого накладные расходы									2 014.13	143 527.05
Итого сметная прибыль									927.87	66 119.21
Итого по разделу									5 205.07	370 912.61
Справочно										
затраты труда рабочих									270.06	
затраты труда машинистов									0.00	

ВСЕГО по смете										
Итого по всем разделам									5 205.07	
ВСЕГО строительные работы									5 205.07	370 912.61
в том числе										
всего прямые затраты									2 263.07	161 266.35
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									2 263.07	161 266.35
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)									2 263.07	161 266.35
всего накладные расходы									2 014.13	143 527.05
всего сметная прибыль									927.87	66 119.21
ВСЕГО по смете									5 205.07	370 912.61
Всего прямые затраты									2 263.07	161 266.35
в том числе										
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 263.07	161 266.35
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)									2 263.07	161 266.35
Всего накладные расходы									2 014.13	143 527.05
Всего сметная прибыль									927.87	66 119.21
Справочно										
затраты труда рабочих									270.06	
затраты труда машинистов									0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-15

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	3 306.00	46.39 тыс. руб.
Сметная стоимость	9 168.97 (158.41) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5,491.43 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	545.75 чел. ч.
строительных работ	9 168.97 (158.41) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли	100 м2	801	1	801					
		1 ОТ					37.79	1.2	36,323.75	71.26	2,588,430.43
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,258.116					
		Итого по расценке					37.79		36,323.75		
		ФОТ							36,323.75		2,588,430.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32,328.14		2,303,703.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14,892.74		1,061,256.48
		Всего по позиции							83,544.63		
Пролет 198-276,278-280											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	15.75	1	15.75					
	1	ОТ					48.97	1.2	925.53	71.26	65,953.27
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	98.469					
		Итого по расценке					48.97		925.53		
		ФОТ							925.53		65,953.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			823.72		58,698.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			379.47		27,040.84
		Всего по позиции							2,128.72		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.38	1	5.38					
	1	ОТ					94.94	1.2	612.93	71.26	43,677.39
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	65.2056					
		Итого по расценке					94.94		612.93		
		ФОТ							612.93		43,677.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			545.51		38,872.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			251.30		17,907.73
		Всего по позиции							1,409.74		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.63	1	2.63					
	1	ОТ					125.96	1.2	397.53	71.26	28,327.99
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	42.2904					
		Итого по расценке					125.96		397.53		
		ФОТ							397.53		28,327.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			353.80		25,211.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			162.99		11,614.48
		Всего по позиции							914.32		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.69	1	4.69					
	1	ОТ					59.22	1.2	333.29	71.26	23,750.25
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	35.4564					
		Итого по расценке					59.22		333.29		
		ФОТ							333.29		23,750.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			296.63		21,137.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.65		9,737.60
		Всего по позиции							766.57		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.04	1	2.04					
	1	ОТ					115.62	1.2	283.04	71.26	20,169.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	30.1104					
		Итого по расценке					115.62		283.04		
		ФОТ							283.04		20,169.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			251.91		17,950.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.05		8,269.47
		Всего по позиции							651.00		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1 ОТ						154.16	1.2	90.65	71.26	6,459.72
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	9.6432					
	Итого по расценке						154.16		90.65		
	ФОТ								90.65		6,459.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.68		5,749.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.17		2,648.49
		Всего по позиции							208.50		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	20.44	1	20.44					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,831.51	71.26	201,773.40
	2 ЭМ						655.43	1.2	16,076.39		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,811.40	71.26	200,340.36
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	363.0144					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	208.24272					
	Итого по расценке						770.87		18,907.90		
	ФОТ								5,642.91		402,113.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,022.19		357,881.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,313.59		164,866.64
		Всего по позиции							26,243.68		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	20.44	1	20.44					
	1 ОТ						28.94	1.2	709.84	71.26	50,583.20
	2 ЭМ						163.66	1.2	4,014.25		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	701.99	71.26	50,023.81
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	90.99888					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	51.99936					
	Итого по расценке						192.60		4,724.09		
	ФОТ								1,411.83		100,607.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,256.53		89,540.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			578.85		41,248.87
		Всего по позиции							6,559.47		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.42	1	7.42					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,791.84	71.26	127,686.52
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	10,173.35		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,779.02	71.26	126,772.97
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	229.7232					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	131.7792					
	Итого по расценке						1,343.80		11,965.19		
	ФОТ								3,570.86		254,459.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,178.07		226,468.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,464.05		104,328.39
		Всего по позиции							16,607.31		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.42	1	7.42					
	1	ОТ					58.34	1.2	519.46	71.26	37,016.72
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,942.06		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	514.47	71.26	36,661.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	66.60192					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	38.10912					
		Итого по расценке					388.76		3,461.52		
		ФОТ							1,033.93		73,677.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			920.20		65,573.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			423.91		30,207.92
		Всего по позиции							4,805.63		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	3.12	1	3.12					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,223.61	71.26	87,194.45
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	6,936.88		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,213.06	71.26	86,442.66
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	156.8736					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	89.856					
		Итого по расценке					2,179.62		8,160.49		
		ФОТ							2,436.67		173,637.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,168.64		154,537.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			999.03		71,191.22
		Всего по позиции							11,328.16		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	3.12	1	3.12					
	1	ОТ					93.60	1.2	350.44	71.26	24,972.35
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,988.59		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	347.74	71.26	24,779.95
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	44.928					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	25.75872					
		Итого по расценке					624.74		2,339.03		
		ФОТ							698.18		49,752.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			621.38		44,279.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			286.25		20,398.44
		Всего по позиции							3,246.66		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									158 414.39		
Итого прямые затраты по разделу									88 524.94		4 188 650.46
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									46 393.42		3 305 995.12
- эксплуатация машин и механизмов									42 131.52		882 655.34
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									42 131.52		882 655.34
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									7 367.68		525 020.88
Итого ФОТ (справочно)									53 761.10		3 831 016.00
Итого накладные расходы									47 847.40		3 409 604.25
Итого сметная прибыль									22 042.05		1 570 716.57

Итого по разделу	158 414.39	9 168 971.28
Справочно		
затраты труда рабочих	5 491.43	
затраты труда машинистов	545.75	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	158 414.39	
ВСЕГО строительные работы	158 414.39	9 168 971.28
в том числе		
всего прямые затраты	88 524.94	4 188 650.46
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	46 393.42	3 305 995.12
- эксплуатация машин и механизмов	42 131.52	882 655.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	42 131.52	882 655.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	7 367.68	525 020.88
всего ФОТ (справочно)	53 761.10	3 831 016.00
всего накладные расходы	47 847.40	3 409 604.25
всего сметная прибыль	22 042.05	1 570 716.57
ВСЕГО по смете	158 414.39	9 168 971.28
Всего прямые затраты	88 524.94	4 188 650.46
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	46 393.42	3 305 995.12
- эксплуатация машин и механизмов	42 131.52	882 655.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	42 131.52	882 655.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	7 367.68	525 020.88
Всего ФОТ (справочно)	53 761.10	3 831 016.00
Всего накладные расходы	47 847.40	3 409 604.25
Всего сметная прибыль	22 042.05	1 570 716.57
Справочно		
затраты труда рабочих	5 491.43	
затраты труда машинистов	545.75	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-16

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	425.63	5.97 тыс. руб.
Сметная стоимость	978.94 (13.74) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	712.75 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	978.94 (13.74) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 198-276,278-280											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	15.75	1	15.75					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	1,697.82	71.26	120,986.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	202.608					
		Итого по расценке					112.29		1,697.82		
		ФОТ							1,697.82		120,986.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,511.06		107,678.12

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			696.11		49,604.53
		Всего по позиции							3,904.99		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	5.38	1	5.38					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					323.47	0.96	1,670.66	71.26	119,051.23
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	199.36128					
		Итого по расценке					323.47		1,670.66		
		ФОТ							1,670.66		119,051.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,486.89		105,955.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			684.97		48,811.00
		Всего по позиции							3,842.52		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	2.63	1	2.63					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					406.43	0.96	1,026.15	71.26	73,123.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	122.4528					
		Итого по расценке					406.43		1,026.15		
		ФОТ							1,026.15		73,123.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			913.27		65,079.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			420.72		29,980.61
		Всего по позиции							2,360.14		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.69	1	4.69					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					131.57	0.96	592.38	71.26	42,213.00
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	70.68768					
		Итого по расценке					131.57		592.38		
		ФОТ							592.38		42,213.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			527.22		37,569.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			242.88		17,307.33
		Всего по позиции							1,362.48		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.04	1	2.04					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					384.64	0.96	753.28	71.26	53,678.73
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	89.89056					
		Итого по расценке					384.64		753.28		
		ФОТ							753.28		53,678.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			670.42		47,774.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			308.84		22,008.28
		Всего по позиции							1,732.54		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.49	1	0.49					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					494.42	0.96	232.58	71.26	16,573.65

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	27.7536				
		Итого по расценке					494.42		232.58	
		ФОТ							232.58	16,573.65
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			207.00	14,750.55
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.36	6,795.20
		Всего по позиции							534.94	
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									13 737.61	
Итого прямые затраты по разделу									5 972.87	425 626.71
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									5 972.87	425 626.71
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									5 972.87	425 626.71
Итого накладные расходы									5 315.86	378 807.77
Итого сметная прибыль									2 448.88	174 506.95
Итого по разделу									13 737.61	978 941.43
Справочно										
затраты труда рабочих									712.75	
затраты труда машинистов									0.00	
ВСЕГО по смете										
Итого по всем разделам									13 737.61	
ВСЕГО строительные работы									13 737.61	978 941.43
в том числе										
всего прямые затраты									5 972.87	425 626.71
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									5 972.87	425 626.71
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)									5 972.87	425 626.71
всего накладные расходы									5 315.86	378 807.77
всего сметная прибыль									2 448.88	174 506.95
ВСЕГО по смете									13 737.61	978 941.43
Всего прямые затраты									5 972.87	425 626.71
в том числе										
- оплата труда рабочих (ОТ)									5 972.87	425 626.71
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)									5 972.87	425 626.71
Всего накладные расходы									5 315.86	378 807.77
Всего сметная прибыль									2 448.88	174 506.95
Справочно										
затраты труда рабочих									712.75	
затраты труда машинистов									0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-17

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	758.57	10.65 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 110.53 (36.57) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,260.33 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	127.55 чел. ч.
строительных работ	2 110.53 (36.57) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	183	1	183					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,298.68	71.26	591,363.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	972.828					
		Итого по расценке					37.79		8,298.68		
		ФОТ							8,298.68		591,363.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,385.83		526,313.91

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,402.46		242,459.22
		Всего по позиции							19,086.97		
Пролет 280-303											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.59	1	3.59					
	1 ОТ						48.97	1.2	210.96	71.26	15,033.01
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	22.44468					
	Итого по расценке						48.97		210.96		
	ФОТ								210.96		15,033.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.75		13,379.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.49		6,163.53
		Всего по позиции							485.20		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.47	1	1.47					
	1 ОТ						94.94	1.2	167.47	71.26	11,933.91
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	17.8164					
	Итого по расценке						94.94		167.47		
	ФОТ								167.47		11,933.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.05		10,621.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.66		4,892.90
		Всего по позиции							385.18		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						125.96	1.2	102.78	71.26	7,324.10
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	10.9344					
	Итого по расценке						125.96		102.78		
	ФОТ								102.78		7,324.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.47		6,518.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.14		3,002.88
		Всего по позиции							236.39		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.91	1	0.91					
	1 ОТ						59.22	1.2	64.67	71.26	4,608.38
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	6.8796					
	Итого по расценке						59.22		64.67		
	ФОТ								64.67		4,608.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.56		4,101.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.51		1,889.44
		Всего по позиции							148.74		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1 ОТ						115.62	1.2	44.40	71.26	3,163.94
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	4.7232					
	Итого по расценке						115.62		44.40		
	ФОТ								44.40		3,163.94

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.52		2,815.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.20		1,297.22
		Всего по позиции							102.12		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.11	1	0.11					
	1 ОТ						154.16	1.2	20.35	71.26	1,450.14
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.1648					
	Итого по расценке						154.16		20.35		
	ФОТ								20.35		1,450.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.11		1,290.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.34		594.56
		Всего по позиции							46.80		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.5	1	4.5					
	1 ОТ						115.44	1.2	623.38	71.26	44,422.06
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,539.32		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	618.95	71.26	44,106.38
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	79.92					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	45.846					
	Итого по расценке						770.87		4,162.70		
	ФОТ								1,242.33		88,528.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,105.67		78,790.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			509.36		36,296.66
		Всего по позиции							5,777.73		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.5	1	4.5					
	1 ОТ						28.94	1.2	156.28	71.26	11,136.51
	2 ЭМ						163.66	1.2	883.76		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	154.55	71.26	11,013.23
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	20.034					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	11.448					
	Итого по расценке						192.60		1,040.04		
	ФОТ								310.83		22,149.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			276.64		19,713.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.44		9,081.39
		Всего по позиции							1,444.12		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.79	1	1.79					
	1 ОТ						201.24	1.2	432.26	71.26	30,802.85
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,454.22		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	429.17	71.26	30,582.65
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	55.4184					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	31.7904					
	Итого по расценке						1,343.80		2,886.48		
	ФОТ								861.43		61,385.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			766.67		54,633.10

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			353.19		25,168.06
		Всего по позиции							4,006.34		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.79	1	1.79					
	1	ОТ					58.34	1.2	125.31	71.26	8,929.59
	2	ЭМ					330.42	1.2	709.74		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	124.11	71.26	8,844.08
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	16.06704					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.19344					
		Итого по расценке					388.76		835.05		
		ФОТ							249.42		17,773.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			221.98		15,818.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.26		7,287.20
		Всего по позиции							1,159.29		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.79	1	0.79					
	1	ОТ					326.82	1.2	309.83	71.26	22,078.49
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,756.45		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	307.15	71.26	21,887.51
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	39.7212					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	22.752					
		Итого по расценке					2,179.62		2,066.28		
		ФОТ							616.98		43,966.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			549.11		39,129.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.96		18,026.06
		Всего по позиции							2,868.35		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.79	1	0.79					
	1	ОТ					93.60	1.2	88.73	71.26	6,322.90
	2	ЭМ					531.14	1.2	503.52		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	88.05	71.26	6,274.44
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.376					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.52224					
		Итого по расценке					624.74		592.25		
		ФОТ							176.78		12,597.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.33		11,211.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.48		5,164.91
		Всего по позиции							822.06		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									36 569.29		
Итого прямые затраты по разделу									20 492.11		964 864.68
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 645.10		758 569.82
- эксплуатация машин и механизмов									9 847.01		206 294.86
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									9 847.01		206 294.86
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 721.98		122 708.29
Итого ФОТ (справочно)									12 367.08		881 278.11
Итого накладные расходы									11 006.69		784 337.53
Итого сметная прибыль									5 070.49		361 324.03

Итого по разделу		36 569.29	2 110 526.24
Справочно			
затраты труда рабочих	1 260.33		
затраты труда машинистов	127.55		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		36 569.29	
ВСЕГО строительные работы		36 569.29	2 110 526.24
в том числе			
всего прямые затраты		20 492.11	964 864.68
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 645.10	758 569.82
- эксплуатация машин и механизмов		9 847.01	206 294.86
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 847.01	206 294.86
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 721.98	122 708.29
всего ФОТ (справочно)		12 367.08	881 278.11
всего накладные расходы		11 006.69	784 337.53
всего сметная прибыль		5 070.49	361 324.03
ВСЕГО по смете		36 569.29	2 110 526.24
Всего прямые затраты		20 492.11	964 864.68
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 645.10	758 569.82
- эксплуатация машин и механизмов		9 847.01	206 294.86
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 847.01	206 294.86
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 721.98	122 708.29
Всего ФОТ (справочно)		12 367.08	881 278.11
Всего накладные расходы		11 006.69	784 337.53
Всего сметная прибыль		5 070.49	361 324.03
Справочно			
затраты труда рабочих	1 260.33		
затраты труда машинистов	127.55		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-18

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	99.34	1.39 тыс. руб.
Сметная стоимость	228.49	(3.21)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	166.36	чел. ч.
строительных работ	228.49	(3.21)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 280-303											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.59	1	3.59					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	387.00	71.26	27,577.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	46.18176					
		Итого по расценке					112.29		387.00		
		ФОТ							387.00		27,577.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			344.43		24,544.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			158.67		11,306.82	
		Всего по позиции							890.10			
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.47	1	1.47						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						323.47	0.96	456.48	71.26	32,528.76
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	54.47232						
		Итого по расценке						323.47		456.48		
		ФОТ								456.48		32,528.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				406.27		28,950.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				187.16		13,336.79
		Всего по позиции								1,049.91		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.68	1	0.68						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						406.43	0.96	265.32	71.26	18,906.70
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	31.6608						
		Итого по расценке						406.43		265.32		
		ФОТ								265.32		18,906.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				236.13		16,826.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				108.78		7,751.75
		Всего по позиции								610.23		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.91	1	0.91						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						131.57	0.96	114.94	71.26	8,190.62
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	13.71552						
		Итого по расценке						131.57		114.94		
		ФОТ								114.94		8,190.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				102.30		7,289.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				47.13		3,358.15
		Всего по позиции								264.37		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.32	1	0.32						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						384.64	0.96	118.16	71.26	8,420.08
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.10048						
		Итого по расценке						384.64		118.16		
		ФОТ								118.16		8,420.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				105.16		7,493.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				48.45		3,452.23
		Всего по позиции								271.77		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.11	1	0.11						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						494.42	0.96	52.21	71.26	3,720.48

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.2304				
		Итого по расценке					494.42		52.21	
		ФОТ							52.21	3,720.48
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.47	3,311.23
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.41	1,525.40
		Всего по позиции							120.09	

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									3 206.47	
Итого прямые затраты по разделу									1 394.11	99 344.26
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									1 394.11	99 344.26
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 394.11	99 344.26
Итого накладные расходы									1 240.76	88 416.39
Итого сметная прибыль									571.60	40 731.14
Итого по разделу									3 206.47	228 491.79
Справочно										
затраты труда рабочих									166.36	
затраты труда машинистов									0.00	

ВСЕГО по смете										
Итого по всем разделам									3 206.47	
ВСЕГО строительные работы									3 206.47	228 491.79
в том числе										
всего прямые затраты									1 394.11	99 344.26
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									1 394.11	99 344.26
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)									1 394.11	99 344.26
всего накладные расходы									1 240.76	88 416.39
всего сметная прибыль									571.60	40 731.14
ВСЕГО по смете									3 206.47	228 491.79
Всего прямые затраты									1 394.11	99 344.26
в том числе										
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 394.11	99 344.26
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 394.11	99 344.26
Всего накладные расходы									1 240.76	88 416.39
Всего сметная прибыль									571.60	40 731.14
Справочно										
затраты труда рабочих									166.36	
затраты труда машинистов									0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-19

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	351.16	4.93 тыс. руб.
Сметная стоимость	976.60 (16.92) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	583.54 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	58.90 чел. ч.
строительных работ	976.60 (16.92) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	85	1	85					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,854.58	71.26	274,677.37
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	451.86					
		Итого по расценке					37.79		3,854.58		
		ФОТ							3,854.58		274,677.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,430.58		244,462.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,580.38		112,617.72
		Всего по позиции							8,865.54		
Пролет 303-317											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.18	1	2.18					
	1 ОТ						48.97	1.2	128.11	71.26	9,129.12
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	13.62936					
	Итого по расценке						48.97		128.11		
	ФОТ								128.11		9,129.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			114.02		8,124.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.53		3,742.94
		Всего по позиции							294.66		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.81	1	0.81					
	1 ОТ						94.94	1.2	92.28	71.26	6,575.87
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	9.8172					
	Итого по расценке						94.94		92.28		
	ФОТ								92.28		6,575.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.13		5,852.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.83		2,696.11
		Всего по позиции							212.24		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.34	1	0.34					
	1 ОТ						125.96	1.2	51.39	71.26	3,662.05
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	5.4672					
	Итого по расценке						125.96		51.39		
	ФОТ								51.39		3,662.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			45.74		3,259.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.07		1,501.44
		Всего по позиции							118.20		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.18	1	2.18					
	1 ОТ						115.44	1.2	301.99	71.26	21,519.81
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,714.60		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	299.85	71.26	21,367.31
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	38.7168					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	22.20984					
	Итого по расценке						770.87		2,016.59		
	ФОТ								601.84		42,887.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			535.64		38,169.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			246.75		17,583.72
		Всего по позиции							2,798.98		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.18	1	2.18					
	1 ОТ						28.94	1.2	75.71	71.26	5,395.09
	2 ЭМ						163.66	1.2	428.13		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	74.87	71.26	5,335.24
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	9.70536					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	5.54592					
		Итого по расценке					192.60		503.84		
		ФОТ							150.58		10,730.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			134.02		9,549.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.74		4,399.44
		Всего по позиции							699.60		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.81	1	0.81					
		1 ОТ					201.24	1.2	195.61	71.26	13,939.17
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,110.57		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	194.21	71.26	13,839.40
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	25.0776					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.3856					
		Итого по расценке					1,343.80		1,306.18		
		ФОТ							389.82		27,778.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			346.94		24,722.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.83		11,389.21
		Всего по позиции							1,812.95		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.81	1	0.81					
		1 ОТ					58.34	1.2	56.71	71.26	4,041.15
		2 ЭМ					330.42	1.2	321.17		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	56.16	71.26	4,001.96
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.27056					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.16016					
		Итого по расценке					388.76		377.88		
		ФОТ							112.87		8,043.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.45		7,158.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.28		3,297.68
		Всего по позиции							524.61		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.34	1	0.34					
		1 ОТ					326.82	1.2	133.34	71.26	9,501.81
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	755.94		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	132.19	71.26	9,419.86
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	17.0952					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	9.792					
		Итого по расценке					2,179.62		889.28		
		ФОТ							265.53		18,921.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			236.32		16,840.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.87		7,757.88
		Всего по позиции							1,234.47		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.34	1	0.34					
		1 ОТ					93.60	1.2	38.19	71.26	2,721.42

	2	ЭМ					531.14	1.2	216.71		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	37.90	71.26	2,700.75
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.896					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.80704					
		Итого по расценке					624.74		254.90		
		ФОТ							76.09		5,422.17
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.72		4,825.73
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.20		2,223.09
		Всего по позиции							353.82		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									16 915.07		
Итого прямые затраты по разделу									9 475.03		446 425.02
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 927.91		351 162.86
- эксплуатация машин и механизмов									4 547.12		95 262.16
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 547.12		95 262.16
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									795.18		56 664.52
Итого ФОТ (справочно)									5 723.09		407 827.38
Итого накладные расходы									5 093.56		362 966.37
Итого сметная прибыль									2 346.48		167 209.23
Итого по разделу									16 915.07		976 600.62
Справочно											
затраты труда рабочих							583.54				
затраты труда машинистов							58.90				
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									16 915.07		
ВСЕГО строительные работы									16 915.07		976 600.62
в том числе											
всего прямые затраты									9 475.03		446 425.02
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 927.91		351 162.86
- эксплуатация машин и механизмов									4 547.12		95 262.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 547.12		95 262.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									795.18		56 664.52
всего ФОТ (справочно)									5 723.09		407 827.38
всего накладные расходы									5 093.56		362 966.37
всего сметная прибыль									2 346.48		167 209.23
ВСЕГО по смете									16 915.07		976 600.62
Всего прямые затраты									9 475.03		446 425.02
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									4 927.91		351 162.86
- эксплуатация машин и механизмов									4 547.12		95 262.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 547.12		95 262.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									795.18		56 664.52
Всего ФОТ (справочно)									5 723.09		407 827.38
Всего накладные расходы									5 093.56		362 966.37
Всего сметная прибыль									2 346.48		167 209.23
Справочно											
затраты труда рабочих							583.54				
затраты труда машинистов							58.90				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-20

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	44.12	0.62	тыс. руб.
Сметная стоимость	101.48	(	1.42	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	101.48	(	1.42	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	73.89		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 303-317											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.18	1	2.18					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	235.00	71.26	16,746.10
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	28.04352					
		Итого по расценке					112.29		235.00		
		ФОТ							235.00		16,746.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			209.15		14,904.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.35		6,865.90
		Всего по позиции							540.50		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.81	1	0.81					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	251.53	71.26	17,924.03
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	30.01536					
		Итого по расценке					323.47		251.53		
		ФОТ							251.53		17,924.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			223.86		15,952.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			103.13		7,348.85
		Всего по позиции							578.52		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.34	1	0.34					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	132.66	71.26	9,453.35
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	15.8304					
		Итого по расценке					406.43		132.66		
		ФОТ							132.66		9,453.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			118.07		8,413.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.39		3,875.87
		Всего по позиции							305.12		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 424.14		
Итого прямые затраты по разделу									619.19	44 123.48	
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									619.19	44 123.48	
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00	
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00	
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00	
Итого ФОТ (справочно)									619.19	44 123.48	
Итого накладные расходы									551.08	39 269.90	
Итого сметная прибыль									253.87	18 090.62	
Итого по разделу									1 424.14	101 484.00	
Справочно											
затраты труда рабочих									73.89		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 424.14	
ВСЕГО строительные работы	1 424.14	101 484.00
в том числе		
всего прямые затраты	619.19	44 123.48
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	619.19	44 123.48
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	619.19	44 123.48
всего накладные расходы	551.08	39 269.90
всего сметная прибыль	253.87	18 090.62
ВСЕГО по смете	1 424.14	101 484.00
Всего прямые затраты	619.19	44 123.48
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	619.19	44 123.48
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	619.19	44 123.48
Всего накладные расходы	551.08	39 269.90
Всего сметная прибыль	253.87	18 090.62
Справочно		
затраты труда рабочих	73.89	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-26

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.26-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 12)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	190	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 190 знаков × 1	174,990.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ		100%			
1.2	Итого Полевые работы:					174,990.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	174,990.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 40 до 50 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.7	21.2500% от п.1.3	37,185.38
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	12,730.52
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	49,915.90
3	Итого по смете:					224,905.90

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Свободненский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	281,132.38
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	1,959,492.69
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	1,959,492.69
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	222,063.49

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-26

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 26-ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

Основание: Ф.579959-19.26-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Свободный к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	46.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	36
3	Продолжительность строительства	дней	90
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	39,523.20
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	555,300.96

1. Перевозка рабочих

46.00	x	90	x	2	x	2	x	71.60	=	39,523.20
										30
39523.20	x	14.05	=	555,300.96 руб. в текущих ценах						

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

K= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-26
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 26-ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т
Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»
Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.26-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	90
1.2	Численность рабочих	чел.	36
1.3	Пункт базировки г. Свободный		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	760
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 90 суток × 36 чел.	руб.	324,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 90 суток × 36 чел.	руб.	1,782,000.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Свободный:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Свободный			
3.1	Время в пути в одном направлении 760км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	14.90
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(760 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 2 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	4,417.30
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	62,063.05
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	2,168,063.05
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	<i>руб.</i>	<i>154,310.54</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.