

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
--

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)
--

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-07

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 639.83	23.01	тыс. руб.
Сметная стоимость	4 492.42	(	76.74	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	4 492.42	(	76.74	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	2,722.37		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	251.33		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	406	1	406					
		1 ОТ					37.79	1.2	18,411.29	71.26	1,311,988.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,158.296					
		Итого по расценке					37.79		18,411.29		
		ФОТ							18,411.29		1,311,988.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16,386.05		1,167,669.79

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,548.63		537,915.30
		Всего по позиции							42,345.97		
Пролет 68-96											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	8.58	1	8.58					
	1 ОТ						48.97	1.2	504.20	71.26	35,929.29
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	53.64216					
	Итого по расценке						48.97		504.20		
	ФОТ								504.20		35,929.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			448.74		31,977.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			206.72		14,731.01
		Всего по позиции							1,159.66		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.03	1	3.03					
	1 ОТ						94.94	1.2	345.20	71.26	24,598.95
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	36.7236					
	Итого по расценке						94.94		345.20		
	ФОТ								345.20		24,598.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.23		21,893.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.53		10,085.57
		Всего по позиции							793.96		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.36	1	1.36					
	1 ОТ						125.96	1.2	205.57	71.26	14,648.92
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	21.8688					
	Итого по расценке						125.96		205.57		
	ФОТ								205.57		14,648.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.96		13,037.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.28		6,006.06
		Всего по позиции							472.81		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.81	1	0.81					
	1 ОТ						59.22	1.2	57.56	71.26	4,101.73
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	6.1236					
	Итого по расценке						59.22		57.56		
	ФОТ								57.56		4,101.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.23		3,650.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.60		1,681.71
		Всего по позиции							132.39		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.33	1	0.33					
	1 ОТ						115.62	1.2	45.79	71.26	3,263.00
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	4.8708					
	Итого по расценке						115.62		45.79		
	ФОТ								45.79		3,263.00

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.75		2,904.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.77		1,337.83
		Всего по позиции							105.31		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
	Итого по расценке						154.16		22.20		
	ФОТ								22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							51.06		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	9.39	1	9.39					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,300.78	71.26	92,693.58
	2 ЭМ						655.43	1.2	7,385.39		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,291.54	71.26	92,035.14
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	166.7664					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	95.66532					
	Итого по расценке						770.87		8,686.17		
	ФОТ								2,592.32		184,728.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,307.16		164,408.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,062.85		75,738.78
		Всего по позиции							12,056.18		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	9.39	1	9.39					
	1 ОТ						28.94	1.2	326.10	71.26	23,237.89
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,844.12		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	322.49	71.26	22,980.64
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	41.80428					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	23.88816					
	Итого по расценке						192.60		2,170.22		
	ФОТ								648.59		46,218.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			577.25		41,134.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			265.92		18,949.60
		Всего по позиции							3,013.39		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.36	1	3.36					
	1 ОТ						201.24	1.2	811.40	71.26	57,820.36
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	4,606.80		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	805.59	71.26	57,406.34
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	104.0256					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	59.6736					
	Итого по расценке						1,343.80		5,418.20		
	ФОТ								1,616.99		115,226.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,439.12		102,551.76

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			662.97		47,242.95
		Всего по позиции							7,520.29		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.36	1	3.36					
	1	ОТ					58.34	1.2	235.23	71.26	16,762.49
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,332.25		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	232.97	71.26	16,601.44
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	30.15936					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	17.25696					
		Итого по расценке					388.76		1,567.48		
		ФОТ							468.20		33,363.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			416.70		29,693.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			191.96		13,679.21
		Всего по позиции							2,176.14		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.48	1	1.48					
	1	ОТ					326.82	1.2	580.43	71.26	41,361.44
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	3,290.57		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	575.42	71.26	41,004.43
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	74.4144					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	42.624					
		Итого по расценке					2,179.62		3,871.00		
		ФОТ							1,155.85		82,365.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,028.71		73,305.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			473.90		33,770.01
		Всего по позиции							5,373.61		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.48	1	1.48					
	1	ОТ					93.60	1.2	166.23	71.26	11,845.55
	2	ЭМ					531.14	1.2	943.30		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	164.95	71.26	11,754.34
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	21.312					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	12.21888					
		Итого по расценке					624.74		1,109.53		
		ФОТ							331.18		23,599.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			294.75		21,003.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			135.78		9,675.95
		Всего по позиции							1,540.06		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									76 740.83		
Итого прямые затраты по разделу									42 414.41		2 046 314.61
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									23 011.98		1 639 833.70
- эксплуатация машин и механизмов									19 402.43		406 480.91
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									19 402.43		406 480.91
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									3 392.96		241 782.33
Итого ФОТ (справочно)									26 404.94		1 881 616.03
Итого накладные расходы									23 500.41		1 674 638.26
Итого сметная прибыль									10 826.01		771 462.59

Итого по разделу		76 740.83	4 492 415.46
Справочно			
затраты труда рабочих	2 722.37		
затраты труда машинистов	251.33		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		76 740.83	
ВСЕГО строительные работы		76 740.83	4 492 415.46
в том числе			
всего прямые затраты		42 414.41	2 046 314.61
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		23 011.98	1 639 833.70
- эксплуатация машин и механизмов		19 402.43	406 480.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		19 402.43	406 480.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 392.96	241 782.33
всего ФОТ (справочно)		26 404.94	1 881 616.03
всего накладные расходы		23 500.41	1 674 638.26
всего сметная прибыль		10 826.01	771 462.59
ВСЕГО по смете		76 740.83	4 492 415.46
Всего прямые затраты		42 414.41	2 046 314.61
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		23 011.98	1 639 833.70
- эксплуатация машин и механизмов		19 402.43	406 480.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		19 402.43	406 480.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 392.96	241 782.33
Всего ФОТ (справочно)		26 404.94	1 881 616.03
Всего накладные расходы		23 500.41	1 674 638.26
Всего сметная прибыль		10 826.01	771 462.59
Справочно			
затраты труда рабочих	2 722.37		
затраты труда машинистов	251.33		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)