

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-09

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	561.29	7.88 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 558.77 (26.96) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	932.55 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	93.38 чел. ч.
строительных работ	1 558.77 (26.96) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	136	1	136					
		1 ОТ					37.79	1.2	6,167.33	71.26	439,483.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	722.976					
		Итого по расценке					37.79		6,167.33		
		ФОТ							6,167.33		439,483.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,488.92		391,140.71

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,528.61		180,188.42
		Всего по позиции							14,184.86		
Пролет 126-162											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.23	1	3.23					
	1	ОТ					48.97	1.2	189.81	71.26	13,525.86
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	20.19396					
		Итого по расценке					48.97		189.81		
		ФОТ							189.81		13,525.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.93		12,038.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.82		5,545.60
		Всего по позиции							436.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.18	1	1.18					
	1	ОТ					94.94	1.2	134.44	71.26	9,580.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	14.3016					
		Итого по расценке					94.94		134.44		
		ФОТ							134.44		9,580.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			119.65		8,526.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.12		3,927.88
		Всего по позиции							309.21		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1	ОТ					125.96	1.2	74.06	71.26	5,277.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	7.8792					
		Итого по расценке					125.96		74.06		
		ФОТ							74.06		5,277.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.91		4,696.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.36		2,163.78
		Всего по позиции							170.33		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.3	1	0.3					
	1	ОТ					59.22	1.2	21.32	71.26	1,519.26
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.268					
		Итого по расценке					59.22		21.32		
		ФОТ							21.32		1,519.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.97		1,352.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.74		622.90
		Всего по позиции							49.03		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.11	1	0.11					
	1	ОТ					115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
		Итого по расценке					115.62		15.26		
		ФОТ							15.26		1,087.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85
		Всего по позиции							35.10		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							8.51		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.53	1	3.53					
	1	ОТ					115.44	1.2	489.00	71.26	34,846.14
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,776.40		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	485.53	71.26	34,598.87
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	62.6928					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	35.96364					
		Итого по расценке					770.87		3,265.40		
		ФОТ							974.53		69,445.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			867.33		61,806.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			399.56		28,472.45
		Всего по позиции							4,532.29		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.53	1	3.53					
	1	ОТ					28.94	1.2	122.59	71.26	8,735.76
	2	ЭМ					163.66	1.2	693.26		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	121.23	71.26	8,638.85
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	15.71556					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	8.98032					
		Итого по расценке					192.60		815.85		
		ФОТ							243.82		17,374.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			217.00		15,463.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.97		7,123.59
		Всего по позиции							1,132.82		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.29	1	1.29					
	1	ОТ					201.24	1.2	311.52	71.26	22,198.92
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,768.68		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	309.29	71.26	22,040.01
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	39.9384					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	22.9104					
		Итого по расценке					1,343.80		2,080.20		
		ФОТ							620.81		44,238.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			552.52		39,372.65

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			254.53		18,137.96
		Всего по позиции							2,887.25		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.29	1	1.29					
	1	ОТ					58.34	1.2	90.31	71.26	6,435.49
	2	ЭМ					330.42	1.2	511.49		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	89.44	71.26	6,373.49
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.57904					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.62544					
		Итого по расценке					388.76		601.80		
		ФОТ							179.75		12,808.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.98		11,399.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.70		5,251.68
		Всего по позиции							835.48		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.51	1	0.51					
	1	ОТ					326.82	1.2	200.01	71.26	14,252.71
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,133.91		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	198.29	71.26	14,130.15
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	25.6428					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.688					
		Итого по расценке					2,179.62		1,333.92		
		ФОТ							398.30		28,382.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			354.49		25,260.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.30		11,636.97
		Всего по позиции							1,851.71		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.51	1	0.51					
	1	ОТ					93.60	1.2	57.28	71.26	4,081.77
	2	ЭМ					531.14	1.2	325.06		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	56.84	71.26	4,050.42
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.344					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.21056					
		Итого по расценке					624.74		382.34		
		ФОТ							114.12		8,132.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.57		7,237.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.79		3,334.20
		Всего по позиции							530.70		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									26 963.85		
Итого прямые затраты по разделу									15 085.43		712 313.01
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 876.63		561 288.65
- эксплуатация машин и механизмов									7 208.80		151 024.36
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									7 208.80		151 024.36
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 260.62		89 831.79
Итого ФОТ (справочно)									9 137.25		651 120.44
Итого накладные расходы									8 132.14		579 497.20
Итого сметная прибыль									3 746.28		266 959.38

Итого по разделу		26 963.85	1 558 769.59
Справочно			
затраты труда рабочих	932.55		
затраты труда машинистов	93.38		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		26 963.85	
ВСЕГО строительные работы		26 963.85	1 558 769.59
в том числе			
всего прямые затраты		15 085.43	712 313.01
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 876.63	561 288.65
- эксплуатация машин и механизмов		7 208.80	151 024.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 208.80	151 024.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 260.62	89 831.79
всего ФОТ (справочно)		9 137.25	651 120.44
всего накладные расходы		8 132.14	579 497.20
всего сметная прибыль		3 746.28	266 959.38
ВСЕГО по смете		26 963.85	1 558 769.59
Всего прямые затраты		15 085.43	712 313.01
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 876.63	561 288.65
- эксплуатация машин и механизмов		7 208.80	151 024.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 208.80	151 024.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 260.62	89 831.79
Всего ФОТ (справочно)		9 137.25	651 120.44
Всего накладные расходы		8 132.14	579 497.20
Всего сметная прибыль		3 746.28	266 959.38
Справочно			
затраты труда рабочих	932.55		
затраты труда машинистов	93.38		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)