

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-11	
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>	

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих			561.13	7.87	тыс. руб.			
Сметная стоимость			1 605.72	(	28.52)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		933.77	чел. ч.	
в том числе:								Нормативные затраты труда машинистов		109.88	чел. ч.
строительных работ			1 605.72	(	28.52)	тыс. руб.					
монтажных работ			0.00	(	0.00)	тыс. руб.					
оборудования			0.00	(	0.00)	тыс. руб.					
прочих затрат			0.00	(	0.00)	тыс. руб.					

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	129	1	129					
		1 ОТ					37.79	1.2	5,849.89	71.26	416,863.16
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	685.764					
		Итого по расценке					37.79		5,849.89		
		ФОТ							5,849.89		416,863.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,206.40		371,008.21

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,398.45		170,913.90
		Всего по позиции							13,454.74		
Пролет 162-173, 1-11											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.22	1	3.22					
	1 ОТ						48.97	1.2	189.22	71.26	13,483.82
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	20.13144					
	Итого по расценке						48.97		189.22		
	ФОТ								189.22		13,483.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.41		12,000.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.58		5,528.37
		Всего по позиции							435.21		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.16	1	1.16					
	1 ОТ						94.94	1.2	132.16	71.26	9,417.72
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	14.0592					
	Итого по расценке						94.94		132.16		
	ФОТ								132.16		9,417.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.62		8,381.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.19		3,861.27
		Всего по позиции							303.97		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.55	1	0.55					
	1 ОТ						125.96	1.2	83.13	71.26	5,923.84
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	8.844					
	Итого по расценке						125.96		83.13		
	ФОТ								83.13		5,923.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.99		5,272.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.08		2,428.77
		Всего по позиции							191.20		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.89	1	0.89					
	1 ОТ						59.22	1.2	63.25	71.26	4,507.20
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	6.7284					
	Итого по расценке						59.22		63.25		
	ФОТ								63.25		4,507.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56.29		4,011.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.93		1,847.95
		Всего по позиции							145.47		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.35	1	0.35					
	1 ОТ						115.62	1.2	48.56	71.26	3,460.39
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	5.166					
	Итого по расценке						115.62		48.56		
	ФОТ								48.56		3,460.39

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			43.22		3,079.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.91		1,418.76
		Всего по позиции							111.69		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
	Итого по расценке						154.16		12.95		
	ФОТ								12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.11	1	4.11					
	1 ОТ						115.44	1.2	569.35	71.26	40,571.88
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,232.58		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	565.31	71.26	40,283.99
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	72.9936					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	41.87268					
	Итого по расценке						770.87		3,801.93		
	ФОТ								1,134.66		80,855.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,009.85		71,961.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			465.21		33,150.91
		Всего по позиции							5,276.99		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.11	1	4.11					
	1 ОТ						28.94	1.2	142.73	71.26	10,170.94
	2 ЭМ						163.66	1.2	807.17		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	141.15	71.26	10,058.35
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	18.29772					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	10.45584					
	Итого по расценке						192.60		949.90		
	ФОТ								283.88		20,229.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.65		18,004.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.39		8,294.01
		Всего по позиции							1,318.94		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.51	1	1.51					
	1 ОТ						201.24	1.2	364.65	71.26	25,984.96
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,070.32		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	362.04	71.26	25,798.97
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	46.7496					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	26.8176					
	Итого по расценке						1,343.80		2,434.97		
	ФОТ								726.69		51,783.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			646.75		46,087.70

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			297.94		21,231.41
		Всего по позиции							3,379.66		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.51	1	1.51					
	1	ОТ					58.34	1.2	105.71	71.26	7,532.89
	2	ЭМ					330.42	1.2	598.72		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	104.70	71.26	7,460.92
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	13.55376					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	7.75536					
		Итого по расценке					388.76		704.43		
		ФОТ							210.41		14,993.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.26		13,344.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.27		6,147.46
		Всего по позиции							977.96		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.62	1	0.62					
	1	ОТ					326.82	1.2	243.15	71.26	17,326.87
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,378.48		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	241.06	71.26	17,177.94
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	31.1736					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	17.856					
		Итого по расценке					2,179.62		1,621.63		
		ФОТ							484.21		34,504.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			430.95		30,709.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.53		14,146.97
		Всего по позиции							2,251.11		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.62	1	0.62					
	1	ОТ					93.60	1.2	69.64	71.26	4,962.55
	2	ЭМ					531.14	1.2	395.17		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	69.10	71.26	4,924.07
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	8.928					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.11872					
		Итого по расценке					624.74		464.81		
		ФОТ							138.74		9,886.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			123.48		8,799.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			56.88		4,053.51
		Всего по позиции							645.17		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									28 521.90		
Итого прямые затраты по разделу									16 356.83		738 836.16
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 874.39		561 129.04
- эксплуатация машин и механизмов									8 482.44		177 707.12
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									8 482.44		177 707.12
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 483.36		105 704.24
Итого ФОТ (справочно)									9 357.75		666 833.28
Итого накладные расходы									8 328.40		593 481.62
Итого сметная прибыль									3 836.67		273 401.65

Итого по разделу	28 521.90	1 605 719.43
Справочно		
затраты труда рабочих	933.77	
затраты труда машинистов	109.88	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	28 521.90	
ВСЕГО строительные работы	28 521.90	1 605 719.43
в том числе		
всего прямые затраты	16 356.83	738 836.16
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 874.39	561 129.04
- эксплуатация машин и механизмов	8 482.44	177 707.12
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	8 482.44	177 707.12
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 483.36	105 704.24
всего ФОТ (справочно)	9 357.75	666 833.28
всего накладные расходы	8 328.40	593 481.62
всего сметная прибыль	3 836.67	273 401.65
ВСЕГО по смете		
Всего прямые затраты	16 356.83	738 836.16
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	7 874.39	561 129.04
- эксплуатация машин и механизмов	8 482.44	177 707.12
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	8 482.44	177 707.12
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 483.36	105 704.24
Всего ФОТ (справочно)	9 357.75	666 833.28
Всего накладные расходы	8 328.40	593 481.62
Всего сметная прибыль	3 836.67	273 401.65
Справочно		
затраты труда рабочих	933.77	
затраты труда машинистов	109.88	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)