

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-13

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 378.38	19.34 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 767.68 (64.23) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2,287.80 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	208.31 чел. ч.
строительных работ	3 767.68 (64.23) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	342	1	342					
		1 ОТ					37.79	1.2	15,509.02	71.26	1,105,172.77
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,818.072					
		Итого по расценке					37.79		15,509.02		
		ФОТ							15,509.02		1,105,172.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,803.03		983,603.77

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,358.70		453,120.84
		Всего по позиции							35,670.75		
Пролет 173-198											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.33	1	6.33					
	1 ОТ						48.97	1.2	371.98	71.26	26,507.29
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	39.57516					
	Итого по расценке						48.97		371.98		
	ФОТ								371.98		26,507.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			331.06		23,591.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			152.51		10,867.99
		Всего по позиции							855.55		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.23	1	2.23					
	1 ОТ						94.94	1.2	254.06	71.26	18,104.32
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	27.0276					
	Итого по расценке						94.94		254.06		
	ФОТ								254.06		18,104.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			226.11		16,112.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			104.16		7,422.77
		Всего по позиции							584.33		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.03	1	1.03					
	1 ОТ						125.96	1.2	155.69	71.26	11,094.47
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	16.5624					
	Итого по расценке						125.96		155.69		
	ФОТ								155.69		11,094.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.56		9,874.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.83		4,548.73
		Всего по позиции							358.08		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.42	1	1.42					
	1 ОТ						59.22	1.2	100.91	71.26	7,190.85
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	10.7352					
	Итого по расценке						59.22		100.91		
	ФОТ								100.91		7,190.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			89.81		6,399.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.37		2,948.25
		Всего по позиции							232.09		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.6	1	0.6					
	1 ОТ						115.62	1.2	83.25	71.26	5,932.40
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	8.856					
	Итого по расценке						115.62		83.25		
	ФОТ								83.25		5,932.40

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.09		5,279.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.13		2,432.28
		Всего по позиции							191.47		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.18	1	0.18					
	1 ОТ						154.16	1.2	33.30	71.26	2,372.96
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	3.5424					
	Итого по расценке						154.16		33.30		
	ФОТ								33.30		2,372.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.64		2,111.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.65		972.91
		Всего по позиции							76.59		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.75	1	7.75					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,073.59	71.26	76,504.02
	2 ЭМ						655.43	1.2	6,095.50		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,065.97	71.26	75,961.02
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	137.64					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	78.957					
	Итого по расценке						770.87		7,169.09		
	ФОТ								2,139.56		152,465.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,904.21		135,693.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			877.22		62,510.67
		Всего по позиции							9,950.52		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.75	1	7.75					
	1 ОТ						28.94	1.2	269.14	71.26	19,178.92
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,522.04		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	266.17	71.26	18,967.27
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	34.503					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	19.716					
	Итого по расценке						192.60		1,791.18		
	ФОТ								535.31		38,146.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			476.43		33,950.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			219.48		15,639.94
		Всего по позиции							2,487.09		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.83	1	2.83					
	1 ОТ						201.24	1.2	683.41	71.26	48,699.80
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	3,880.13		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	678.52	71.26	48,351.34
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	87.6168					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	50.2608					
	Итого по расценке						1,343.80		4,563.54		
	ФОТ								1,361.93		97,051.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,212.12		86,375.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			558.39		39,790.97
		Всего по позиции							6,334.05		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.83	1	2.83					
	1	ОТ					58.34	1.2	198.12	71.26	14,118.03
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,122.11		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	196.22	71.26	13,982.64
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	25.40208					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	14.53488					
		Итого по расценке					388.76		1,320.23		
		ФОТ							394.34		28,100.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			350.96		25,009.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			161.68		11,521.27
		Всего по позиции							1,832.87		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.21	1	1.21					
	1	ОТ					326.82	1.2	474.54	71.26	33,815.72
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,690.27		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	470.45	71.26	33,524.27
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	60.8388					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	34.848					
		Итого по расценке					2,179.62		3,164.81		
		ФОТ							944.99		67,339.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			841.04		59,932.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			387.45		27,609.40
		Всего по позиции							4,393.30		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.21	1	1.21					
	1	ОТ					93.60	1.2	135.91	71.26	9,684.95
	2	ЭМ					531.14	1.2	771.22		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	134.86	71.26	9,610.12
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	17.424					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	9.98976					
		Итого по расценке					624.74		907.13		
		ФОТ							270.77		19,295.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			240.99		17,172.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.02		7,910.98
		Всего по позиции							1,259.14		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									64 225.83		
Итого прямые затраты по разделу									35 424.19		1 715 279.11
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									19 342.92		1 378 376.50
- эксплуатация машин и механизмов									16 081.27		336 902.61
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									16 081.27		336 902.61
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 812.19		200 396.66
Итого ФОТ (справочно)									22 155.11		1 578 773.16
Итого накладные расходы									19 718.05		1 405 108.12
Итого сметная прибыль									9 083.59		647 297.00

Итого по разделу		64 225.83	3 767 684.23
Справочно			
затраты труда рабочих	2 287.80		
затраты труда машинистов	208.31		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		64 225.83	
ВСЕГО строительные работы		64 225.83	3 767 684.23
в том числе			
всего прямые затраты		35 424.19	1 715 279.11
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		19 342.92	1 378 376.50
- эксплуатация машин и механизмов		16 081.27	336 902.61
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 081.27	336 902.61
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 812.19	200 396.66
всего ФОТ (справочно)		22 155.11	1 578 773.16
всего накладные расходы		19 718.05	1 405 108.12
всего сметная прибыль		9 083.59	647 297.00
ВСЕГО по смете		64 225.83	3 767 684.23
Всего прямые затраты		35 424.19	1 715 279.11
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		19 342.92	1 378 376.50
- эксплуатация машин и механизмов		16 081.27	336 902.61
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 081.27	336 902.61
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 812.19	200 396.66
Всего ФОТ (справочно)		22 155.11	1 578 773.16
Всего накладные расходы		19 718.05	1 405 108.12
Всего сметная прибыль		9 083.59	647 297.00
Справочно			
затраты труда рабочих	2 287.80		
затраты труда машинистов	208.31		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)