

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование программного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК Госстройсмета-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование редакции сметных нормативов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |                  |
| Наименование субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                             | Амурская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                        | 1 зона           |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ<br>(наименование стройки)                                                       |
| 26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т<br>(наименование объекта капитального строительства) |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-14

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет<br>(наименование работ и затрат) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Составлен  | Базисно-индексным                                                      | методом |
| Основание: | Ф.579959-19.26-РД<br>(проектная и (или) иная техническая документация) |         |

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

|                    |                                      |        |                 |
|--------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|
|                    | Средства на оплату труда рабочих     | 161.27 | 2.26 тыс. руб.  |
| Сметная стоимость  | 370.91                               | (      | 5.21) тыс. руб. |
| в том числе:       | Нормативные затраты труда рабочих    | 270.06 | чел. ч.         |
| строительных работ | 370.91                               | (      | 5.21) тыс. руб. |
| монтажных работ    | 0.00                                 | (      | 0.00) тыс. руб. |
| оборудования       | 0.00                                 | (      | 0.00) тыс. руб. |
| прочих затрат      | 0.00                                 | (      | 0.00) тыс. руб. |
|                    | Нормативные затраты труда машинистов |        | чел. ч.         |

| № п.п.                    | Обоснование       | Наименование работ и затрат                                                               | Единица измерения | Количество |              |                             | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |        | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|----------------------------------------------|
|                           |                   |                                                                                           |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициента | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего  |         |                                              |
| 1                         | 2                 | 3                                                                                         | 4                 | 5          | 6            | 7                           | 8                                                                                                               | 9            | 10     | 11      | 12                                           |
| Раздел 1. Вырубка просеки |                   |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |        |         |                                              |
| Пролет 173-198            |                   |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |        |         |                                              |
| 1                         | ФЕР01-02-101-02   | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см      | 100 деревьев      | 6.33       | 1            | 6.33                        |                                                                                                                 |              |        |         |                                              |
|                           | Прил.1.12 п.3.213 | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7          |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |        |         |                                              |
|                           |                   | 1 ОТ                                                                                      |                   |            |              |                             | 112.29                                                                                                          | 0.96         | 682.36 | 71.26   | 48,624.97                                    |
|                           |                   | ЗТ                                                                                        | чел.-ч            | 13.4       | 0.96         | 81.42912                    |                                                                                                                 |              |        |         |                                              |
|                           |                   | Итого по расценке                                                                         |                   |            |              |                             | 112.29                                                                                                          |              | 682.36 |         |                                              |
|                           |                   | ФОТ                                                                                       |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              | 682.36 |         | 48,624.97                                    |
|                           | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %                 | 89         |              | 89                          |                                                                                                                 |              | 607.30 |         | 43,276.22                                    |

|          |                        |                                                                                                            |                     |             |          |             |  |        |                 |                 |           |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------|
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |  |        | 279.77          |                 | 19,936.24 |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |  |        | <b>1,569.43</b> |                 |           |
| <b>2</b> | <b>ФЕР01-02-101-05</b> | <b>Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см</b>                | <b>100 деревьев</b> | <b>2.23</b> | <b>1</b> | <b>2.23</b> |  |        |                 |                 |           |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |  |        |                 |                 |           |
|          | 1                      | ОТ                                                                                                         |                     |             |          |             |  | 323.47 | 0.96            | 692.48          | 71.26     |
|          |                        | ЗТ                                                                                                         | чел.-ч              | 38.6        | 0.96     | 82.63488    |  |        |                 |                 |           |
|          |                        | Итого по расценке                                                                                          |                     |             |          |             |  | 323.47 |                 | 692.48          |           |
|          |                        | ФОТ                                                                                                        |                     |             |          |             |  |        |                 | 692.48          | 49,346.12 |
|          | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 89          |          | 89          |  |        |                 | 616.31          | 43,918.05 |
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |  |        |                 | 283.92          | 20,231.91 |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |  |        |                 | <b>1,592.71</b> |           |
| <b>3</b> | <b>ФЕР01-02-101-06</b> | <b>Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см</b>                | <b>100 деревьев</b> | <b>1.03</b> | <b>1</b> | <b>1.03</b> |  |        |                 |                 |           |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |  |        |                 |                 |           |
|          | 1                      | ОТ                                                                                                         |                     |             |          |             |  | 406.43 | 0.96            | 401.88          | 71.26     |
|          |                        | ЗТ                                                                                                         | чел.-ч              | 48.5        | 0.96     | 47.9568     |  |        |                 |                 |           |
|          |                        | Итого по расценке                                                                                          |                     |             |          |             |  | 406.43 |                 | 401.88          |           |
|          |                        | ФОТ                                                                                                        |                     |             |          |             |  |        |                 | 401.88          | 28,637.97 |
|          | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 89          |          | 89          |  |        |                 | 357.67          | 25,487.79 |
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |  |        |                 | 164.77          | 11,741.57 |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |  |        |                 | <b>924.32</b>   |           |
| <b>4</b> | <b>ФЕР01-02-101-09</b> | <b>Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см</b> | <b>100 деревьев</b> | <b>1.42</b> | <b>1</b> | <b>1.42</b> |  |        |                 |                 |           |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |  |        |                 |                 |           |
|          | 1                      | ОТ                                                                                                         |                     |             |          |             |  | 131.57 | 0.96            | 179.36          | 71.26     |
|          |                        | ЗТ                                                                                                         | чел.-ч              | 15.7        | 0.96     | 21.40224    |  |        |                 |                 |           |
|          |                        | Итого по расценке                                                                                          |                     |             |          |             |  | 131.57 |                 | 179.36          |           |
|          |                        | ФОТ                                                                                                        |                     |             |          |             |  |        |                 | 179.36          | 12,781.19 |
|          | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 89          |          | 89          |  |        |                 | 159.63          | 11,375.26 |
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |  |        |                 | 73.54           | 5,240.29  |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |  |        |                 | <b>412.53</b>   |           |
| <b>5</b> | <b>ФЕР01-02-101-12</b> | <b>Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см</b> | <b>100 деревьев</b> | <b>0.6</b>  | <b>1</b> | <b>0.6</b>  |  |        |                 |                 |           |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |  |        |                 |                 |           |
|          | 1                      | ОТ                                                                                                         |                     |             |          |             |  | 384.64 | 0.96            | 221.55          | 71.26     |
|          |                        | ЗТ                                                                                                         | чел.-ч              | 45.9        | 0.96     | 26.4384     |  |        |                 |                 |           |
|          |                        | Итого по расценке                                                                                          |                     |             |          |             |  | 384.64 |                 | 221.55          |           |
|          |                        | ФОТ                                                                                                        |                     |             |          |             |  |        |                 | 221.55          | 15,787.65 |
|          | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 89          |          | 89          |  |        |                 | 197.18          | 14,051.01 |
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |  |        |                 | 90.84           | 6,472.94  |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |  |        |                 | <b>509.57</b>   |           |
| <b>6</b> | <b>ФЕР01-02-101-13</b> | <b>Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см</b> | <b>100 деревьев</b> | <b>0.18</b> | <b>1</b> | <b>0.18</b> |  |        |                 |                 |           |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |  |        |                 |                 |           |
|          | 1                      | ОТ                                                                                                         |                     |             |          |             |  | 494.42 | 0.96            | 85.44           | 71.26     |
|          |                        |                                                                                                            |                     |             |          |             |  |        |                 |                 | 6,088.45  |

|                |  |                                                                                           |        |    |      |         |        |  |        |          |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|---------|--------|--|--------|----------|
|                |  | ЗТ                                                                                        | чел.-ч | 59 | 0.96 | 10.1952 |        |  |        |          |
|                |  | Итого по расценке                                                                         |        |    |      |         | 494.42 |  | 85.44  |          |
|                |  | ФОТ                                                                                       |        |    |      |         |        |  | 85.44  | 6,088.45 |
| Пр/812-001.4-1 |  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89 |      | 89      |        |  | 76.04  | 5,418.72 |
| Пр/774-001.4   |  | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41 |      | 41      |        |  | 35.03  | 2,496.26 |
|                |  | Всего по позиции                                                                          |        |    |      |         |        |  | 196.51 |          |

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------|
| Итого по разделу 1. Вырубка просеки                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 205.07 |            |
| Итого прямые затраты по разделу                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263.07 | 161 266.35 |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
| - оплата труда (ОТ)                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263.07 | 161 266.35 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     | 0.00       |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
| эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     | 0.00       |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
| оплата труда машинистов (ОТм)                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     | 0.00       |
| Итого ФОТ (справочно)                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263.07 | 161 266.35 |
| Итого накладные расходы                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 014.13 | 143 527.05 |
| Итого сметная прибыль                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 927.87   | 66 119.21  |
| Итого по разделу                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 205.07 | 370 912.61 |
| Справочно                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
| затраты труда рабочих                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.06   |            |
| затраты труда машинистов                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     |            |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|------------|
| ВСЕГО по смете                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
| Итого по всем разделам                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 205.07 |            |
| ВСЕГО строительные работы                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 205.07 | 370 912.61 |
| в том числе                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
| всего прямые затраты                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263.07 | 161 266.35 |
| в том числе                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
| - оплата труда (ОТ)                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263.07 | 161 266.35 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     | 0.00       |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     | 0.00       |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     | 0.00       |
| всего ФОТ (справочно)                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263.07 | 161 266.35 |
| всего накладные расходы                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 014.13 | 143 527.05 |
| всего сметная прибыль                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 927.87   | 66 119.21  |
| ВСЕГО по смете                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 205.07 | 370 912.61 |
| Всего прямые затраты                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263.07 | 161 266.35 |
| в том числе                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
| - оплата труда рабочих (ОТ)                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263.07 | 161 266.35 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     | 0.00       |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     | 0.00       |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     | 0.00       |
| Всего ФОТ (справочно)                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263.07 | 161 266.35 |
| Всего накладные расходы                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 014.13 | 143 527.05 |
| Всего сметная прибыль                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 927.87   | 66 119.21  |
| Справочно                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |          |            |
| затраты труда рабочих                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.06   |            |
| затраты труда машинистов                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     |            |

Составил: \_\_\_\_\_ / Григорова И. А. /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_ / Черкасов А. В. /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)