

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-16

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	425.63	5.97 тыс. руб.
Сметная стоимость	978.94	(13.74)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	978.94	(13.74)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	712.75	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 198-276,278-280											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	15.75	1	15.75					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	1,697.82	71.26	120,986.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	202.608					
		Итого по расценке					112.29		1,697.82		
		ФОТ							1,697.82		120,986.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,511.06		107,678.12

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			696.11		49,604.53
		Всего по позиции							3,904.99		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	5.38	1	5.38					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ						323.47	0.96	1,670.66	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	199.36128					
		Итого по расценке						323.47		1,670.66	
		ФОТ								1,670.66	119,051.23
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				1,486.89	105,955.59
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				684.97	48,811.00
		Всего по позиции								3,842.52	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	2.63	1	2.63					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ						406.43	0.96	1,026.15	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	122.4528					
		Итого по расценке						406.43		1,026.15	
		ФОТ								1,026.15	73,123.45
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				913.27	65,079.87
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				420.72	29,980.61
		Всего по позиции								2,360.14	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.69	1	4.69					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ						131.57	0.96	592.38	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	70.68768					
		Итого по расценке						131.57		592.38	
		ФОТ								592.38	42,213.00
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				527.22	37,569.57
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				242.88	17,307.33
		Всего по позиции								1,362.48	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.04	1	2.04					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ						384.64	0.96	753.28	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	89.89056					
		Итого по расценке						384.64		753.28	
		ФОТ								753.28	53,678.73
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				670.42	47,774.07
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				308.84	22,008.28
		Всего по позиции								1,732.54	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.49	1	0.49					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ						494.42	0.96	232.58	71.26
											16,573.65

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	27.7536					
		Итого по расценке					494.42		232.58		
		ФОТ							232.58		16,573.65
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			207.00		14,750.55
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.36		6,795.20
		Всего по позиции							534.94		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									13 737.61		
Итого прямые затраты по разделу									5 972.87		425 626.71
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 972.87		425 626.71
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									5 972.87		425 626.71
Итого накладные расходы									5 315.86		378 807.77
Итого сметная прибыль									2 448.88		174 506.95
Итого по разделу									13 737.61		978 941.43
Справочно											
затраты труда рабочих										712.75	
затраты труда машинистов										0.00	
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									13 737.61		
ВСЕГО строительные работы									13 737.61		978 941.43
в том числе											
всего прямые затраты									5 972.87		425 626.71
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 972.87		425 626.71
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									5 972.87		425 626.71
всего накладные расходы									5 315.86		378 807.77
всего сметная прибыль									2 448.88		174 506.95
ВСЕГО по смете									13 737.61		978 941.43
Всего прямые затраты									5 972.87		425 626.71
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									5 972.87		425 626.71
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									5 972.87		425 626.71
Всего накладные расходы									5 315.86		378 807.77
Всего сметная прибыль									2 448.88		174 506.95
Справочно											
затраты труда рабочих										712.75	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)