

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-17

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.26-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	758.57	10.65 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 110.53 (36.57) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,260.33 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	127.55 чел. ч.
строительных работ	2 110.53 (36.57) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2	183	1	183					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,298.68	71.26	591,363.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	972.828					
		Итого по расценке					37.79		8,298.68		
		ФОТ							8,298.68		591,363.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,385.83		526,313.91

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,402.46		242,459.22
		Всего по позиции							19,086.97		
Пролет 280-303											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.59	1	3.59					
	1 ОТ						48.97	1.2	210.96	71.26	15,033.01
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	22.44468					
	Итого по расценке						48.97		210.96		
	ФОТ								210.96		15,033.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.75		13,379.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.49		6,163.53
		Всего по позиции							485.20		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.47	1	1.47					
	1 ОТ						94.94	1.2	167.47	71.26	11,933.91
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	17.8164					
	Итого по расценке						94.94		167.47		
	ФОТ								167.47		11,933.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.05		10,621.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.66		4,892.90
		Всего по позиции							385.18		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						125.96	1.2	102.78	71.26	7,324.10
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	10.9344					
	Итого по расценке						125.96		102.78		
	ФОТ								102.78		7,324.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.47		6,518.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.14		3,002.88
		Всего по позиции							236.39		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.91	1	0.91					
	1 ОТ						59.22	1.2	64.67	71.26	4,608.38
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	6.8796					
	Итого по расценке						59.22		64.67		
	ФОТ								64.67		4,608.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.56		4,101.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.51		1,889.44
		Всего по позиции							148.74		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1 ОТ						115.62	1.2	44.40	71.26	3,163.94
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	4.7232					
	Итого по расценке						115.62		44.40		
	ФОТ								44.40		3,163.94

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.52		2,815.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.20		1,297.22
		Всего по позиции							102.12		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.11	1	0.11					
	1	ОТ					154.16	1.2	20.35	71.26	1,450.14
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	2.1648					
		Итого по расценке					154.16		20.35		
		ФОТ							20.35		1,450.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.11		1,290.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.34		594.56
		Всего по позиции							46.80		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.5	1	4.5					
	1	ОТ					115.44	1.2	623.38	71.26	44,422.06
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,539.32		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	618.95	71.26	44,106.38
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	79.92					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	45.846					
		Итого по расценке					770.87		4,162.70		
		ФОТ							1,242.33		88,528.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,105.67		78,790.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			509.36		36,296.66
		Всего по позиции							5,777.73		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.5	1	4.5					
	1	ОТ					28.94	1.2	156.28	71.26	11,136.51
	2	ЭМ					163.66	1.2	883.76		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	154.55	71.26	11,013.23
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.034					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.448					
		Итого по расценке					192.60		1,040.04		
		ФОТ							310.83		22,149.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			276.64		19,713.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.44		9,081.39
		Всего по позиции							1,444.12		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.79	1	1.79					
	1	ОТ					201.24	1.2	432.26	71.26	30,802.85
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,454.22		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	429.17	71.26	30,582.65
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	55.4184					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	31.7904					
		Итого по расценке					1,343.80		2,886.48		
		ФОТ							861.43		61,385.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			766.67		54,633.10

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			353.19		25,168.06
		Всего по позиции							4,006.34		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.79	1	1.79					
	1	ОТ					58.34	1.2	125.31	71.26	8,929.59
	2	ЭМ					330.42	1.2	709.74		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	124.11	71.26	8,844.08
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	16.06704					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.19344					
		Итого по расценке					388.76		835.05		
		ФОТ							249.42		17,773.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			221.98		15,818.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.26		7,287.20
		Всего по позиции							1,159.29		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.79	1	0.79					
	1	ОТ					326.82	1.2	309.83	71.26	22,078.49
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,756.45		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	307.15	71.26	21,887.51
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	39.7212					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	22.752					
		Итого по расценке					2,179.62		2,066.28		
		ФОТ							616.98		43,966.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			549.11		39,129.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.96		18,026.06
		Всего по позиции							2,868.35		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.79	1	0.79					
	1	ОТ					93.60	1.2	88.73	71.26	6,322.90
	2	ЭМ					531.14	1.2	503.52		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	88.05	71.26	6,274.44
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.376					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.52224					
		Итого по расценке					624.74		592.25		
		ФОТ							176.78		12,597.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.33		11,211.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.48		5,164.91
		Всего по позиции							822.06		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									36 569.29		
Итого прямые затраты по разделу									20 492.11		964 864.68
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 645.10		758 569.82
- эксплуатация машин и механизмов									9 847.01		206 294.86
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									9 847.01		206 294.86
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 721.98		122 708.29
Итого ФОТ (справочно)									12 367.08		881 278.11
Итого накладные расходы									11 006.69		784 337.53
Итого сметная прибыль									5 070.49		361 324.03

Итого по разделу		36 569.29	2 110 526.24
Справочно			
затраты труда рабочих	1 260.33		
затраты труда машинистов	127.55		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		36 569.29	
ВСЕГО строительные работы		36 569.29	2 110 526.24
в том числе			
всего прямые затраты		20 492.11	964 864.68
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 645.10	758 569.82
- эксплуатация машин и механизмов		9 847.01	206 294.86
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 847.01	206 294.86
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 721.98	122 708.29
всего ФОТ (справочно)		12 367.08	881 278.11
всего накладные расходы		11 006.69	784 337.53
всего сметная прибыль		5 070.49	361 324.03
ВСЕГО по смете		36 569.29	2 110 526.24
Всего прямые затраты		20 492.11	964 864.68
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 645.10	758 569.82
- эксплуатация машин и механизмов		9 847.01	206 294.86
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 847.01	206 294.86
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 721.98	122 708.29
Всего ФОТ (справочно)		12 367.08	881 278.11
Всего накладные расходы		11 006.69	784 337.53
Всего сметная прибыль		5 070.49	361 324.03
Справочно			
затраты труда рабочих	1 260.33		
затраты труда машинистов	127.55		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)