

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-06	
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он (наименование работ и затрат)	

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих			295.85	4.15	тыс. руб.		
Сметная стоимость			680.47	(	9.55	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		495.44	чел. ч.
в том числе:								Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ			680.47	(	9.55	тыс. руб.				
монтажных работ			0.00	(	0.00	тыс. руб.				
оборудования			0.00	(	0.00	тыс. руб.				
прочих затрат			0.00	(	0.00	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 57-58, 152-180											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	13.61	1	13.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,467.14	71.26	104,548.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	175.07904					
		Итого по расценке					112.29		1,467.14		
		ФОТ							1,467.14		104,548.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,305.75		93,048.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.53		42,864.84
		Всего по позиции							3,374.42		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	6.17	1	6.17					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,915.98	71.26	136,532.73
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	228.63552					
		Итого по расценке					323.47		1,915.98		
		ФОТ							1,915.98		136,532.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,705.22		121,514.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			785.55		55,978.42
		Всего по позиции							4,406.75		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.97	1	1.97					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	768.64	71.26	54,773.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	91.7232					
		Итого по расценке					406.43		768.64		
		ФОТ							768.64		54,773.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			684.09		48,748.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			315.14		22,457.05
		Всего по позиции							1,767.87		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 549.04		
Итого прямые затраты по разделу									4 151.76		295 854.42
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 151.76		295 854.42
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									4 151.76		295 854.42
Итого накладные расходы									3 695.06		263 310.44
Итого сметная прибыль									1 702.22		121 300.31
Итого по разделу									9 549.04		680 465.17
Справочно											
затраты труда рабочих										495.44	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 549.04	
ВСЕГО строительные работы	9 549.04	680 465.17
в том числе		
всего прямые затраты	4 151.76	295 854.42
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 151.76	295 854.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	4 151.76	295 854.42
всего накладные расходы	3 695.06	263 310.44
всего сметная прибыль	1 702.22	121 300.31
ВСЕГО по смете	9 549.04	680 465.17
Всего прямые затраты	4 151.76	295 854.42
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 151.76	295 854.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	4 151.76	295 854.42
Всего накладные расходы	3 695.06	263 310.44
Всего сметная прибыль	1 702.22	121 300.31
Справочно		
затраты труда рабочих		495.44
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)