

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-09

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	14 848.03	208.36 тыс. руб.
Сметная стоимость	40 438.30 (686.97) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	24,642.36 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	2,192.43 чел. ч.
строительных работ	40 438.30 (686.97) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	3711	1	3,711					
		1 ОТ					37.79	1.2	168,286.43	71.26	11,992,091.00
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	19,727.676					
		Итого по расценке					37.79		168,286.43		
		ФОТ							168,286.43		11,992,091.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149,774.92		10,672,960.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68,997.44		4,916,757.31
		Всего по позиции							387,058.79		
Пролет 197-341, 373-377, 1-12 ПС Тарманчукан Т											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	76.94	1	76.94					
		1 ОТ					48.97	1.2	4,521.30	71.26	322,187.84
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	481.02888					
		Итого по расценке					48.97		4,521.30		
		ФОТ							4,521.30		322,187.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,023.96		286,747.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,853.73		132,097.01
		Всего по позиции							10,398.99		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	33.46	1	33.46					
		1 ОТ					94.94	1.2	3,812.03	71.26	271,645.26
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	405.5352					
		Итого по расценке					94.94		3,812.03		
		ФОТ							3,812.03		271,645.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,392.71		241,764.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,562.93		111,374.56
		Всего по позиции							8,767.67		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	10.94	1	10.94					
		1 ОТ					125.96	1.2	1,653.60	71.26	117,835.54
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	175.9152					
		Итого по расценке					125.96		1,653.60		
		ФОТ							1,653.60		117,835.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,471.70		104,873.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			677.98		48,312.57
		Всего по позиции							3,803.28		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	1.02	1	1.02					
		1 ОТ					192.70	1.2	235.86	71.26	16,807.38
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	25.092					
		Итого по расценке					192.70		235.86		
		ФОТ							235.86		16,807.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			209.92		14,958.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.70		6,891.03
		Всего по позиции							542.48		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					59.22	1.2	9.24	71.26	658.44
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.9828					
		Итого по расценке					59.22		9.24		
		ФОТ							9.24		658.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.22		586.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		269.96
		Всего по позиции							21.25		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738						
		Итого по расценке					115.62		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1 ОТ						154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936						
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							8.51		
9	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	77.07	1	77.07					
	1 ОТ						115.44	1.2	10,676.35	71.26	760,796.70
	2 ЭМ						655.43	1.2	60,616.79		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	10,600.52	71.26	755,393.06
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,368.7632						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	785.18916						
		Итого по расценке					770.87		71,293.14		
		ФОТ							21,276.87		1,516,189.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18,936.41		1,349,408.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,723.52		621,637.80
		Всего по позиции							98,953.07		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	77.07	1	77.07					
	1 ОТ						28.94	1.2	2,676.49	71.26	190,726.68
	2 ЭМ						163.66	1.2	15,135.93		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	2,646.89	71.26	188,617.38
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	343.11564						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	196.06608						
		Итого по расценке					192.60		17,812.42		
		ФОТ							5,323.38		379,344.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,737.81		337,616.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,182.59		155,531.06

		Всего по позиции							24,732.82		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	33.51	1	33.51					
	1 ОТ						201.24	1.2	8,092.26	71.26	576,654.45
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	45,944.62		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	8,034.36	71.26	572,528.49
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,037.4696						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	595.1376						
	Итого по расценке						1,343.80		54,036.88		
	ФОТ								16,126.62		1,149,182.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14,352.69		1,022,772.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,611.91		471,165.01
		Всего по позиции							75,001.48		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	33.51	1	33.51					
	1 ОТ						58.34	1.2	2,345.97	71.26	167,173.82
	2 ЭМ						330.42	1.2	13,286.85		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	2,323.45	71.26	165,569.05
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	300.78576						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	172.10736						
	Итого по расценке						388.76		15,632.82		
	ФОТ								4,669.42		332,742.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,155.78		296,141.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,914.46		136,424.58
		Всего по позиции							21,703.06		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	11.98	1	11.98					
	1 ОТ						326.82	1.2	4,698.36	71.26	334,805.13
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	26,635.85		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	4,657.82	71.26	331,916.25
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	602.3544						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	345.024						
	Итого по расценке						2,179.62		31,334.21		
	ФОТ								9,356.18		666,721.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,327.00		593,382.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,836.03		273,355.77
		Всего по позиции							43,497.24		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	11.98	1	11.98					
	1 ОТ						93.60	1.2	1,345.59	71.26	95,886.74
	2 ЭМ						531.14	1.2	7,635.67		
	3 в т.ч. ОТм						92.88	1.2	1,335.24	71.26	95,149.20
	ЗТ	чел.-ч	12	1.2	172.512						
	ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	98.90688						
	Итого по расценке						624.74		8,981.26		
	ФОТ								2,680.83		191,035.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,385.94		170,021.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,099.14		78,324.74
		Всего по позиции							12,466.34		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							686 970.95		
		Итого прямые затраты по разделу							377 619.83		18 393 934.30
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							208 364.12		14 848 027.18
		- эксплуатация машин и механизмов							169 255.71		3 545 907.12
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							169 255.71		3 545 907.12
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							29 598.28		2 109 173.43
		Итого ФОТ (справочно)							237 962.40		16 957 200.61
		Итого накладные расходы							211 786.53		15 091 908.55
		Итого сметная прибыль							97 564.59		6 952 452.26
		Итого по разделу							686 970.95		40 438 295.11
		Справочно									
		затраты труда рабочих				24 642.36					
		затраты труда машинистов				2 192.43					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							686 970.95		
		ВСЕГО строительные работы							686 970.95		40 438 295.11
		в том числе									
		всего прямые затраты							377 619.83		18 393 934.30
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							208 364.12		14 848 027.18
		- эксплуатация машин и механизмов							169 255.71		3 545 907.12
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							169 255.71		3 545 907.12
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							29 598.28		2 109 173.43
		всего ФОТ (справочно)							237 962.40		16 957 200.61
		всего накладные расходы							211 786.53		15 091 908.55
		всего сметная прибыль							97 564.59		6 952 452.26
		ВСЕГО по смете							686 970.95		40 438 295.11
		Всего прямые затраты							377 619.83		18 393 934.30
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							208 364.12		14 848 027.18
		- эксплуатация машин и механизмов							169 255.71		3 545 907.12
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							169 255.71		3 545 907.12
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							29 598.28		2 109 173.43
		Всего ФОТ (справочно)							237 962.40		16 957 200.61
		Всего накладные расходы							211 786.53		15 091 908.55
		Всего сметная прибыль							97 564.59		6 952 452.26
		Справочно									
		затраты труда рабочих				24 642.36					
		затраты труда машинистов				2 192.43					

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)