

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-11

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.27-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 807.91	31,61 тыс. руб.
Сметная стоимость	5 048.19 (109.19) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,743.33 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	385.14 чел. ч.
строительных работ	5 048.19 (109.19) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	542	1	542					
		1 ОТ					37.79	1.2	24,578.62	57.2	1,405,897.06
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,881.272					
		Итого по расценке					37.79		24,578.62		
		ФОТ							24,578.62		1,405,897.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21,874.97		1,251,248.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,077.23		576,417.79
		Всего по позиции							56,530.82		
Пролет 341-373											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	13.59	1	13.59					
	1 ОТ						48.97	1.2	798.60	57.2	45,679.92
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	84.96468					
	Итого по расценке						48.97		798.60		
	ФОТ								798.60		45,679.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			710.75		40,655.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.43		18,728.77
		Всего по позиции							1,836.78		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.93	1	5.93					
	1 ОТ						94.94	1.2	675.59	57.2	38,643.75
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	71.8716					
	Итого по расценке						94.94		675.59		
	ФОТ								675.59		38,643.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			601.28		34,392.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			276.99		15,843.94
		Всего по позиции							1,553.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.04	1	2.04					
	1 ОТ						125.96	1.2	308.35	57.2	17,637.62
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	32.8032					
	Итого по расценке						125.96		308.35		
	ФОТ								308.35		17,637.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.43		15,697.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.42		7,231.42
		Всего по позиции							709.20		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1 ОТ						192.70	1.2	4.62	57.2	264.26
	ЗТ		чел.-ч	20.5	1.2	0.492					
	Итого по расценке						192.70		4.62		
	ФОТ								4.62		264.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.11		235.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.89		108.35
		Всего по позиции							10.62		
6	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	13.59	1	13.59					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,882.60	57.2	107,684.72
	2 ЭМ						655.43	1.2	10,688.75		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,869.22	57.2	106,919.38
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	241.3584					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	138.45492					
		Итого по расценке					770.87		12,571.35		
		ФОТ							3,751.82		214,604.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,339.12		190,997.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,538.25		87,987.68
		Всего по позиции							17,448.72		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	13.59	1	13.59					
	1 ОТ						28.94	1.2	471.95	57.2	26,995.54
	2 ЭМ						163.66	1.2	2,668.97		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	466.73	57.2	26,696.96
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	60.50268						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	34.57296						
	Итого по расценке						192.60		3,140.92		
	ФОТ								938.68		53,692.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			835.43		47,786.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			384.86		22,013.93
		Всего по позиции							4,361.21		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	5.93	1	5.93					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,432.02	57.2	81,911.54
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	8,130.46		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,421.78	57.2	81,325.82
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	183.5928						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	105.3168						
	Итого по расценке						1,343.80		9,562.48		
	ФОТ								2,853.80		163,237.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,539.88		145,281.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,170.06		66,927.32
		Всего по позиции							13,272.42		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	5.93	1	5.93					
	1 ОТ						58.34	1.2	415.15	57.2	23,746.58
	2 ЭМ						330.42	1.2	2,351.27		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	411.16	57.2	23,518.35
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	53.22768						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	30.45648						
	Итого по расценке						388.76		2,766.42		
	ФОТ								826.31		47,264.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			735.42		42,065.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			338.79		19,378.62
		Всего по позиции							3,840.63		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.06	1	2.06					
	1 ОТ						326.82	1.2	807.90	57.2	46,211.88
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	4,580.12		

		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	800.93	57.2	45,813.20
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	103.5768					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	59.328					
		Итого по расценке					2,179.62		5,388.02		
		ФОТ							1,608.83		92,025.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,431.86		81,902.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			659.62		37,730.28
		Всего по позиции							7,479.50		
11	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.06	1	2.06					
		1 ОТ					93.60	1.2	231.38	57.2	13,234.94
		2 ЭМ					531.14	1.2	1,312.98		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	229.60	57.2	13,133.12
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	29.664					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	17.00736					
		Итого по расценке					624.74		1,544.36		
		ФОТ							460.98		26,368.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			410.27		23,467.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			189.00		10,810.90
		Всего по позиции							2,143.63		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									109 187.39		
Итого прямые затраты по разделу									61 339.33		2 311 279.88
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									31 606.78		1 807 907.81
- эксплуатация машин и механизмов									29 732.55		503 372.07
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									29 732.55		503 372.07
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									5 199.42		297 406.83
Итого ФОТ (справочно)									36 806.20		2 105 314.64
Итого накладные расходы									32 757.52		1 873 730.03
Итого сметная прибыль									15 090.54		863 179.00
Итого по разделу									109 187.39		5 048 188.91
Справочно											
затраты труда рабочих						3 743.33					
затраты труда машинистов						385.14					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	109 187.39	
ВСЕГО строительные работы	109 187.39	5 048 188.91
в том числе		
всего прямые затраты	61 339.33	2 311 279.88
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	31 606.78	1 807 907.81
- эксплуатация машин и механизмов	29 732.55	503 372.07
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	29 732.55	503 372.07
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 199.42	297 406.83
всего ФОТ (справочно)	36 806.20	2 105 314.64
всего накладные расходы	32 757.52	1 873 730.03
всего сметная прибыль	15 090.54	863 179.00
ВСЕГО по смете	109 187.39	5 048 188.91
Всего прямые затраты	61 339.33	2 311 279.88
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	31 606.78	1 807 907.81
- эксплуатация машин и механизмов	29 732.55	503 372.07
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	29 732.55	503 372.07
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 199.42	297 406.83
Всего ФОТ (справочно)	36 806.20	2 105 314.64
Всего накладные расходы	32 757.52	1 873 730.03
Всего сметная прибыль	15 090.54	863 179.00
Справочно		
затраты труда рабочих		3 743.33
затраты труда машинистов		385.14

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)