

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-01
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручы с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	179.02	2.51	тыс. руб.
Сметная стоимость		512.31	(9.10)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		512.31	(9.10)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих	297.83		чел. ч.
	Нормативные затраты труда рабочих	35.06		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Вырубка просеки

Срезка и сгребание кустарников

1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	41	1	41					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,859.27	71.26	132,491.58
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	217.956					
		Итого по расценке					37.79		1,859.27		
		ФОТ							1,859.27		132,491.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,654.75		117,917.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			762.30		54,321.55
		Всего по позиции							4,276.32		

Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет

2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.93	1	0.93					
		1 ОТ					48.97	1.2	54.65	71.26	3,894.36
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.81436					
		Итого по расценке					48.97		54.65		
		ФОТ							54.65		3,894.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.64		3,465.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,596.69
		Всего по позиции							125.70		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.44	1	0.44					
		1 ОТ					94.94	1.2	50.13	71.26	3,572.26
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.3328					
		Итого по расценке					94.94		50.13		
		ФОТ							50.13		3,572.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.62		3,179.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.55		1,464.63
		Всего по позиции							115.30		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
		1 ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							27.81		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ					192.70	1.2	2.31	71.26	164.61
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.246					
		Итого по расценке					192.70		2.31		
		ФОТ							2.31		164.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.06		146.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.95		67.49
		Всего по позиции							5.32		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.4	1	0.4					
		1 ОТ					59.22	1.2	28.43	71.26	2,025.92
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.024					
		Итого по расценке					59.22		28.43		
		ФОТ							28.43		2,025.92

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.30		1,803.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.66		830.63
		Всего по позиции							65.39		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.19	1	0.19					
	1 ОТ						115.62	1.2	26.36	71.26	1,878.41
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.8044						
		Итого по расценке					115.62		26.36		
		ФОТ							26.36		1,878.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.46		1,671.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.81		770.15
		Всего по позиции							60.63		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968						
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
9	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.33	1	1.33					
	1 ОТ						115.44	1.2	184.24	71.26	13,128.94
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,046.07		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	182.93	71.26	13,035.59
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	23.6208						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	13.55004						
		Итого по расценке					770.87		1,230.31		
		ФОТ							367.17		26,164.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.78		23,286.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.54		10,727.46
		Всего по позиции							1,707.63		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.33	1	1.33					
	1 ОТ						28.94	1.2	46.19	71.26	3,291.50
	2 ЭМ						163.66	1.2	261.20		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	45.68	71.26	3,255.16
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.92116						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.38352						
		Итого по расценке					192.60		307.39		
		ФОТ							91.87		6,546.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.76		5,826.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.67		2,684.13

		Всего по позиции							426.82		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.63	1	0.63					
		1 ОТ					201.24	1.2	152.14	71.26	10,841.50
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	863.78		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	151.05	71.26	10,763.82
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	19.5048					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	11.1888					
		Итого по расценке					1,343.80		1,015.92		
		ФОТ							303.19		21,605.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			269.84		19,228.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.31		8,858.18
		Всего по позиции							1,410.07		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.63	1	0.63					
		1 ОТ					58.34	1.2	44.11	71.26	3,143.28
		2 ЭМ					330.42	1.2	249.80		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	43.68	71.26	3,112.64
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.65488					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.23568					
		Итого по расценке					388.76		293.91		
		ФОТ							87.79		6,255.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.13		5,567.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.99		2,564.93
		Всего по позиции							408.03		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					326.82	1.2	39.22	71.26	2,794.82
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	222.34		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	38.88	71.26	2,770.59
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	5.028					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.88					
		Итого по расценке					2,179.62		261.56		
		ФОТ							78.10		5,565.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.51		4,953.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.02		2,281.82
		Всего по позиции							363.09		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					93.60	1.2	11.23	71.26	800.25
		2 ЭМ					531.14	1.2	63.74		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	11.15	71.26	794.55
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.44					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.8256					
		Итого по расценке					624.74		74.97		
		ФОТ							22.38		1,594.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.92		1,419.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.18		653.87
		Всего по позиции							104.07		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							9 100.44		
		Итого прямые затраты по разделу							5 219.15		235 730.97
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 512.22		179 020.79
		- эксплуатация машин и механизмов							2 706.93		56 710.18
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 706.93		56 710.18
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							473.37		33 732.35
		Итого ФОТ (справочно)							2 985.59		212 753.14
		Итого накладные расходы							2 657.18		189 350.28
		Итого сметная прибыль							1 224.11		87 228.81
		Итого по разделу							9 100.44		512 310.06
		Справочно									
		затраты труда рабочих					297.83				
		затраты труда машинистов					35.06				
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							9 100.44		
		ВСЕГО строительные работы							9 100.44		512 310.06
		в том числе									
		всего прямые затраты							5 219.15		235 730.97
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 512.22		179 020.79
		- эксплуатация машин и механизмов							2 706.93		56 710.18
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 706.93		56 710.18
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							473.37		33 732.35
		всего ФОТ (справочно)							2 985.59		212 753.14
		всего накладные расходы							2 657.18		189 350.28
		всего сметная прибыль							1 224.11		87 228.81
		ВСЕГО по смете							9 100.44		512 310.06
		Всего прямые затраты							5 219.15		235 730.97
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							2 512.22		179 020.79
		- эксплуатация машин и механизмов							2 706.93		56 710.18
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 706.93		56 710.18
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							473.37		33 732.35
		Всего ФОТ (справочно)							2 985.59		212 753.14
		Всего накладные расходы							2 657.18		189 350.28
		Всего сметная прибыль							1 224.11		87 228.81
		Справочно									
		затраты труда рабочих					297.83				
		затраты труда машинистов					35.06				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)