

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-05
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	52.79	0.74 тыс. руб.
Сметная стоимость	151.74 (2.71) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	87.85 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	10.57 чел. ч.
строительных работ	151.74 (2.71) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	12	1	12					
		1 ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							1,251.61		
Пролет 35-38											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.28	1	0.28					
		1 ОТ					48.97	1.2	16.45	71.26	1,172.23
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.75056					
		Итого по расценке					48.97		16.45		
		ФОТ							16.45		1,172.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.64		1,043.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.74		480.61
		Всего по позиции							37.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					94.94	1.2	14.81	71.26	1,055.36
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.5756					
		Итого по расценке					94.94		14.81		
		ФОТ							14.81		1,055.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.18		939.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.70
		Всего по позиции							34.06		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
		1 ОТ					125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
		Итого по расценке					125.96		4.53		
		ФОТ							4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							10.42		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ					192.70	1.2	2.31	71.26	164.61
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.246					
		Итого по расценке					192.70		2.31		
		ФОТ							2.31		164.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.06		146.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.95		67.49
		Всего по позиции							5.32		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.11	1	0.11					
		1 ОТ					59.22	1.2	7.82	71.26	557.25
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.8316					
		Итого по расценке					59.22		7.82		
		ФОТ							7.82		557.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.96		495.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.21		228.47
		Всего по позиции							17.99		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1 ОТ						115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
	ЗТ	чел.-ч		12.3	1.2	0.738					
	Итого по расценке						115.62		6.94		
	ФОТ								6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							15.97		
8	ФЕР01-02-100-01	Трефовка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.39	1	0.39					
	1 ОТ						115.44	1.2	54.03	71.26	3,850.18
	2 ЭМ						655.43	1.2	306.74		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	53.64	71.26	3,822.39
	ЗТ	чел.-ч		14.8	1.2	6.9264					
	ЗТм	чел.-ч		8.49	1.2	3.97332					
	Итого по расценке						770.87		360.77		
	ФОТ								107.67		7,672.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.83		6,828.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.14		3,145.75
		Всего по позиции							500.74		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.39	1	0.39					
	1 ОТ						28.94	1.2	13.54	71.26	964.86
	2 ЭМ						163.66	1.2	76.59		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	13.39	71.26	954.17
	ЗТ	чел.-ч		3.71	1.2	1.73628					
	ЗТм	чел.-ч		2.12	1.2	0.99216					
	Итого по расценке						192.60		90.13		
	ФОТ								26.93		1,919.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.97		1,707.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.04		786.80
		Всего по позиции							125.14		
10	ФЕР01-02-100-02	Трефовка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.18	1	0.18					
	1 ОТ						201.24	1.2	43.47	71.26	3,097.67
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	246.79		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	43.16	71.26	3,075.58
	ЗТ	чел.-ч		25.8	1.2	5.5728					
	ЗТм	чел.-ч		14.8	1.2	3.1968					
	Итого по расценке						1,343.80		290.26		
	ФОТ								86.63		6,173.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.10		5,494.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.52		2,531.03
		Всего по позиции							402.88		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.18	1	0.18					
	1	ОТ					58.34	1.2	12.60	71.26	897.88
	2	ЭМ					330.42	1.2	71.37		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	12.48	71.26	889.32
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.61568					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.92448					
		Итого по расценке					388.76		83.97		
		ФОТ							25.08		1,787.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.32		1,590.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.28		732.75
		Всего по позиции							116.57		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	88.93		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152					
		Итого по расценке					2,179.62		104.62		
		ФОТ							31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							145.23		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024					
		Итого по расценке					624.74		29.98		
		ФОТ							8.95		637.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49
		Всего по позиции							41.62		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 705.38		
Итого прямые затраты по разделу									1 556.77		69 887.00
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									740.86		52 793.69
- эксплуатация машин и механизмов									815.91		17 093.31
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									815.91		17 093.31
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									142.68		10 167.37

Итого ФОТ (справочно)	883.54	62 961.06
Итого накладные расходы	786.36	56 035.33
Итого сметная прибыль	362.25	25 814.02
Итого по разделу	2 705.38	151 736.35
Справочно		
затраты труда рабочих	87.85	
затраты труда машинистов	10.57	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 705.38	
ВСЕГО строительные работы	2 705.38	151 736.35
в том числе		
всего прямые затраты	1 556.77	69 887.00
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	740.86	52 793.69
- эксплуатация машин и механизмов	815.91	17 093.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	815.91	17 093.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	142.68	10 167.37
всего ФОТ (справочно)	883.54	62 961.06
всего накладные расходы	786.36	56 035.33
всего сметная прибыль	362.25	25 814.02
ВСЕГО по смете	2 705.38	151 736.35
Всего прямые затраты	1 556.77	69 887.00
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	740.86	52 793.69
- эксплуатация машин и механизмов	815.91	17 093.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	815.91	17 093.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	142.68	10 167.37
Всего ФОТ (справочно)	883.54	62 961.06
Всего накладные расходы	786.36	56 035.33
Всего сметная прибыль	362.25	25 814.02
Справочно		
затраты труда рабочих	87.85	
затраты труда машинистов	10.57	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)