

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-07
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	6 533.12	91.68 тыс. руб.
Сметная стоимость	18 093.31 (312.19) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	10,849.21 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,069.44 чел. ч.
строительных работ	18 093.31 (312.19) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1583	1	1,583					
		1 ОТ					37.79	1.2	71,785.88	71.26	5,115,461.81
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	8,415.228					
		Итого по расценке					37.79		71,785.88		
		ФОТ							71,785.88		5,115,461.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63,889.43		4,552,761.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29,432.21		2,097,339.34
		Всего по позиции							165,107.52		
Пролет 58-163											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	27.54	1	27.54					
	1 ОТ						48.97	1.2	1,618.36	71.26	115,324.33
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	172.18008					
	Итого по расценке						48.97		1,618.36		
	ФОТ								1,618.36		115,324.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,440.34		102,638.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			663.53		47,282.98
		Всего по позиции							3,722.23		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	13.2	1	13.2					
	1 ОТ						94.94	1.2	1,503.85	71.26	107,164.35
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	159.984					
	Итого по расценке						94.94		1,503.85		
	ФОТ								1,503.85		107,164.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,338.43		95,376.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			616.58		43,937.38
		Всего по позиции							3,458.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.97	1	2.97					
	1 ОТ						125.96	1.2	448.92	71.26	31,990.04
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	47.7576					
	Итого по расценке						125.96		448.92		
	ФОТ								448.92		31,990.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			399.54		28,471.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			184.06		13,115.92
		Всего по позиции							1,032.52		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.66	1	0.66					
	1 ОТ						192.70	1.2	152.62	71.26	10,875.70
	ЗТ		чел.-ч	20.5	1.2	16.236					
	Итого по расценке						192.70		152.62		
	ФОТ								152.62		10,875.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.83		9,679.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.57		4,459.04
		Всего по позиции							351.02		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	10.98	1	10.98					
	1 ОТ						59.22	1.2	780.28	71.26	55,602.75
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	83.0088					
	Итого по расценке						59.22		780.28		
	ФОТ								780.28		55,602.75

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			694.45		49,486.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			319.91		22,797.13
		Всего по позиции							1,794.64		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.21	1	5.21					
	1 ОТ						115.62	1.2	722.86	71.26	51,511.00
	ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	76.8996						
		Итого по расценке					115.62		722.86		
		ФОТ							722.86		51,511.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			643.35		45,844.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			296.37		21,119.51
		Всего по позиции							1,662.58		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.62	1	0.62					
	1 ОТ						154.16	1.2	114.70	71.26	8,173.52
	ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	12.2016						
		Итого по расценке					154.16		114.70		
		ФОТ							114.70		8,173.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.08		7,274.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.03		3,351.14
		Всего по позиции							263.81		
9	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	38.52	1	38.52					
	1 ОТ						115.44	1.2	5,336.10	71.26	380,250.49
	2 ЭМ						655.43	1.2	30,296.60		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	5,298.19	71.26	377,549.02
	ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	684.1152						
	ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	392.44176						
		Итого по расценке					770.87		35,632.70		
		ФОТ							10,634.29		757,799.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,464.52		674,441.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,360.06		310,697.80
		Всего по позиции							49,457.28		
10	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	38.52	1	38.52					
	1 ОТ						28.94	1.2	1,337.72	71.26	95,325.93
	2 ЭМ						163.66	1.2	7,565.02		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	1,322.93	71.26	94,271.99
	ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	171.49104						
	ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	97.99488						
		Итого по расценке					192.60		8,902.74		
		ФОТ							2,660.65		189,597.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,367.98		168,742.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,090.87		77,735.15

		Всего по позиции							12,361.59		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	18.41	1	18.41					
	1 ОТ						201.24	1.2	4,445.79	71.26	316,807.00
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	25,241.44		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	4,413.98	71.26	314,540.21
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	569.9736						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	326.9616						
	Итого по расценке						1,343.80		29,687.23		
	ФОТ								8,859.77		631,347.21
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				7,885.20		561,899.02
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				3,632.51		258,852.36
	Всего по позиции								41,204.94		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	18.41	1	18.41					
	1 ОТ						58.34	1.2	1,288.85	71.26	91,843.45
	2 ЭМ						330.42	1.2	7,299.64		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	1,276.48	71.26	90,961.96
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	165.24816						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	94.55376						
	Итого по расценке						388.76		8,588.49		
	ФОТ								2,565.33		182,805.41
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				2,283.14		162,696.81
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				1,051.79		74,950.22
	Всего по позиции								11,923.42		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	4.25	1	4.25					
	1 ОТ						326.82	1.2	1,666.78	71.26	118,774.74
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	9,449.28		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	1,652.40	71.26	117,750.02
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	213.69						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	122.4						
	Итого по расценке						2,179.62		11,116.06		
	ФОТ								3,319.18		236,524.76
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				2,954.07		210,507.04
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				1,360.86		96,975.15
	Всего по позиции								15,430.99		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	4.25	1	4.25					
	1 ОТ						93.60	1.2	477.36	71.26	34,016.67
	2 ЭМ						531.14	1.2	2,708.81		
	3 в т.ч. ОТм						92.88	1.2	473.69	71.26	33,755.15
	ЗТ	чел.-ч	12	1.2	61.2						
	ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	35.088						
	Итого по расценке						624.74		3,186.17		
	ФОТ								951.05		67,771.82
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				846.43		60,316.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			389.93		27,786.45
		Всего по позиции							4,422.53		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							312 193.93		
		Итого прямые затраты по разделу							174 240.86		8 262 770.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							91 680.07		6 533 121.78
		- эксплуатация машин и механизмов							82 560.79		1 729 648.55
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							82 560.79		1 729 648.55
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							14 437.67		1 028 828.35
		Итого ФОТ (справочно)							106 117.74		7 561 950.13
		Итого накладные расходы							94 444.79		6 730 135.61
		Итого сметная прибыль							43 508.28		3 100 399.57
		Итого по разделу							312 193.93		18 093 305.51
		Справочно									
		затраты труда рабочих						10 849.21			
		затраты труда машинистов						1 069.44			
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							312 193.93		
		ВСЕГО строительные работы							312 193.93		18 093 305.51
		в том числе									
		всего прямые затраты							174 240.86		8 262 770.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							91 680.07		6 533 121.78
		- эксплуатация машин и механизмов							82 560.79		1 729 648.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							82 560.79		1 729 648.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							14 437.67		1 028 828.35
		всего ФОТ (справочно)							106 117.74		7 561 950.13
		всего накладные расходы							94 444.79		6 730 135.61
		всего сметная прибыль							43 508.28		3 100 399.57
		ВСЕГО по смете							312 193.93		18 093 305.51
		Всего прямые затраты							174 240.86		8 262 770.33
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							91 680.07		6 533 121.78
		- эксплуатация машин и механизмов							82 560.79		1 729 648.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							82 560.79		1 729 648.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							14 437.67		1 028 828.35
		Всего ФОТ (справочно)							106 117.74		7 561 950.13
		Всего накладные расходы							94 444.79		6 730 135.61
		Всего сметная прибыль							43 508.28		3 100 399.57
		Справочно									
		затраты труда рабочих						10 849.21			
		затраты труда машинистов						1 069.44			

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)