

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-09
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	16 831.13	236.19 тыс. руб.
Сметная стоимость	46 818.68 (811.08) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	27,956.96 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	2,826.76 чел. ч.
строительных работ	46 818.68 (811.08) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	4048	1	4,048					
		1 ОТ					37.79	1.2	183,568.70	71.26	13,081,105.56
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	21,519.168					
		Итого по расценке					37.79		183,568.70		
		ФОТ							183,568.70		13,081,105.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			163,376.14		11,642,183.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75,263.17		5,363,253.28
		Всего по позиции							422,208.01		
Пролет 163-434, 443-447											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	73.17	1	73.17					
		1 ОТ					48.97	1.2	4,299.76	71.26	306,400.90
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	457.45884					
		Итого по расценке					48.97		4,299.76		
		ФОТ							4,299.76		306,400.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,826.79		272,696.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,762.90		125,624.37
		Всего по позиции							9,889.45		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	34.93	1	34.93					
		1 ОТ					94.94	1.2	3,979.51	71.26	283,579.88
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	423.3516					
		Итого по расценке					94.94		3,979.51		
		ФОТ							3,979.51		283,579.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,541.76		252,386.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,631.60		116,267.75
		Всего по позиции							9,152.87		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	7.37	1	7.37					
		1 ОТ					125.96	1.2	1,113.99	71.26	79,382.93
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	118.5096					
		Итого по расценке					125.96		1,113.99		
		ФОТ							1,113.99		79,382.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			991.45		70,650.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			456.74		32,547.00
		Всего по позиции							2,562.18		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	1.86	1	1.86					
		1 ОТ					192.70	1.2	430.11	71.26	30,649.64
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	45.756					
		Итого по расценке					192.70		430.11		
		ФОТ							430.11		30,649.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			382.80		27,278.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			176.35		12,566.35
		Всего по позиции							989.26		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	30.04	1	30.04					
		1 ОТ					59.22	1.2	2,134.76	71.26	152,123.00
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	227.1024					
		Итого по расценке					59.22		2,134.76		
		ФОТ							2,134.76		152,123.00

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,899.94		135,389.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			875.25		62,370.43
		Всего по позиции							4,909.95		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	14.29	1	14.29					
	1 ОТ						115.62	1.2	1,982.65	71.26	141,283.64
	ЗТ	чел.-ч		12.3	1.2	210.9204					
		Итого по расценке					115.62		1,982.65		
		ФОТ							1,982.65		141,283.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,764.56		125,742.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			812.89		57,926.29
		Всего по позиции							4,560.10		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.18	1	1.18					
	1 ОТ						154.16	1.2	218.29	71.26	15,555.35
	ЗТ	чел.-ч		16.4	1.2	23.2224					
		Итого по расценке					154.16		218.29		
		ФОТ							218.29		15,555.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.28		13,844.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.50		6,377.69
		Всего по позиции							502.07		
9	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	103.21	1	103.21					
	1 ОТ						115.44	1.2	14,297.47	71.26	1,018,837.71
	2 ЭМ						655.43	1.2	81,176.32		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	14,195.92	71.26	1,011,601.26
	ЗТ	чел.-ч		14.8	1.2	1,833.0096					
	ЗТм	чел.-ч		8.49	1.2	1,051.50348					
		Итого по расценке					770.87		95,473.79		
		ФОТ							28,493.39		2,030,438.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25,359.12		1,807,090.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11,682.29		832,479.98
		Всего по позиции							132,515.20		
10	ФЕР01-02-100-07	При трепке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	103.21	1	103.21					
	1 ОТ						28.94	1.2	3,584.28	71.26	255,415.79
	2 ЭМ						163.66	1.2	20,269.62		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	3,544.64	71.26	252,591.05
	ЗТ	чел.-ч		3.71	1.2	459.49092					
	ЗТм	чел.-ч		2.12	1.2	262.56624					
		Итого по расценке					192.60		23,853.90		
		ФОТ							7,128.92		508,006.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,344.74		452,126.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,922.86		208,282.80

		Всего по позиции							33,121.50		
11	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	49.22	1	49.22					
	1	ОТ					201.24	1.2	11,886.04	71.26	846,999.21
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	67,484.16		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	11,800.99	71.26	840,938.55
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,523.8512					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	874.1472					
		Итого по расценке					1,343.80		79,370.20		
		ФОТ							23,687.03		1,687,937.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21,081.46		1,502,264.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,711.68		692,054.48
		Всего по позиции							110,163.34		
12	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	49.22	1	49.22					
	1	ОТ					58.34	1.2	3,445.79	71.26	245,547.00
	2	ЭМ					330.42	1.2	19,515.93		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	3,412.72	71.26	243,190.43
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	441.79872					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	252.79392					
		Итого по расценке					388.76		22,961.72		
		ФОТ							6,858.51		488,737.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,104.07		434,976.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,811.99		200,382.35
		Всего по позиции							31,877.78		
13	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	10.41	1	10.41					
	1	ОТ					326.82	1.2	4,082.64	71.26	290,928.93
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	23,145.18		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	4,047.41	71.26	288,418.44
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	523.4148					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	299.808					
		Итого по расценке					2,179.62		27,227.82		
		ФОТ							8,130.05		579,347.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,235.74		515,619.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,333.32		237,532.42
		Всего по позиции							37,796.88		
14	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	10.41	1	10.41					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,169.25	71.26	83,320.76
	2	ЭМ					531.14	1.2	6,635.00		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,160.26	71.26	82,680.13
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	149.904					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	85.94496					
		Итого по расценке					624.74		7,804.25		
		ФОТ							2,329.51		166,000.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,073.26		147,740.79

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			955.10		68,060.36
		Всего по позиции							10,832.61		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									811 081.20		
Итого прямые затраты по разделу									454 419.45		21 402 969.40
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									236 193.24		16 831 130.30
- эксплуатация машин и механизмов									218 226.21		4 571 839.10
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									218 226.21		4 571 839.10
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									38 161.94		2 719 419.86
Итого ФОТ (справочно)									274 355.18		19 550 550.16
Итого накладные расходы									244 176.11		17 399 989.64
Итого сметная прибыль									112 485.64		8 015 725.55
Итого по разделу									811 081.20		46 818 684.59
Справочно											
затраты труда рабочих										27 956.96	
затраты труда машинистов										2 826.76	
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									811 081.20		
ВСЕГО строительные работы									811 081.20		46 818 684.59
в том числе											
всего прямые затраты									454 419.45		21 402 969.40
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									236 193.24		16 831 130.30
- эксплуатация машин и механизмов									218 226.21		4 571 839.10
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									218 226.21		4 571 839.10
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									38 161.94		2 719 419.86
всего ФОТ (справочно)									274 355.18		19 550 550.16
всего накладные расходы									244 176.11		17 399 989.64
всего сметная прибыль									112 485.64		8 015 725.55
ВСЕГО по смете									811 081.20		46 818 684.59
Всего прямые затраты									454 419.45		21 402 969.40
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									236 193.24		16 831 130.30
- эксплуатация машин и механизмов									218 226.21		4 571 839.10
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									218 226.21		4 571 839.10
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									38 161.94		2 719 419.86
Всего ФОТ (справочно)									274 355.18		19 550 550.16
Всего накладные расходы									244 176.11		17 399 989.64
Всего сметная прибыль									112 485.64		8 015 725.55
Справочно											
затраты труда рабочих										27 956.96	
затраты труда машинистов										2 826.76	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)